

**Lucrari de reparatie si
constructie a Sectorului de politie
nr.3 a IP Straseni al IGP**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Lucrari de reconstructie

Valoarea de deviz 1 256 364 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RCsO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii rulou, mastii etc.)	m2	92,120	27,392 27,392	2 523,316 2 523,316
2	RCsG32C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	29,800	219,680 218,280	6 546,464 6 504,744
3	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	22,000	7,192 5,992	158,224 131,824
4	RCsJ37A	Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	384,000	13,190 12,840	5 064,960 4 930,560
5	RCsM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	12,000	78,917 78,752	947,004 945,024
6	RCsK41C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	26,000	34,134 33,384	887,484 867,984
7	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	84,000	13,490 12,840	1 133,160 1 078,560
8	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din	m3	8,600	95,740	823,362

1	2	3	4	5	6	7
		blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat			56,068	482,185
9	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment - la scari	m3	1,860	418,462 416,863	778,340 775,365
10	RCsP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	82,000	2,393 2,140	196,252 175,480
11	RCsI41B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	404,800	39,576 39,376	16 020,364 15 939,404
12	RCsH33C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	404,800	8,004 7,704	3 240,020 3 118,580
13	RCsH33B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	404,800	17,392 16,692	7 040,281 6 756,921
14	RCsK41A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	18,600	13,490 12,840	250,914 238,824
15	RCsH33F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,000	75,428 75,328	150,856 150,656
16	RCsU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	18,800	49,040 43,228	921,947 812,687
17	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	18,800	23,540 23,540	442,552 442,552
18	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	18,800	23,322 0,000	438,460 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				47 563,960 45 874,666
		2. Lucrari de reconstructie interioare 2.1. Pereti				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	2,520	1 099,166 192,600	2 769,899 485,352
20	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi C2	kg	23,810	18,100 1,283	430,962 30,559
21	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	5,600	44,834 16,264	251,073 91,078
22	CD05C1	Compartimentari din placi 590 x 240 in ziduri cu grosime de 12,5 cm, fara armare, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, folosirea armaturii de siguranta OB 37, diam. 6 mm, 1 bara la fiecare rind.	m3	22,150	1 550,288 211,859	34 338,888 4 692,678
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	43,430	24,381 8,988	1 058,857 390,336
24	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm - b=14mm	buc	36,000	17,141 5,136	617,085 184,896
25	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	638,000	91,705 72,760	58 507,790 46 420,880
26	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	638,000	62,865 52,216	40 107,870 33 313,808
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	638,000	3,234	2 063,292

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor si tavanelor			1,284	819,192
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	638,000	32,815 23,540	20 936,098 15 018,520
29	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	85,070	251,009 104,860	21 353,335 8 920,419
		Total Pereti Inclusiv salariu				182 435,149 110 367,718
		2.2. Pardoseli 2.2.1. Tip1 (P1; P2; P5)				
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu Mastic bituminos	m2	197,800	7,600 1,712	1 503,278 338,634
31	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	197,800	78,506 5,136	15 528,520 1 015,901
32	CG01A, k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	197,800	90,782 50,033	17 956,599 9 896,601
33	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - "Porcelanato" grosimea=12 mm	m2	197,800	283,870 107,000	56 149,491 21 164,600
34	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in	m	98,600	55,048 36,380	5 427,738 3 587,068

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp				
		Total Tip1 (P1; P2; P5) Inclusiv salariu				96 565,626 36 002,804
		2.2.2. Tip2 (P3)				
35	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	18,100	78,506 5,136	1 420,965 92,962
36	CG01A, k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,100	90,785 50,033	1 643,211 905,605
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	18,100	225,468 55,640	4 080,974 1 007,084
		Total Tip2 (P3) Inclusiv salariu				7 145,150 2 005,651
		2.2.3. Tip3 (P4)				
38	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu Mastic bituminos	m2	8,400	7,600 1,712	63,843 14,381
39	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	8,400	78,511 5,136	659,491 43,142
40	CG01A, k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,400	90,780 50,035	762,551 420,296
41	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 "Porcelanato" grosimea=12 mm	m2	8,400	300,990 124,120	2 528,319 1 042,608

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tip3 (P4) Inclusiv salariu				4 014,204 1 520,427
		2.2.4. Tip 4(P6)				
42	CG01A, k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,800	90,785 50,035	1 797,538 990,692
43	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 - "Porcelanato" grosimea=12 mm	m2	19,800	231,340 107,000	4 580,537 2 118,600
		Total Tip 4(P6) Inclusiv salariu				6 378,075 3 109,292
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				114 103,055 42 638,174
		2.3. Tavane				
44	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului "Knauff"	m2	56,000	76,177 65,484	4 265,898 3 667,104
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	56,000	3,234 1,284	181,104 71,904
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	56,000	32,815 23,540	1 837,651 1 318,240
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	162,800	230,360 94,160	37 502,608 15 329,248
		Total Tavane Inclusiv salariu				43 787,261 20 386,496
		2.4. Timplarie 2.4.1. Ferestre				
48	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (PVC F-4)	m2	0,400	1 285,912 40,232	514,365 16,093
49	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35	m2	31,660	1 245,320 31,244	39 426,834 989,194

1	2	3	4	5	6	7
		m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (PVC F-2, L-1, L-2)				
50	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F-1)	m2	7,200	1 206,517 23,968	8 686,923 172,570
51	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m	29,600	71,659 15,408	2 121,105 456,076
52	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	29,600	139,820 17,120	4 138,672 506,752
		Total Ferestre Inclusiv salariu				54 887,899 2 140,685
		2.4.2. Usi				
53	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (PVC U2, U6)	m2	49,740	1 553,486 34,668	77 270,415 1 724,369
		Total Usi Inclusiv salariu				77 270,415 1 724,369
		Total Timplarie Inclusiv salariu				132 158,314 3 865,054
		Total Lucrari de reconstructie interioare Inclusiv salariu				472 483,779 177 257,442
		3. Lucrari de reconstructie exterioare 3.1. Pereu				
54	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,820	375,367 42,374	1 809,269 204,242
55	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	144,480	7,091 0,428	1 024,496 61,846
56	DE17A	Pavaje executate din placi de	m2	48,160	143,683	6 919,774

1	2	3	4	5	6	7
		trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm			25,508	1 228,489
		Total Pereu Inclusiv salariu				9 753,539 1 494,577
		3.2. Scara Sc-1; Sc-2				
57	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	0,500	380,380 378,780	190,190 189,390
58	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,030	1 526,567 291,033	45,797 8,731
59	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	22,240	68,965 51,360	1 533,776 1 142,247
60	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	69,810	18,103 1,284	1 263,776 89,623
61	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B7.5	m3	2,540	1 075,640 164,780	2 732,125 418,541
62	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - b=80mm	m2	21,600	101,768 44,940	2 198,180 970,704
63	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - Porcelanato" b=20 mm, cu rezistenta inalta	m2	21,600	289,660 124,120	6 256,654 2 680,992
64	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclvisite, executate manual, cu	m2	14,640	91,703 72,760	1 342,535 1 065,207

1	2	3	4	5	6	7
		mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
65	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	14,640	311,012 124,120	4 553,219 1 817,117
66	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - МН1-18 (balustrada)	kg	188,400	24,381 8,988	4 593,448 1 693,339
67	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice. ГФ-0211	t	0,190	142,679 102,268	27,109 19,431
68	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina -ПФ-115	t	0,190	302,132 163,542	57,405 31,073
		Total Scara Sc-1; Sc-2 Inclusiv salariu				24 794,214 10 126,395
		3.3. Finisari exterioare				
69	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala de 10 cm grosime, densitatea 110 kg/m3	m2	166,400	275,664 98,868	45 870,423 16 451,635
70	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala de 5 cm grosime si densitatea de 135 kg/m3	m2	41,460	232,627 125,104	9 644,733 5 186,804
71	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	208,000	15,246 5,136	3 171,168 1 068,288
72	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu	m2	208,000	94,817 52,216	19 721,978 10 860,928

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "TINC" la pereti				
73	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (b=30 plasa BP-1 pas 150 x150 mm soclu)	m2	86,400	153,455 98,440	13 258,537 8 505,216
74	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	86,400	311,013 124,120	26 871,560 10 723,968
		Total Finisari exterioare Inclusiv salariu				118 538,399 52 796,839
		3.4. Acoperis				
75	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,000	23,341 8,988	373,452 143,808
76	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	49,800	74,054 55,640	3 687,895 2 770,872
77	CC02K	Armaturi din otel beton A I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in centura antiseismica	kg	268,000	15,147 4,237	4 059,450 1 135,570
78	CC02L2	Armaturi din otel beton A III fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in centura antiseismica	kg	571,640	13,949 3,039	7 973,736 1 737,080
79	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa B 20 turnarea cu mijloace clasice	m3	10,670	1 398,968 226,836	14 926,987 2 420,340
80	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in	m3	11,500	818,760 166,492	9 415,737 1 914,658

1	2	3	4	5	6	7
		conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m				
81	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,800	4 480,840 963,000	21 508,032 4 622,400
82	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,900	4 728,192 1 031,052	18 439,949 4 021,103
83	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Sipci 50x50 - 1,90 m3	m2	404,800	14,726 12,626	5 961,085 5 111,005
84	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,600	235,675 36,380	2 498,159 385,628
85	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	404,800	243,219 49,220	98 455,174 19 924,256
86	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	404,800	24,499 10,700	9 917,199 4 331,360
87	CK26B	Opritori de zapada	m	47,000	62,820 17,120	2 952,540 804,640
88	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,200	106,513 88,168	6 412,094 5 307,714
89	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (la streasina)	m2	60,200	56,670 42,800	3 411,534 2 576,560
90	CE19C	Jgheaburi semirotunde, cu D=18 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe	m	47,800	136,901 36,380	6 543,846 1 738,964

1	2	3	4	5	6	7
		lungimi mai mari de 20 m				
91	CE21C	Burlane rotunde, cu D=15,4 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m	m	28,000	100,587 46,224	2 816,422 1 294,272
		Total Acoperis Inclusiv salariu				219 353,291 60 240,230
		Total Lucrari de reconstructie exterioare Inclusiv salariu				372 439,443 124 658,041

		Total	lei	892 491
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	78 253
		Cheltuieli de transport	3,00 %	16 126
		Cheltuieli directe	100,00 +	986 870
		Cheltuieli de regie	3,00 %	29 606
		Total	100,00 +	1 016 476
		Beneficiu de deviz	3,00 %	30 494
		Total	100,00 +	1 046 970
		TVA	20,00 %	209 394
		Total deviz: Inclisiv salariu		1 256 364 347 793

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)