

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **Primaria or. Durlești**, or.Durlești, str. Alexandru cel Bun 5
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Potîrniche Vitalie**, reprezentanți ai ofertantului **"TEA-TERRITORIO E AMBIENTE" SRL**, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm **"Achiziționarea lucrărilor de construcție a drumului str. N. M. Spataru, str-la Rediul Mare, din orașul Durlești, mun. Chișinău"** pentru suma fără TVA de **1 226 573,25** (un milion două sute douăzeci și șase mii cinci sute șaptezeci și trei lei, 25 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată de **245 314,65** (două sute patruzeci și cinci mii trei sute paisprezece lei, 65 bani).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat în **5 (cinci)** luni.

(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **60** zile, respectiv pînă la data de **05 august 2019**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

- ☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
☒ nu depunem ofertă alternativă.

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data „05” iunie 2019 Potîrniche Vitalie, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **"TEA-TERRITORIO E AMBIENTE" SRL**.

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor ____0____ (% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă de garanție bancară în cuantum de **10%** (din prețul total oferat).
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **5 (cinci) ani**.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) 5 zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 zile calendaristice

Ofertant,

(semnătura autorizată)

"TEA-TERRITORIO E AMBIENTE" SRL
or. Chisinau, str. Titulescu 33, ap. 21

Cod fiscal 1013600020870
BC "Mobiasbancă-Groupe Societe
Generale" SA fil. Nr. 39 c/b
MOBBMD22
IBAN MD52MO2224ASV63834437100
TVA 0307835

FORMULARUL F3.5

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Amenajarea locurilor de parcare, pavarea căilor de comunicații din mun. Chisinau,
pentru anul 2019**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2019				
		iunie	iulie	aug	sept	oct
		1	2	3	4	5
1.	Amenajarea locurilor de parcare, pavarea căilor de comunicații din mun. Chisinau, pentru anul 2019	+++	+++	+++	+++	+++

Semnat: _____

Nume: Potirniche Vitalie

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: "TEA-TERRITORIO E AMBIENTE" SRL

**Reparatia sectoarelor de drum din
str.N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul
si str-la Rediul Mare din or.Durlesti,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 471 887,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.stradela Nicolae Milescu Spataru				
Total 1.stradela Nicolae Milescu Spataru						0,00
Incluziv salariu						0,00
		2. 1.1.Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,55	900,39 0,00	2 296,00 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	481,33	5,80 0,00	2 792,50 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,55	137,69 20,80	351,10 53,05
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,25	896,00 0,00	224,00 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	48,08	5,82 0,00	280,00 0,00
6	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,25	1 440,00 0,00	360,00 0,00
7	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa	100 m3	0,25	1 528,88 175,28	382,22 43,82

1	2	3	4	5	6	7
		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv				
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,91	483,32 483,32	923,14 923,14
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	6,92	124,86 0,00	864,00 0,00
10	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 691.5m2)	100 m3	2,08	1 520,62 174,09	3 162,90 362,10
Total 1.1.Lucrari de terasament						11 635,86
Incluziv salariu						1 382,11
		3. 1.2.Sistemul rutier				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	26,92	20,16 8,25	542,74 221,99
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,27	903,70 0,00	244,00 0,00
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	48,46	5,78 0,00	280,00 0,00
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,27	139,52 21,37	37,67 5,77
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	62,33	250,88 8,65	15 637,64 539,12
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.20m)	m3	102,55	468,68 34,60	48 063,23 3 547,82
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat	m2	538,35	201,05 34,37	108 233,34 18 500,79

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm)				
Total 1.2.Sistemul rutier						173 038,62
Incluziv salariu						22 815,49
		4. 1.3.Montarea bordurei				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	18,00	408,23 57,08	7 348,20 1 027,50
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiune 100x30x15cm. pe fundatie de beton B15)	m	300,00	184,76 39,21	55 427,64 11 762,64
20		Beton B15(adaugator la norma DE10E)	m3	1,80	850,00 0,00	1 530,00 0,00
Total 1.3.Montarea bordurei						64 305,84
Incluziv salariu						12 790,14
		5. 1.4.Executia intrarilor in curti				
21	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,10	1 680,00 0,00	168,00 0,00
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	19,02	5,78 0,00	110,00 0,00
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,10	139,10 23,10	13,91 2,31
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordure mici 100x20x8 cm.pe fundatie de beton B 15)	m	27,00	108,46 17,30	2 928,55 467,05
25		Beton B 15(se exclude la norma DE11A)	m3	-0,79	850,00 0,00	-671,50 0,00
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,34	483,32 483,32	164,33 164,33
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(h=10cm)	m3	3,36	350,73 21,28	1 178,46 71,50

1	2	3	4	5	6	7
28	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	5,03	468,76 34,62	2 357,88 174,13
29	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm.)	m2	33,55	181,79 34,37	6 098,91 1 153,20
30	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten)	m3	0,63	1 333,81 183,97	840,30 115,90
Total 1.4.Executia intrarilor in curti						13 188,84
Incluziv salariu						2 148,42
		6. 1.5.Ajustarea Fintinelor				
31	RpAcF34 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	2,00	95,59 69,19	191,18 138,38
32	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,05	1 352,82 183,96	1 420,46 193,16
33	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(montarea capacelor de la demontare,fara pret)	buc	2,00	81,83 47,28	163,66 94,56
Total 1.5.Ajustarea Fintinelor						1 775,30
Incluziv salariu						426,10
		7. 1.6.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc	3,00	497,85 62,85	1 493,54 188,54
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatoare A900	buc	3,00	843,42 25,37	2 530,25 76,12
Total 1.6.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						4 023,79

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						264,66
		8. 2.str.Nicolae Milescu Spataru				
Total 2.str.Nicolae Milescu Spataru						0,00
Incluziv salariu						0,00
		9. 1.1.Lucrari de terasament				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,48	900,00 0,00	3 132,00 0,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	656,74	5,80 0,00	3 810,00 0,00
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,48	137,19 20,71	477,43 72,08
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,29	896,55 0,00	260,00 0,00
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	54,43	5,79 0,00	315,00 0,00
41	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,29	1 448,28 0,00	420,00 0,00
42	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,29	1 515,66 174,97	439,54 50,74
43	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,45	483,17 483,17	1 183,76 1 183,76
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	8,13	124,97 0,00	1 016,00 0,00
45	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui	100 m3	2,44	1 521,21 174,16	3 711,75 424,95

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv(platforma drumului 812.91m2)				
Total 1.1.Lucrari de terasament						14 765,48
Incluziv salariu						1 731,53
		10. 1.2.Sistemul rutier				
46	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	23,15	20,17 8,24	466,85 190,85
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,23	904,35 0,00	208,00 0,00
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	41,67	5,82 0,00	242,50 0,00
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,23	133,52 20,04	30,71 4,61
50	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	81,14	250,91 8,65	20 358,73 701,72
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (h=0.20m)	m3	130,95	468,66 34,60	61 370,68 4 530,35
52	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6)h=15cm	m3	103,61	1 109,14 178,17	114 918,34 18 459,85
53	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	3,50	47,68 16,64	166,87 58,24
54	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	3,50	24,87 8,24	87,06 28,83
55		Mastic bitumos (0.01m3)	kg	14,00	12,00 0,00	168,00 0,00
56		Piatra sparta 5-20mm M800	m3	0,02	250,00 0,00	5,00 0,00
Total 1.2.Sistemul rutier						198 022,74

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						23 974,45
		11. 1.3. Montarea bordurei				
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	21,54	408,21 57,07	8 792,86 1 229,31
58	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm.pe fundatie de beton B 15)	m	359,00	184,76 39,21	66 330,46 14 075,96
59		Beton B 15(adaugator la norma DE 10E)	m3	2,15	850,00 0,00	1 827,50 0,00
Total 1.3. Montarea bordurei						76 950,82
Incluziv salariu						15 305,27
		12. 1.4.Ajustarea fintinelor				
60	RpAcF34 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	3,00	95,59 69,19	286,78 207,58
61	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,58	1 354,50 183,93	2 140,11 290,61
62	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(montarea capacelor de la demontare,fara pret)	buc	3,00	81,51 47,28	244,53 141,84
Total 1.4.Ajustarea fintinelor						2 671,42
Incluziv salariu						640,03
		13. 1.5.Lucrari pentru siguranta circulatieei rutiere				
63	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	5,00	497,85 62,85	2 489,25 314,25
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat-indicatoareA900	buc	2,00	843,41 25,37	1 686,83 50,74
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat-indicatoareA700	buc	5,00	843,42 25,37	4 217,09 126,86
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat-indicatoareD-700	buc	1,00	843,42 25,38	843,42 25,38

1	2	3	4	5	6	7
Total 1.5.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						9 236,59
Incluziv salariu						517,23
		14. 3.stradela Rediul Mare,Sectorul 1				
Total 3.stradela Rediul Mare,Sectorul 1						0,00
Incluziv salariu						0,00
		15. 1.1.Lucrari de terasament				
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,35	900,30 0,00	3 016,00 0,00
68	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	633,68	5,80 0,00	3 675,00 0,00
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,35	137,50 20,83	460,62 69,77
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,35	902,86 0,00	316,00 0,00
71	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	65,17	5,79 0,00	377,50 0,00
72	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,35	1 440,00 0,00	504,00 0,00
73	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,35	1 522,06 174,63	532,72 61,12
74	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,49	483,28 483,28	1 203,36 1 203,36
75	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	8,03	125,03 0,00	1 004,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		goluri a pamintului sapat in teren catg. III				
76	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv(platforma drumului 802.97m2)	100 m3	2,41	1 520,07 174,17	3 663,36 419,76
Total 1.1.Lucrari de terasament						14 752,56
Incluziv salariu						1 754,01
		16. 1.2. Sistemul rutier				
77	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	21,33	20,19 8,24	430,61 175,86
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,21	895,24 0,00	188,00 0,00
79	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	38,39	5,80 0,00	222,50 0,00
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,21	132,43 21,95	27,81 4,61
81	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3	78,68	250,90 8,65	19 740,71 680,39
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire(h=0.20m)	m3	120,22	468,65 34,60	56 341,33 4 159,02
83	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm.)	m2	391,10	201,05 34,37	78 630,01 13 440,55
84	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile(stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=15cm.	m3	40,19	1 109,15 178,17	44 576,85 7 160,80
85	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	2,75	50,95 16,77	140,10 46,13

1	2	3	4	5	6	7
86	RpDB13A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos	m	2,75	24,77 8,17	68,12 22,48
87		Mastic bituminos (0.0067 m3)	kg	9,38	0,00 0,00	0,00 0,00
88		Piatra sparta 5-20mm M800	m3	0,01	0,00 0,00	0,00 0,00
Total 1.2. Sistemul rutier						200 366,04
Incluziv salariu						25 689,84
		17. 1.3. Montarea bordurei				
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	21,00	408,23 57,08	8 572,90 1 198,75
90	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure 100x30x15cm.pe fundatie de beton B15)	m	350,00	184,76 39,21	64 665,58 13 723,08
91		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,10	850,00 0,00	1 785,00 0,00
Total 1.3. Montarea bordurei						75 023,48
Incluziv salariu						14 921,83
		18. 1.4.Drumuri laterale				
92	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,76	20,18 8,28	75,89 31,14
93	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,04	1 662,50 0,00	66,50 0,00
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,77	5,91 0,00	40,00 0,00
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,04	159,50 14,50	6,38 0,58
96	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,32	1 673,44 0,00	535,50 0,00
97	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	59,89	5,80 0,00	347,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,32	139,44 21,62	44,62 6,92
99	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,28	1 675,00 0,00	469,00 0,00
100	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	52,45	5,82 0,00	305,00 0,00
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,28	134,54 20,61	37,67 5,77
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	5,88	408,04 57,07	2 399,28 335,58
103	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure 100x30x15cm.pe fundatie de beton B15)	m	98,00	184,72 39,21	18 102,97 3 842,47
104		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3	0,69	0,00 0,00	0,00 0,00
105	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris,h=10cm	m3	13,24	250,97 8,67	3 322,85 114,74
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorore(h=0.20m)	m3	19,64	468,58 34,58	9 202,83 679,23
107	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm)	m2	125,30	201,05 34,37	25 191,98 4 306,05
108	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,04	1 662,50 0,00	66,50 0,00
109	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	6,46	5,80 0,00	37,50 0,00
110	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	3,42	17,87 17,87	61,12 61,12
111	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete	100m2	0,34	595,76	202,56

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%			278,12	94,56
112	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,34	116,24 37,32	39,52 12,69
Total 1.4.Drumuri laterale						60 555,17
Incluziv salariu						9 490,85
		19. 1.5.Ajustarea fintinelor				
113	RpAcF34 A	Demontarea capacelor la camine	buc	3,00	95,59 69,19	286,78 207,58
114	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	1,58	1 354,50 183,93	2 140,11 290,61
115	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	3,00	81,51 47,28	244,53 141,84
Total 1.5.Ajustarea fintinelor						2 671,42
Incluziv salariu						640,03
		20. 1.6.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
116	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	2,00	497,85 62,85	995,70 125,70
117	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat-indicatoareA900	buc	2,00	843,41 25,37	1 686,83 50,74
Total 1.6.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						2 682,53
Incluziv salariu						176,44
		21. 4.stradela Rediul Mare,Sectorul II				
Total 4.stradela Rediul Mare,Sectorul II						0,00
Incluziv salariu						0,00
		22. 1.1.Lucrari de terasament				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	1,45	899,31	1 304,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II			0,00	
119	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	273,14	5,80 0,00	1 585,00 0,00
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	1,45	138,23 20,68	200,43 29,98
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,14	914,29 0,00	128,00 0,00
122	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	26,31	5,80 0,00	152,50 0,00
123	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,14	1 457,14 0,00	204,00 0,00
124	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,14	1 510,14 173,00	211,42 24,22
125	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,82	483,07 483,07	396,12 396,12
126	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2	3,62	124,86 0,00	452,00 0,00
127	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv(platforma drumului 361.84m2)	100 m3	1,09	1 521,56 174,04	1 658,50 189,70
Total 1.1.Lucrari de terasament						6 291,97
Incluziv salariu						640,02
		23. 1.2.Sistemul rutier				
128	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei	m3	12,66	20,07	254,11

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta			8,24	104,36
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,13	892,31 0,00	116,00 0,00
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	22,79	5,81 0,00	132,50 0,00
131	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3	0,13	133,69 22,15	17,38 2,88
132	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris(h=10cm)	m3	35,45	250,96 8,65	8 896,41 306,75
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (h=0.20m)	m3	56,76	468,59 34,60	26 596,92 1 963,90
134	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm)	m2	294,70	201,04 34,37	59 245,73 10 127,41
Total 1.2.Sistemul rutier						95 259,05
Incluziv salariu						12 505,30
		24. 1.3.Montarea bordurei				
135	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3	10,68	408,20 57,07	4 359,57 609,47
136	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure 100x30x15cm.pe fundatie de beton B15)	m	178,00	184,74 39,21	32 883,66 6 979,16
137		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3	1,07	850,00 0,00	909,50 0,00
Total 1.3.Montarea bordurei						38 152,73
Incluziv salariu						7 588,63
		25. 1.4.Ajustarea fintinelor				
138	RpAcF34 A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc	1,00	95,59 69,19	95,59 69,19

1	2	3	4	5	6	7
139	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3	0,53	1 349,72 183,87	715,35 97,45
140	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B	buc	1,00	80,88 47,28	80,88 47,28
Total 1.4.Ajustarea fintinelor						891,82
Incluziv salariu						213,92
		26. 1.5.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
141	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	1,00	497,85 62,85	497,85 62,85
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stlp gata plantat-indicatuareA900	buc	1,00	843,42 25,38	843,42 25,38
Total 1.5.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere						1 341,27
Incluziv salariu						88,23
Total			lei		1 067 603,34	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		35 033,52	
Total			100,00 +		1 102 636,86	
Cheltuieli de regie			8,00 %		88 210,95	
Total			100,00 +		1 190 847,81	
Beneficiu de deviz			3,00 %		35 725,44	
Total			100,00 +		1 226 573,25	
TVA			20,00 %		245 314,65	

Total deviz: **1 471 887,90**
Incluziv salariu **155 704,53**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Reparatia sectoarelor de drum din
str.N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul
si str-la Rediul Mare din or.Durlesti,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 471 887,90 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	449,78	57,66	25 934,33
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	3,08	57,66	177,61
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 724,96	57,66	99 461,20
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,86	57,66	107,25
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,32	57,66	18,45
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	18,18	57,66	1 048,25
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	409,46	57,66	23 609,47
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,57	57,66	32,86
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,86	57,66	1 260,46
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	70,32	57,66	4 054,65
		Total manopera				155 704,53

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,35	80,00	108,00
2.	1221000100001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,73	0,00	0,00
3.	12657255626631 021000	Piatra sparta 5-20mm M800	m3	0,02	250,00	5,00
4.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	88,33	225,00	19 874,25
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	530,45	225,00	119 351,25
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	88,70	225,00	19 957,50
7.	1421102200467	Balast	m3	330,42	180,00	59 475,60
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,69	190,00	3 551,10
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,92	190,00	1 314,80
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	59,19	190,00	11 246,10
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,20	3 000,00	600,00
12.	2020212927745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,10	245,00	24,50
13.	2320156200901	Motorina	kg	3,79	15,40	58,37
14.	2320166200676	White spirit rafinat tip A	kg	0,18	21,00	3,78
15.	2320322600192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	2,71	6,42	17,40

16.	25313453153	Mastic bituminos	kg	14,00	12,00	168,00
17.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	14,00	800,00	11 200,00
18.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 212,80	1,75	3 872,40
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	123,93	1,75	216,88
20.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 884,21	1,75	19 047,37
21.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	34,05 1 369,70	116,00 135,00	3 949,80 184 909,50
22.	2663102100000	Beton	m3	151,52	850,00	128 792,00
23.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	75,73	850,00	64 370,50
24.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1 291,42	100,00	129 142,00
25.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	27,13	50,00	1 356,50
26.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,02	4 000,00	80,00
27.	2682112205681	Azbest crisolitic cal. II	kg	2,91	7,50	21,82
28.	2682132601130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	83,55	12,00	1 002,60
29.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	11,00	350,00	3 850,00
30.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	28,00	1,50	42,00
31.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	56,00	1,50	84,00
32.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	28,00	1,50	42,00
33.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,56	0,75	0,42
34.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,28	0,75	0,20
35.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	56,00	1,50	84,00
36.	2875274200000	Capac cu rama	buc	9,18	0,00	0,00
37.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	27,66	200,00	5 532,00
38.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	130,89	12,00	1 570,68
39.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,12	0,00	0,00
40.	4100126202818	Apa	m3	7,71	0,00	0,00
		Total materiale de construcții				794 922,32

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	32,39	150,00	4 858,50
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,18	140,00	2 265,20
3.	2922140007000	Macara	h-ut	2,37	430,00	1 019,10
4.	2952220003546	Autogreder până la 175 cp	h-ut	38,44	400,00	15 376,00
5.	2952240000000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	674,42	7,00	4 720,94
6.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	33,85	360,00	12 186,00
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	112,79	360,00	40 604,40
8.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	7,40	420,00	3 108,00
9.	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	28,58	400,00	11 432,00
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,73	350,00	1 305,50
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	1,20	0,00	0,00
12.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,96	290,00	1 438,40
13.	2952270004019	Placă vibratoare, greutate=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	19,42	50,00	971,00
14.	2952270004035	Malaxor manual de asfalt până la 600 l	h-ut	0,05	50,00	2,50

15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	1,84	65,00	119,60
16.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,98	120,00	237,60
17.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	1,20	175,00	210,00
18.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	58,82	250,00	14 705,00
19.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,81	175,00	2 416,75
		Total utilaje de construcții				116 976,49

Total:

Total	lei	1 067 603,34
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	35 033,52
Total	100,00 +	1 102 636,86
Cheltuieli de regie	8,00 %	88 210,95
Total	100,00 +	1 190 847,81
Beneficiu de deviz	3,00 %	35 725,44
Total	100,00 +	1 226 573,25
TVA	20,00 %	245 314,65

Total deviz: **1 471 887,90**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect

**Reparatia sectuarelor de drum din
str.N.M.Spatarul, str-la N.M.Spatarul si str-la Rediul
Mare din or.Durlesti, mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1.stradela Nicolae Miclesu Spataru 2. 1.1.Lucrari de terasament				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,39
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,39
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,80
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,88
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			896,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	896,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,82

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,82
6	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 440,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 440,00
7	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 528,88
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	175,28
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 353,60
8	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,32
9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,86
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,86
10	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (platforma drumului 691.5m2)	100 m3			1 520,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,09
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 346,54
		3. 1.2.Sistemul rutier				
11	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,16
	931006001	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,25

1	2	3	4	5	6	7
	9930					
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,51
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,00	0,00
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	175,00	2,41
12	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			903,70
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	903,70
13	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,78
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,78
14	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,37
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	118,15
15	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3			250,88
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,59
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,66
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,46
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	175,00	1,68
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.20m)	m3			468,68
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	225,00	45,68
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	410011620	Apa industriala in cisterne pt. lucrari	m3	0,1500	12,00	1,80

1	2	3	4	5	6	7
	2806	drumuri-terasam.				
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,63
17	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm)	m2			201,05
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,03
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,75	13,77
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,13
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
		4. 1.3.Montarea bordurei				
18	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			408,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	225,00	258,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
19	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiune 100x30x15cm. pe fundatie de beton B15)	m			184,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	850,00	45,05
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
20		Beton B15 (adaugator la norma	m3			850,00

1	2	3	4	5	6	7
		DE10E)				
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0000	850,00	850,00
		5. 1.4.Executia intrarilor in curti				
21	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 680,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 680,00
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,78
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,78
23	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,10
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	23,10
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(Bordure mici 100x20x8 cm.pe fundatie de beton B 15)	m			108,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	850,00	40,93
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	50,00	50,24
25		Beton B 15(se exclude la norma DE11A)	m3			850,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0000	850,00	850,00
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,32
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,32
27	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			350,73

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip(h=10cm)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700	57,66	21,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	12,00	2,79
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	190,00	248,81
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	360,00	54,64
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	175,00	4,17
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,05
28	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire	m3			468,76
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,62
	141112220 1646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	225,00	45,63
	141112220 1672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,00	274,20
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,79
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	93,04
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,78
29	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=6cm.)	m2			181,79
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,46
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280 0655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	116,00	117,73
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,75	13,77
	142110220 0546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,96
	142110220 0547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,15
	288111600 2701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	3,99
30	DI119	Fundații monolite din beton B20	m3			1 333,81

1	2	3	4	5	6	7
		la edificiile artificiale (pinten) Alte utilaje=1,030				
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,97
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	850,00	863,49
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	95,24
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	430,00	191,11
		6. 1.5.Ajustarea Fintinelor				
31	RpAcF3 4A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			95,59
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	120,00	26,40
32	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 352,82
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,96
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	850,00	866,19
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	114,29
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	430,00	188,38
33	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(montarea capacelor de la demontare,fara pret) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			81,83
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,75	24,10
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0520	190,00	10,45
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		7. 1.6.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
34	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM 1.30)	buc			497,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	850,00	85,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
35	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatoare A900	buc			843,42
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,75	0,01
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,75	0,03
		8. 2.str.Nicolae Milescu Spataru 9. 1.1.Lucrari de terasament				
36	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
37	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
38	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,19
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,71
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,65
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	115,83
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3			896,55

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II				
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	896,55
40	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,79
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,79
41	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 448,28
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 448,28
42	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 515,66
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,97
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 340,69
43	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,17
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,17
44	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,97
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,97
45	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv(platforma drumului 812.91m2)	100 m3			1 521,21

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,16
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 347,05
		10. 1.2.Sistemul rutier				
46	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,17
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,50
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,00	0,00
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	175,00	2,42
47	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			904,35
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	904,35
48	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,82
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,82
49	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			133,52
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,04
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	113,48
50	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3			250,91
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,63
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,49
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	175,00	1,70
51	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			468,66

1	2	3	4	5	6	7
		(h=0.20m)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	225,00	45,67
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,62
52	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (stratul din Beton Ciclopian B25 W6)h=15cm	m3			1 109,14
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,17
	266310210 0000	Beton	m3	1,0080	850,00	856,81
	142110220 0525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0960	190,00	18,25
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	202021292 7745	Placă pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	245,00	0,17
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,3150	12,00	3,78
	295227000 4019	Placă vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	50,00	6,75
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	175,00	5,42
	295224000 0000	Longrina metalică de 3 m lungime	h-ut	4,6900	7,00	32,83
53	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			47,68
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,64
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant creșt. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 000,00	11,43
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	295227000 4204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,13
54	RpDB13 A	Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbracaminti cu lianți hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m			24,87
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,97

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,27
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	6,42	2,79
	232016620 0676	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	21,00	0,60
	122100010 0001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	0,00	0,00
	268211220 5681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	7,50	3,49
	232015620 0901	Motorina	kg	0,6000	15,40	9,33
	295227000 4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,43
55		Mastic bitumos (0.01m3)	kg			12,00
	253134531 53	Mastic bituminos	kg	1,0000	12,00	12,00
56		Piatra sparta 5-20mm M800	m3			250,00
	126572556 266310210 00	Piatra sparta 5-20mm M800	m3	1,0000	250,00	250,00
		11. 1.3. Montarea bordurei				
57	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400	m3			408,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	225,00	258,74
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,02
58	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15cm.pe fundatie de beton B 15)	m			184,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	850,00	45,06
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
59		Beton B 15(adaugator la norma DE 10E)	m3			850,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0000	850,00	850,00
		12. 1.4.Ajustarea fintinelor				
60	RpAcF3 4A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			95,59

1	2	3	4	5	6	7
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	120,00	26,40
61	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 354,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	850,00	866,14
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	113,92
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	430,00	190,51
62	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B(montarea capacelor de la demonzare,fara pret) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			81,51
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,75	24,10
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0520	190,00	10,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		13. 1.5.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
63	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			497,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	850,00	85,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
64	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatoareA900	buc			843,41
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732	Indicator de circulatie din tabla de otel	buc	1,0000	800,00	800,00

1	2	3	4	5	6	7
	6105	sau aluminiu, produs industrial				
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,75	0,01
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,75	0,03
65	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatoareA700	buc			843,42
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,75	0,02
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,75	0,03
66	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatoareD-700	buc			843,42
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,75	0,01
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,75	0,03
		14. 3.stradela Rediul Mare,Sectorul 1 15. 1.1.Lucrari de terasament				

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,30
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,30
68	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			137,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,83
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,67
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			902,86
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	902,86
71	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,79
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,79
72	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 440,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 440,00
73	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 522,06
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,63

1	2	3	4	5	6	7
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 347,43
74	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10- 20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,28
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,28
75	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			125,03
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	125,03
76	TsD08A 1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv(platforma drumului 802.97m2)	100 m3			1 520,07
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,17
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 345,89
		16. 1.2. Sistemul rutier				
77	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,19
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,56
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,00	0,00
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	175,00	2,38
78	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			895,24
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	895,24
79	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
80	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			132,43
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,95
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	110,48
81	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris (h=10cm)	m3			250,90
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,60
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,48
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	175,00	1,69
82	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0.20m)	m3			468,65
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	225,00	45,67
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,00	274,28
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,89
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,62
83	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm.)	m2			201,05
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91

1	2	3	4	5	6	7
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,03
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,75	13,77
	142110220 0546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	142110220 0547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,13
	288111600 2701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	200,00	4,00
84	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile(stratul din Beton Ciclopian B25 W6) h=15cm.	m3			1 109,15
	712301001 0200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,17
	266310210 0000	Beton	m3	1,0080	850,00	856,77
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	190,00	18,25
	268213260 1130	Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp	m2	0,5810	12,00	6,97
	202021292 7745	Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848	m2	0,00067	245,00	0,18
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3150	12,00	3,78
	295227000 4019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,1350	50,00	6,76
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0310	175,00	5,44
	295224000 0000	Longrina metalica de 3 m lungime	h-ut	4,6900	7,00	32,83
85	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			50,95
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	16,77
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	4 000,00	14,55
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	12,00	0,48
	295227000 4204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	65,00	19,15
86	RpDB13 A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici folosind mastic bituminos Materiale marunte (cirpe, perii, etc.)=1,010	m			24,77
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0500	57,66	2,93
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	57,66	5,24
	232032260 0192	Bitum pentru drumuri tip D 80/120	kg	0,4300	6,42	2,78
	232016620	White spirit rafinat tip A	kg	0,0280	21,00	0,61

1	2	3	4	5	6	7
	0676					
	122100010 0001	Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,1150	0,00	0,00
	268211220 5681	Azbest crisolitic cal. II	kg	0,4600	7,50	3,49
	232015620 0901	Motorina	kg	0,6000	15,40	9,35
	295227000 4035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,0080	50,00	0,36
87		Mastic bituminos (0.0067 m3)	kg			0,00
88		Piatra sparta 5-20mm M800	m3			0,00
		17. 1.3. Montarea bordurei				
89	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			408,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	225,00	258,75
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,40
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
90	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure 100x30x15cm.pe fundatie de beton B15)	m			184,76
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	850,00	45,05
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
91		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			850,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0000	850,00	850,00
		18. 1.4.Drumuri laterale				
92	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,18
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,28
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,57
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,00	0,00
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	175,00	2,33
93	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100 m3			1 662,50

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II.				
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 662,50
94	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,91
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,91
95	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			159,50
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	14,50
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	145,00
96	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 673,44
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 673,44
97	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
98	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			139,44
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	21,63
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	117,81
99	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 675,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 675,00
100	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,82
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,82
101	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,54

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,61
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	113,93
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			408,04
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	225,00	258,67
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,29
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,01
103	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (bordure 100x30x15cm.pe fundatie de beton B15)	m			184,72
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	850,00	45,02
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
104		Beton B15 (adaugator la norma DE 10E)	m3			0,00
105	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din nisip-pietris,h=10cm	m3			250,97
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,67
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,56
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,76
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,42
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	175,00	1,72
106	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire(h=0.20m)	m3			468,58
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,58
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	225,00	45,71
	141112220	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	1,2190	225,00	274,26

1	2	3	4	5	6	7
	1672	r.magmatice 40-63 mm				
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,70
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,93
	341054000 5603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,58
107	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm(pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm)	m2			201,05
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,03
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,75	13,77
	142110220 0546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,96
	142110220 0547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,13
	288111600 2701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,01
108	TsC02D 1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3			1 662,50
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 662,50
109	TsI51A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 1 km	t			5,80
	341054000 0007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
110	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
111	TsH09A	Semnarea gazonului pe suprafețe	100m2			595,76

1	2	3	4	5	6	7
		orizontale sau in panta sub 30%				
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	57,66	278,12
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	317,65
112	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			116,24
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	37,32
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	12,00	12,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	175,00	66,91
		19. 1.5.Ajustarea fintinelor				
113	RpAcF3 4A	Demontarea capacelor la camine	buc			95,59
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	120,00	26,40
114	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 354,50
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,93
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	850,00	866,14
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	113,92
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	430,00	190,51
115	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			81,51
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,75	24,10
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	190,00	10,13
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		20. 1.6.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
116	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			497,85

1	2	3	4	5	6	7
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	850,00	85,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
117	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatoareA900	buc			843,41
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,75	0,01
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,75	0,03
		21. 4.stradela Rediul Mare,Sectorul II 22. 1.1.Lucrari de terasament				
118	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			899,31
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,31
119	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
120	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			138,23
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,68
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	1,55
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	116,00
121	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3			914,29

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	914,29
122	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,80
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,80
123	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 457,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	400,00	1 457,14
124	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv	100 m3			1 510,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	173,00
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 337,14
125	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			483,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	57,66	483,07
126	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III	100m2			124,86
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3120	400,00	124,86
127	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv(platforma drumului	100 m3			1 521,56

1	2	3	4	5	6	7
		361.84m2)				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,0200	57,66	174,04
	295224000 4003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,7400	360,00	1 347,52
		23. 1.2.Sistemul rutier				
128	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			20,07
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	57,66	8,24
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	400,00	9,48
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	0,00	0,00
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	175,00	2,35
129	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			892,31
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	892,31
130	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			5,81
	341054000 0007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	250,00	5,81
131	TsC51B	Lucrari la descarcarea	100 m3			133,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	22,15
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	225,00	0,00
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	290,00	111,54
132	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris(h=10cm)	m3			250,96
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1500	57,66	8,65
	142110220 0467	Balast	m3	1,2200	180,00	219,61
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	12,00	0,84
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,69
	295224000 4118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	420,00	11,49
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	175,00	1,68
133	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3			468,59

1	2	3	4	5	6	7
		(h=0.20m)				
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,6000	57,66	34,60
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	225,00	45,67
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	225,00	274,27
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,77
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	360,00	92,85
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	175,00	2,62
134	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscăt de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscăt de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida h=8cm)	m2			201,04
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,45
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,91
	266111280 0655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	135,00	137,02
	265112210 0027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,75	2,80
	265112210 0442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,75	13,77
	142110220 0546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	142110220 0547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	190,00	8,13
	288111600 2701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	200,00	4,00
		24. 1.3.Montarea bordurei				
135	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă M400	m3			408,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,07
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	1,1500	225,00	258,71
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	0,00	0,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	140,00	29,36
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,06
136	DE10E	Borduri prefabricate din beton, (borduri 100x30x15cm.pe fundație de beton B15)	m			184,74
	931006001	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	57,66	9,80

1	2	3	4	5	6	7
	9900					
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	57,66	29,41
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	850,00	45,03
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	100,00	100,50
137		Beton B15 (adaugator la norma DE10E)	m3			850,00
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0000	850,00	850,00
		25. 1.4.Ajustarea fintinelor				
138	RpAcF3 4A	Demontarea gurilor de scurgere cu sifon si depozit, in vederea desfiintarii sau mutarii lor	buc			95,59
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	57,66	69,19
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	120,00	26,40
139	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,030	m3			1 349,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,87
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	850,00	866,04
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	113,21
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	430,00	186,60
140	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020	buc			80,88
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	57,66	47,28
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,75	24,10
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	0,0520	190,00	9,50
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	0,00	0,00
		26. 1.5.Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
141	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc			497,85
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,3300	57,66	19,03

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	57,66	43,82
	266310210 0000	Beton	m3	0,1000	850,00	85,00
	281110630 1794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	1,0000	350,00	350,00
142	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat-indicatuareA900	buc			843,42
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,2200	57,66	12,69
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	57,66	12,69
	261510732 6105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	800,00	800,00
	287411581 9963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411580 4668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287413584 0405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	1,50	6,00
	287411584 2685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,50	3,00
	287412588 1230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	0,75	0,01
	287411588 3030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	0,75	0,03

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

„Achizitionarea lucrarilor de constructie a drumului str. N. M. Spataru, str-la Rediul Mare, din orașul Durlești, mun. Chișinău”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	anul 2019				
		Luni				
		1	2	3	4	5
1	„Achizitionarea lucrarilor de constructie a drumului str. N. M. Spataru, str-la Rediul Mare, din orașul Durlești, mun. Chișinău”					

Cu stimă, Ofertant, _____
(Semnătura)