

**Amenajarea cailor pietonale str.  
Bd Republicii (Doinelor -  
Rumeantev) mun. Cahul**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 417 980,36 Lei

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pavaaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev)</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	195,0000	19,200 19,200	3 744,000 3 744,000
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,2200	1 300,000 0,000	1 586,000 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	158,0000	16,885 0,000	2 667,830 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,2200	167,582 18,000	204,450 21,960
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	48,7500	31,200 31,200	1 521,000 1 521,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	12,0000	788,400 59,400	9 460,800 712,800
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m	195,0000	217,950 35,400	42 500,250 6 903,000
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,1mm h=10mm	m3	56,7500	788,400 59,400	44 741,700 3 370,950
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m	195,0000	155,100 18,000	30 244,500 3 510,000
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2	567,5000	229,227 35,760	130 086,606 20 293,800
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m	195,0000	103,687 17,400	20 219,062 3 393,000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0190	12 573,947 0,000	238,905 0,000
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2	19,5000	284,970 9,600	5 556,915 187,200
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0190	12 573,947 0,000	238,905 0,000
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip	m2	19,5000	200,330 7,200	3 906,435 140,400

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat si Otel				
		<i>Total</i>	Lei			296 917,358
		<b>Total Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev) Inclusiv salariu</b>				<b>296 917,358 43 798,110</b>

		Total	Lei	296 917,37
		Fondul social	24 %	10 511,55
		Total		307 428,92
		Cheltuieli de regie	10 %	30 742,89
		Total		338 171,81
		Beneficiu de deviz	3 %	10 145,16
		Total		348 316,97
		TVA	20 %	69 663,39
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>417 980,36</b> <hr/> <b>43 798,11</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea cailor pietonale str.  
Bd Republicii (Doinelor -  
Rumeantev) mun. Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 417 980,36 Lei**

Intocmit in prețuri curente 14.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	56,5500	60,00	3 393,000
2.	7129020012800	Pavator	h-om	450,1635	60,00	27 009,810
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,4600	60,00	327,600
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	208,8285	60,00	12 529,710
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,9665	60,00	537,990
<b>Total manopera</b>						<b>43 798,11</b>

**Materialie:**

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	2,7495	1 900,00	5 224,050
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1,8330	2 000,00	3 666,000
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0024	550,00	1,320
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	79,0625	550,00	43 484,375
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,8375	350,00	993,125
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	21,5650	250,00	5 391,250
7.	23203226000401	Bitum	t	0,0392	12 000,00	470,400
8.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	908,0000	3,00	2 724,000
9.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7 491,0000	3,00	22 473,000
10.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	576,0125	134,50	77 473,681
11.	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	18,1350	1 600,00	29 016,000
12.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	195,9750	110,00	21 557,250
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	195,9750	60,00	11 758,500
14.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,6825	65,00	44,362
15.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	11,3500	65,00	737,750
16.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,8000	20,00	156,000
17.	4100126202818	Apa	m3	6,8750	20,00	137,500
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>225 308,57</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,8750	150,00	4 331,250
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,4375	150,00	2 165,625
3.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0114	650,00	7,410
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5460	450,00	245,700
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,1720	500,00	1 586,000
6.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4026	450,00	181,170
7.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	57,3300	290,00	16 625,700
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	4,8506	550,00	2 667,830
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>27 810,69</b>

Total	Lei	296 917,37
Fondul social	24 %	10 511,55
Total		307 428,92
Cheltuieli de regie	10 %	30 742,89
Total		338 171,81
Beneficiu de deviz	3 %	10 145,16
Total		348 316,97
TVA	20 %	69 663,39
<b>Total deviz:</b>		<b>417 980,36</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Amenajarea cailor pietonale str. Bd  
Republicii (Doinelor - Rumeantev) mun. Cahul****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pavaj prosp. Republicii (Doinelor - Rumeantev)</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			19,200 19,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	60,00	19,20
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			16,885 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	550,00	16,89
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			167,582 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	60,00	18,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	550,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	450,00	148,50
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3			31,200 31,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	60,00	31,20
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			788,400 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150mm, pe fundatie de beton 30x15 cm. De format resurs Beton C12/15. norma 0,55 m3/m De exclus ciment, nisip, apa	m			217,950 35,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	60,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	60,00	26,40
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0450	1 600,00	72,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	110,00	110,55
8	TsC54C	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31,1mm h=10mm	m3			788,400 59,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	60,00	59,40
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	550,00	632,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	150,00	31,50

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
9	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x70mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm. De format resurs Beton C12/15 norma 0,048m3/m. De exclus ciment, apa, nisip	m			155,100 18,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	60,00	7,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	60,00	10,80
	2663102100001	Beton clasa C12/15	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 70 mm	m	1,0050	60,00	60,30
10	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm, Placi 40mm, culoarea de coordonat cu beneficiar	m2			229,227 35,760
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	60,00	34,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	60,00	0,95
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	3,00	4,80
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	3,00	39,60
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	134,50	136,52
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	350,00	1,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	250,00	9,50
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
11	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului la drumuri	m			103,687 17,400
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	60,00	17,40
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	65,00	0,23
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	290,00	85,26
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 573,947 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 378,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
13	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			284,970 9,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1600	60,00	9,60
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 900,00	267,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	450,00	7,47
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			12 573,947 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	12 000,00	12 378,95
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	650,00	195,00
15	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala Se exclud Nisip bitumat si Otel	m2			200,330 7,200
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1200	60,00	7,20
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	2 000,00	188,00
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	450,00	5,13

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.