

**Constructia sistemului de
alimentare cu apa cu conectarea
la sonda arteziana proiectata si a
sistemului de dezvoltare a apei
situat in raionul Hincesti, satul
Cioara**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Sonda arteziana platforma A. Constructia.**

Valoarea de deviz 30 053,11 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,420	922,50 0,00	387,45 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	272,50 0,00	81,75 0,00
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	23,25 23,25	279,00 279,00
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,420	2 076,00 661,50	871,92 277,83

1	2	3	4	5	6	7
Total Terasamente						1 620,12
Incluziv salariu						556,83
		1.2. Camin				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,060	675,13 <hr/> 74,25	715,64 <hr/> 78,71
6	CB03C	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	6,030	181,57 <hr/> 123,75	1 094,87 <hr/> 746,22
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	3,620	1 836,81 <hr/> 337,50	6 649,25 <hr/> 1 221,75
8	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Vbeton = 0.9m3)	m3	2,100	1 198,39 <hr/> 604,50	2 516,62 <hr/> 1 269,45
9		Inel prefabricat pt.camine KII 20-6 (0,39m3)	buc	1,000	1 000,00 <hr/> 0,00	1 000,00 <hr/> 0,00
10		Inel prefabricat pt.camine KII20-9 (0,59m3)	buc	1,000	1 100,00 <hr/> 0,00	1 100,00 <hr/> 0,00
11		Inel prefabricat pt.camine KII20-9a (0,59m3)	buc	1,000	1 100,00 <hr/> 0,00	1 100,00 <hr/> 0,00
12		Placi prefabricate pt.camine KIII 1-20-1 (0,51m3)	buc	1,000	1 500,00 <hr/> 0,00	1 500,00 <hr/> 0,00
13	AcE12A1	Inel de reazem KII01 (0,02m3)	buc	1,000	230,00 <hr/> 0,00	230,00 <hr/> 0,00
14		Consolidari metalice	kg	34,600	20,00 <hr/> 0,00	692,00 <hr/> 0,00
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,035	538,00 <hr/> 193,43	18,83 <hr/> 6,77

1	2	3	4	5	6	7
16	IzD03C	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,035	538,00 193,43	18,83 6,77
17		Capac din fonta cu rama tip U	buc	1,000	1 800,00 0,00	1 800,00 0,00
18	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m	0,600	155,10 37,50	93,06 22,50
19	SA34I K=0,3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, L=200mm	buc	1,000	153,72 14,62	153,72 14,62
20	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm, L=200mm (Сальник набивной)	buc	1,000	55,68 33,75	55,68 33,75
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,140	118,69 52,50	372,69 164,85
22	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 1cm	m2	-3,140	72,99 18,00	-229,20 -56,52
23	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	20,720	77,49 9,00	1 605,60 186,48
Total Camin						20 487,59
Incluziv salariu						3 695,35
Total Lucrari de						22 107,71

1	2	3	4	5	6	7
constructii						
Incluziv salariu						4 252,18
	Cheltuieli directe		lei			22 107,71
	Fondul social		24,00 %			1 020,52
	Transportarea materialelor		3,00 %			478,38
	Total		100,00 +			23 606,61
	Cheltuieli de regie		3,00 %			708,20
	Total		100,00 +			24 314,81
	Beneficiu		3,00 %			729,45
	Total		100,00 +			25 044,26
	TVA		20,00 %			5 008,85

Total deviz: **30 053,11**
Incluziv salariu **4 252,18**

Intocmit _____ (.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

WinCМera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Construcția sistemului de alimentare cu apă cu
conectarea la sonda arteziana proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei situat în raionul
Hincești, satul Cioara**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Sonda arteziana platforma A. Construcția.
(formular desfășurat)

№	Simbol		Consum de	Valoare, lei
---	--------	--	-----------	--------------

crt.	norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03B 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			922,50
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,00	922,50
2	TsD02A 1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			272,50
	295226000 3553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	250,00	272,50
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
4	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			2 076,00
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,00	1 414,50
		1.2. Camin				
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			675,13
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	142110220 0068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	480,00	552,00
	410011620 2818	Apa	m3	0,1000	10,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	78,00	16,38
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	75,00	31,50
6	CB03C	Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			181,57
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	75,00	13,50
	712401001 0700	Dulgher	h-om	1,4700	75,00	110,25
	287412588 1241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	65,00	0,33
	287411584 1033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,50	0,15
	287411582 5003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	287527631 1528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	203012292 8385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	250,00	27,50
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	4 600,00	9,23
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 600,00	4,58
	201010290 0900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	4 600,00	7,86
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1200	14,00	1,68
	292214000 6707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,00
7	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 836,81
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,70	748,16
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	520,00	390,57
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	480,00	331,29
	410011620	Apa	m3	0,2900	10,00	2,94

1	2	3	4	5	6	7
	2818					
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	120,00	6,84
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	250,00	4,50
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
8	AcE15A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Vbeton = 0.9m3)	m3			1 198,39
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	5,6400	75,00	423,00
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	2,4200	75,00	181,50
	266310210 0957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0430	2 800,00	121,07
	201010291 5572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	250,00	52,76
	266410210 1196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0690	1 200,00	83,20
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1320	520,00	68,99
	265112210 04022	Ciment M-400	kg	0,6000	2,70	1,63
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0650	250,00	266,25
9		Inel prefabricat pt.camine KIЦ 20-6 (0,39m3)	buc			1 000,00
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine KIЦ-20-6 (0,39m3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
10		Inel prefabricat pt.camine KIЦ20-9 (0,59m3)	buc			1 100,00
	266112643 32021	Inel prefabricat pt. camine KIЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
11		Inel prefabricat pt.camine KIЦ20-9a (0,59m3)	buc			1 100,00
	266112643 320211	Inel prefabricat pt. camine KIЦ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
12		Placi prefabricate pt.camine KIЦII 1-20-1 (0,51m3)	buc			1 500,00
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine KIЦII-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
13	AcE12A 1	Inel de reazem KIЦO1 (0,02m3)	buc			230,00
	266112643	Inel de reazem KIЦO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	230,00	230,00

1	2	3	4	5	6	7
	30911					
14		Consolidari metalice	kg			20,00
	10001	Consolidari metalice	kg	1,0000	20,00	20,00
15	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			538,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,43
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,57
16	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			538,00
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	2,5800	75,00	193,43
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,2000	65,00	338,00
	232016620 0676	White spirit	kg	0,3600	18,00	6,57
17		Capac din fonta cu rama tip U	buc			1 800,00
	564561	Capac din fonta cu rama tip U	buc	1,0000	1 800,00	1 800,00
18	AcA15A	Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 100 mm	m			155,10
	713605001 2000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	75,00	37,50
	251373660 1500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,3420	5,00	1,77
	266512270 1000	Tub de azbociment de presiune 100mm	m	1,0250	100,00	105,57
	266512270 1600	Mufa de azbociment	buc	0,3420	25,00	8,82
	295227000 3306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0100	45,00	0,45
	341052000 1373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0040	250,00	1,00
19	SA34I K=0,3	Confectionarea, montarea si cimentarea tevi de protectie la	buc			153,72

1	2	3	4	5	6	7
		trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200mm, L=200mm				
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	75,00	14,62
	252210330 4840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 200mm	m	1,0000	450,00	135,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1180	65,00	2,30
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0530	32,00	0,51
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	45,00	0,12
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0400	28,00	0,34
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4280	2,70	0,35
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0024	520,00	0,36
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,00
20	SA34D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 50mm, L=200mm (Сальник набивной)	buc			55,68
	713602001 1620	Instalator apa, canal	h-om	0,4500	75,00	33,75
	252210330 4840502	Сальник набивной d50mm l=200	m	0,1500	120,00	18,00
	241111590 4512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0170	65,00	1,10
	241354730 8164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0090	32,00	0,29
	273572590 3453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0090	45,00	0,40
	243011610 0798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0070	28,00	0,20
	265112210 0440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3210	2,70	0,87
	265210210 0713	Var pasta	m3	0,0001	1 200,00	0,12
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0018	520,00	0,94
	410011620 2820	Apa potabila	m3	0,0010	10,00	0,01
21	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			118,69

1	2	3	4	5	6	7
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,6000	75,00	45,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,70	35,10
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	520,00	21,84
	410011620 2818	Apa	m3	0,0100	10,00	0,10
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	45,00	1,35
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,1200	65,00	7,80
22	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade 1cm	m2			72,99
	713203001 2600	Mozaicar	h-om	0,1000	75,00	15,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	3,00
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,70	10,80
	142110220 0513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	520,00	43,69
	410011620 2818	Apa	m3	0,0020	10,00	0,04
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	45,00	0,27
	295227000 3817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0015	65,00	0,19
23	IzF04F K=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			77,49
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	75,00	9,00
	232032260 0036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	1,80	1,22

1	2	3	4	5	6	7
	205215295 9010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	600,00	0,72
	205215295 8990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,60	1,36
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	45,00	0,09
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	150,00	3,90

Intocmit _____ (.)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Construcția sistemului de
alimentare cu apă cu conectarea
la sonda arteziana proiectată și a
sistemului de dezvoltare a apei
situat în raionul Hincești, satul
Cioara**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №
Sonda arteziana platforma A. Construcția.**

Valoarea de deviz 30 053,11 lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,842	75,00	1 113,15
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	8,8641	75,00	664,81
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1,256	75,00	94,20
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4864	75,00	186,48
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,645	75,00	48,37
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	12,144	75,00	910,80
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1806	75,00	13,54
8.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,4738	75,00	635,54
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7218	75,00	204,14
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,082	75,00	381,15
		Total manopera				4 252,18

Material:

1.	10001	Consolidari metalice	kg	34,600	20,00	692,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,219	480,00	585,12
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,4985	480,00	1 199,28
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	-0,1319	520,00	
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,0001	520,00	1 560,05
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0103	4 600,00	47,38
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	4 600,00	27,60
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0121	4 600,00	55,66
9.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,4432	250,00	110,80
10.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,6633	250,00	165,82
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	46,8272	0,60	28,10
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0249	600,00	14,94
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0252	18,00	0,46
14.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7236	14,00	10,13
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	70,448	18,00	1 268,06
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0524	65,00	3,40
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0249	32,00	0,80
18.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,019	28,00	0,54
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,364	65,00	23,66
20.	2513736601500	Inel de cauciuc pentru etansare	buc	0,2114	5,00	1,06
21.	2522103304840	Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal 200mm	m	0,300	450,00	135,00
22.	2522103304840502	Сальник набивной d50mm l=200	m	0,150	120,00	18,00
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	28,260	2,70	76,30
24.	26511221004022	Ciment M-400	kg	1,2663	2,70	3,42
25.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	1 003,0839	2,70	2 708,33
26.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,4494	2,70	1,22
27.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0002	1 200,00	0,24
28.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	14,0896	1,80	25,36
29.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,000	230,00	230,00
30.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	1 500,00	1 500,00
31.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
32.	266112643320211	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,000	1 100,00	1 100,00
33.	26611264332022	Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,39m3)	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
34.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0908	2 800,00	254,24
35.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1456	1 200,00	174,72
36.	2665122701000	Tub de azbociment de presiune 100mm	m	0,6334	100,00	63,34
37.	2665122701600	Mufa de azbociment	buc	0,2114	25,00	5,29
38.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0117	45,00	0,52
39.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1809	20,00	3,62

40.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,809	1,00	1,81
41.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,809	0,50	0,90
42.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0302	65,00	1,96
43.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1809	20,00	3,62
44.	4100116202818	Apa	m3	1,1903	10,00	11,89
45.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0013	10,00	0,01
46.	564561	Capac din fonta cu rama tip U	buc	1,000	1 800,00	1 800,00
Total materiale de construcții						15 946,06

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4452	75,00	33,39
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2226	78,00	17,36
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0414	45,00	1,86
4.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,1206	250,00	30,15
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0754	45,00	3,39
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,861	450,00	387,45
7.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0652	250,00	16,30
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,327	250,00	81,75
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,172	25,00	54,30
10.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,006	45,00	0,27
11.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2063	120,00	24,76
12.	2952270003817	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,3674	65,00	23,88
13.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,9606	150,00	594,09
14.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,5387	150,00	80,80
15.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,2389	250,00	559,72
Total utilaje de construcții						1 909,47

Total:

Cheltuieli directe	lei	22 107,71
Fondul social	24,00 %	1 020,52
Transportarea materialelor	3,00 %	478,38
Total	100,00 +	23 606,61
Cheltuieli de regie	3,00 %	708,20
Total	100,00 +	24 314,81
Beneficiu	3,00 %	729,45
Total	100,00 +	25 044,26
TVA	20,00 %	5 008,85

Total deviz:

30 053,11

Intocmit

(.)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)