

Beneficiar

Direcția Generală Mobilitate Urbană

CENTRALIZATOR DEVIZE

**Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public
pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din
str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau**

Nr.	Simbol	Denumirea lucrărilor	Total fara TVA	TVA (20%)	Total cu TVA
1	Deviz local Nr. 2-1	Amenajarea parcarii auto	4 998 361,95	999 672,39	5 998 034,34
2	Deviz local Nr. 2-2	Amenajarea parcarii auto - drum	1 542 839,55	308 567,91	1 851 407,46
Total - oferta			6 541 201,50	1 308 240,30	7 849 441,80

Semnat: _____

Nume/prenume: **ȚURCANU LIVIU**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și sigiliu: **VICOLIV GRUP SRL**

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1
Amenajarea parcarii auto

Valoarea de deviz 5 998 034,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm)	m3	103,000	415,65 151,36	42 811,95 15 590,08
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100x30x15	m	430,000	30,27 30,27	13 016,96 13 016,96
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,220	1 430,00 0,00	1 744,60 0,00
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	284,620	41,80 0,00	11 897,12 0,00
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,220	266,95 35,95	325,68 43,86
		Total Demolare imbracaminte Inclusiv salariu				69 796,31 28 650,90
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				69 796,31 28 650,90
		2. Nivelarea maselor de pamint				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	2,870	1 155,00 0,00	3 314,85 0,00
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,870	1 072,50 0,00	3 078,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi				
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	344,400	41,80 0,00	14 395,92 0,00
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,870	210,64 28,38	604,54 81,45
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Taiere pietris dupa cartograma)	m3	251,000	45,62 13,53	11 451,33 3 395,48
11	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III- pietris la 50 m	100 m3	2,510	3 126,50 0,00	7 847,52 0,00
12	TsC22L1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21C1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	100 m3	2,510	6 812,00 0,00	17 098,12 0,00
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- saparea albiei sub accese	100 m3	3,080	1 507,00 0,00	4 641,56 0,00
14	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV- umplutura de pietris dupa cartograma	100 m3	4,090	434,50 0,00	1 777,11 0,00
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (ramblelului)	100 m3	4,090	3 960,42 479,62	16 198,12 1 961,65
		Total Nivelarea maselor de pamint Inklusiv salariu				80 407,15 5 438,58
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acoperit cu beton asfaltic parcarilor S=7180m2				
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat	m3	251,000	146,54 28,38	36 780,91 7 123,38

1	2	3	4	5	6	7
		fara impanare, fara innoroire (251m3 fara pret)				
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	158,000	629,14 28,38	99 403,73 4 484,04
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t	5,030	15 115,00 0,00	76 028,45 0,00
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2	7 180,000	251,76 5,68	1 807 608,08 40 753,68
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25-0.3l/m2)	t	1,970	15 115,00 0,00	29 776,55 0,00
21	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 gr 5cm Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la pentru materiale=1,25 Coeficient la utilajului=1,25	m2	7 180,000	240,42 5,91	1 726 251,50 42 451,75
		Total Acoperit cu beton asfaltic parcarilor S=7180m2 Inclusiv salariu				3 775 849,22 94 812,85
		3.2. Trotuar din dale de beton S=430m2				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm	m3	64,500	629,14 28,38	40 579,37 1 830,51
23	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=100mm	m3	43,000	750,59 108,79	32 275,40 4 677,97
24	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje de beton h=60mm)	m2	430,000	330,73 56,38	142 213,73 24 244,09

1	2	3	4	5	6	7
		Total Trotuar din dale de beton S=430m2 Inclusiv salariu				215 068,50 30 752,57
		3.3. Alte lucrari				
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	590,000	294,35 63,38	173 666,44 37 395,38
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	320,000	196,44 28,38	62 861,90 9 081,60
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				236 528,34 46 476,98
		3.4. Inverzire				
27	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	1 910,000	17,03 17,03	32 523,48 32 523,48
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	19,100	1 078,05 455,97	20 590,73 8 709,07
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	19,100	278,59 62,44	5 321,00 1 192,53
		Total Inverzire Inclusiv salariu				58 435,21 42 425,08
		Total Imbracaminte si pavaj Inclusiv salariu				4 285 881,27 214 467,48
		Total		lei		4 436 084,73
		Asigurari sociale		24 %		59 653,67
		Total				4 495 738,40
		Cheltuieli de regie		9 %		404 616,46
		Total				4 900 354,86
		Beneficiu de deviz		2 %		98 007,09
		Total				4 998 361,95
		TVA		20 %		999 672,39
		Total deviz: Inclusiv salariu				5 998 034,34 248 556,96

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1
Amenajarea parcarii auto

Valoarea de deviz 5 998 034,34 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	805,386	94,60	76 189,52
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	448,468	94,60	42 425,07
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	879,550	94,60	83 205,43
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	286,561	94,60	27 108,66
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,794	94,60	642,71
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,693	94,60	18 985,56
				Total manopera		248 556,96

Materiale:

1.	*1411122201672 f	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (fara pret)	m3	318,770	0,00	0,00
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	75,636	157,09	11 881,66
3.	11110001000131 0224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	1 012,380	1 650,00	1 670 427,00
4.	11110001000131 1112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	843,650	1 900,00	1 602 935,00
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	282,575	380,00	107 378,50
6.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,006	380,00	2,18
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,270	430,00	2 696,10
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	56,373	430,00	24 240,39
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,150	430,00	924,50
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	18,404	430,00	7 913,72
11.	23203226000401	Bitum	t	7,210	14 500,00	104 545,00
12.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 196,700	2,70	5 931,09
13.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	688,000	2,70	1 857,60
14.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	3 384,100	2,70	9 137,07
15.	26611128006556 0	Placi din beton, pentru trotuare g=60mm	m2	436,450	215,00	93 836,75
16.	2663102100001-30	Beton marfa clasa C25/30 M400	m3	41,910	1 950,00	81 724,50
17.	26661228002863 00	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	592,950	130,00	77 083,50

18.	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	321,600	70,00	22 512,00
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,600	500,00	4 300,00
20.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	52,751	23,15	1 221,19
21.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,500	23,15	104,18
Total materiale de construcții						3 830 651,92

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	79,825	175,00	13 969,38
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,100	600,00	1 260,00
3.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	66,231	650,00	43 050,22
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	104,290	400,00	41 715,80
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	35,591	400,00	14 236,47
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	214,092	400,00	85 636,60
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	104,290	900,00	93 860,55
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,768	550,00	4 822,67
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	3,464	650,00	2 251,47
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	14,466	550,00	7 956,41
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	4,691	550,00	2 579,83
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	79,825	150,00	11 973,75
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,464	550,00	1 905,09
14.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	47,806	550,00	26 293,04
15.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	10,729	500,00	5 364,55
Total utilaje de construcții						356 875,85

Total	lei	4 436 084,73
Asigurări sociale	24 %	59 653,67
Total		4 495 738,40
Cheltuieli de regie	9 %	404 616,46
Total		4 900 354,86
Beneficiu de deviz	2 %	98 007,09
Total		4 998 361,95
TVA	20 %	999 672,39

Total deviz:

5 998 034,34

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Direcția Generală Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Amenajarea parcarii auto**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm)	m3			415,65 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			42 811,95
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100x30x15	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			13 016,96
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 430,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 744,60
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 897,12
5	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			266,95 35,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			325,68
		2. Nivelarea maselor de pamint				
6	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina	100 m3			1 155,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		la 10 m, in teren catg. I (pamint vegetal)				
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	550,00	1 155,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 314,85
7	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi	100 m3			1 072,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			3 078,08
8	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			14 395,92
9	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			210,64 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	380,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			604,54
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Taiere pietris dupa cartograma)	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			11 451,33
11	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III-pietris la 50 m	100 m3			3 126,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	650,00	3 126,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			7 847,52
12	TsC22L1 k=4	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21C1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. III Coeficient la manoperei=4,00 Coeficient la pentru materiale=4,00 Coeficient la utilajului=4,00	100 m3			6 812,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,6200	650,00	6 812,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			17 098,12
13	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- saparea albiei sub accese	100 m3			1 507,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 641,56
14	TsD03B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV- umplutura de pietris dupa cartograma	100 m3			434,50 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7900	550,00	434,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 777,11
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (ramblelului)	100 m3			3 960,42 479,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			16 198,12
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acoperit cu beton asfaltic parcarilor S=7180m2				
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (251m3 fara pret)	m3			146,54 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	*1411122201672f	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm (fara pret)	m3	1,2700	0,00	0,00
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			36 780,91
17	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			629,14 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industrialia in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			99 403,73
18	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t			15 115,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			76 028,45
19	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2			251,76 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 807 608,08
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25-0.3l/m2)	t			15 115,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			29 776,55
21	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 gr 5cm Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la pentru materiale=1,25 Coeficient la utilajului=1,25	m2			240,42 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311 112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			1 726 251,50
		3.2. Trotuar din dale de beton S=430m2				
22	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=150mm	m3			629,14 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			40 579,37
23	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrată, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, anticăpilară și asternere manuală, cu nisip h=100mm	m3			750,59 ----- 108,79
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	94,60	108,79
	1421102200525	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	430,00	563,73
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,15	5,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			32 275,40
24	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaje de beton h=60mm)	m2			330,73 ----- 56,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	94,60	54,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	94,60	1,49
	266111280065560	Plăci din beton, pentru trotuare g=60mm	m2	1,0150	215,00	218,22
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,70	4,32
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,70	21,25
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	430,00	2,15
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	430,00	18,40
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	500,00	10,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			142 213,73
		3.3. Alte lucrări				
25	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundație de beton 30x15 cm	m			294,35 ----- 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19
	2663102100001-30	Beton marfa clasă C25/30 M400	m3	0,0450	1 950,00	87,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nepalată de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0060	23,15	0,14

1	2	3	4	5	6	7
	2666122800286300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>173 666,44</i>
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			196,44 ----- 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,35
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,03
	2663102100001-30	Beton marfa clasa C25/30 M400	m3	0,0480	1 950,00	93,60
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,70	2,75
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	430,00	1,29
	26661228003258	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	1,0050	70,00	70,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	23,15	0,07
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>62 861,90</i>
		3.4. Inverzire				
27	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2			17,03 ----- 17,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>32 523,48</i>
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 078,05 ----- 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	157,09	622,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>20 590,73</i>
29	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 ----- 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 321,00</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-2
Amenajarea parcarii auto - drum**

Valoarea de deviz 1 851 407,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm)	m3	103,000	415,65 151,36	42 811,95 15 590,08
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Taiere pietris	m3	153,000	45,62 13,53	6 980,29 2 069,75
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100x30x15	m	280,000	30,27 30,27	8 476,16 8 476,16
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,660	1 430,00 0,00	2 373,80 0,00
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	215,530	41,80 0,00	9 009,15 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	1,660	266,95 35,95	443,13 59,67
		Total Demolare imbracaminte Inclusiv salariu				70 094,48 26 195,66
		Total Lucrari de pregatire Inclusiv salariu				70 094,48 26 195,66

1	2	3	4	5	6	7
		2. Nivelarea maselor de pamint				
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3	0,530	1 155,00 0,00	612,15 0,00
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi	100 m3	0,530	1 072,51 0,00	568,43 0,00
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	63,600	41,80 0,00	2 658,48 0,00
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,530	210,64 28,38	111,64 15,04
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- saparea albiei sub accese	100 m3	4,080	1 507,00 0,00	6 148,56 0,00
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)	100 m3	0,160	1 507,00 0,00	241,12 0,00
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% (ramblelului)	100 m3	0,160	3 960,44 479,62	633,67 76,74
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II solul de prisos	100 m3	3,900	1 237,50 0,00	4 826,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t	682,500	41,80 0,00	28 528,50 0,00
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,900	255,58 34,06	996,75 132,82
		Total Nivelarea maselor de pamint Inclusiv salariu				45 325,55 224,60
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acoperit cu beton asfaltic drum S=1450m2				
17	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast ПГС h=15cm	m3	217,500	708,00 35,00	153 990,61 7 612,94
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=20cm	m3	290,000	629,14 28,38	182 449,88 8 230,20
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t	1,020	15 115,00 0,00	15 417,30 0,00
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2	1 450,000	251,76 5,68	365 046,20 8 230,20
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25-0.3l/m2)	t	0,440	15 115,00 0,00	6 650,60 0,00
22	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 gr 5cm Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la pentru materiale=1,25 Coeficient la utilajului=1,25	m2	1 450,000	240,43 5,91	348 616,26 8 573,13
		Total Acoperit cu beton asfaltic drum S=1450m2 Inclusiv salariu				1 072 170,85 32 646,47
		3.2. Alte lucrari				
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	560,000	294,35 63,38	164 835,94 35 493,92

1	2	3	4	5	6	7
		Total Alte lucrari Inclusiv salariu				164 835,94 35 493,92
		3.3. Inverzire				
24	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2	350,000	17,03 17,03	5 959,80 5 959,80
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	3,500	1 078,05 455,97	3 773,17 1 595,90
26	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,500	278,59 62,44	975,06 218,53
		Total Inverzire Inclusiv salariu				10 708,03 7 774,23
		Total Imbracaminte si pavaj Inclusiv salariu				1 247 714,82 75 914,62
		Total	lei			1 363 134,85
		Asigurari sociale	24 %			24 560,37
		Total				1 387 695,22
		Cheltuieli de regie	9 %			124 892,57
		Total				1 512 587,79
		Beneficiu de deviz	2 %			30 251,76
		Total				1 542 839,55
		TVA	20 %			308 567,91
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 851 407,46 102 334,88

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2
Amenajarea parcarii auto - drum

Valoarea de deviz 1 851 407,46 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	458,675	94,60	43 390,66
2.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	82,180	94,60	7 774,23
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	177,625	94,60	16 803,32
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	176,605	94,60	16 706,83
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	186,679	94,60	17 659,83
				Total manopera		102 334,88

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	13,860	157,09	2 177,27
2.	111100010001310224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	204,450	1 650,00	337 342,50
3.	111100010001311112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	170,375	1 900,00	323 712,50
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	368,300	380,00	139 954,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,017	380,00	6,33
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,040	430,00	2 167,20
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	285,142	430,00	122 611,28
8.	23203226000401	Bitum	t	1,504	14 500,00	21 805,10
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 775,200	2,70	4 793,04
10.	2663102100001-30	Beton marfa clasa C25/30 M400	m3	25,200	1 950,00	49 140,00
11.	2666122800286300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	562,800	130,00	73 164,00
12.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	68,460	23,15	1 584,85
13.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,360	23,15	77,78
				Total materiale de construcții		1 078 535,85

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	79,825	175,00	13 969,38
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,438	600,00	262,80
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	28,244	650,00	18 358,60
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	21,061	400,00	8 424,50
5.	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,392	400,00	556,93

6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	117,559	400,00	47 023,50
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	21,061	900,00	18 955,12
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,125	550,00	7 768,48
9.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,111	650,00	1 372,41
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	12,731	550,00	7 001,83
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,432	550,00	1 337,66
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	79,825	150,00	11 973,75
13.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,111	550,00	1 161,27
14.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	73,084	550,00	40 196,13
15.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	7,803	500,00	3 901,75
Total utilaje de construcții						182 264,12

Total	lei	1 363 134,85
Asigurari sociale	24 %	24 560,37
Total		1 387 695,22
Cheltuieli de regie	9 %	124 892,57
Total		1 512 587,79
Beneficiu de deviz	2 %	30 251,76
Total		1 542 839,55
TVA	20 %	308 567,91

Total deviz:

1 851 407,46

Intocmit

Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Lucrari de constructie a unei parcarii auto de uz public pe terenul cu nr. cadastral 01005180073 din str. Ghidighici sect. Buiucani, mun. Chisinau

Investitor

Directia Generala Mobilitate Urbana

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-2
Amenajarea parcarii auto - drum**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de pregatire				
		1.1. Demolare imbracaminte				
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=10+10cm)	m3			415,65 151,36
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	94,60	151,36
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	650,00	12,42
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	150,00	116,25
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	175,00	135,62
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			42 811,95
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta Taiere pietris	m3			45,62 13,53
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	94,60	13,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	650,00	15,54
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	650,00	8,97
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	550,00	7,59
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 980,29
3	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton 100x30x15	m			30,27 30,27
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	94,60	30,27
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			8 476,16
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 430,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	550,00	1 430,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 373,80
5	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			9 009,15
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			266,95 35,95

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	550,00	231,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			443,13
		2. Nivelarea maselor de pamint				
7	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (pamint vegetal)	100 m3			1 155,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	550,00	1 155,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			612,15
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I -Pamint vegetal necesar pentru crearea verzi	100 m3			1 072,51 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	550,00	1 072,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			568,43
9	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			2 658,48
10	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			210,64 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	380,00	0,76
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	550,00	181,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			111,64
11	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2- saparea albiei sub accese	100 m3			1 507,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 148,56
12	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. (umplutura pina la fundatia albiilor drumurilor de pieptoni si terenului)	100 m3			1 507,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,7400	550,00	1 507,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			241,12
13	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint	100 m3			3 960,44 479,62

1	2	3	4	5	6	7
		necoeziv grad. compact. 92-94% (ramblelului)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	94,60	479,62
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,7020	400,00	3 480,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			633,67
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II solul de prisos	100 m3			1 237,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	550,00	1 237,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			4 826,25
15	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km	t			41,80 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	550,00	41,80
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			28 528,50
16	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			255,58 34,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	94,60	34,06
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	550,00	220,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			996,75
		3. Imbracaminte si pavaj				
		3.1. Acoperit cu beton asfaltic drum S=1450m2				
17	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast III C h=15cm	m3			708,00 35,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	94,60	35,00
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	430,00	563,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	23,15	5,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	500,00	11,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	650,00	31,20
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			153 990,61
18	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=20cm	m3			629,14 28,38
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	94,60	28,38
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	380,00	482,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	23,15	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,00	27,30
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	400,00	87,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	500,00	2,50
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			182 449,88
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.7l/m2)	t			15 115,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			15 417,30
20	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD -22.4	m2			251,76 5,68
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	94,60	5,68
	111100010001310 224	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD -22.4	t	0,1410	1 650,00	232,65
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	900,00	7,11
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			365 046,20
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.25-0.3l/m2)	t			15 115,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	14 500,00	14 935,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	600,00	180,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			6 650,60
22	DB16H k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica BAPC 11.2 gr 5cm Coeficient la manoperei=1,25 Coeficient la pentru materiale=1,25 Coeficient la utilajului=1,25	m2			240,43 5,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	94,60	5,91
	111100010001311 112	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BAPC 11.2	t	0,0940	1 900,00	223,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	900,00	5,96
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			348 616,26
		3.2. Alte lucrari				
23	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			294,35 63,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	94,60	14,19
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	94,60	49,19

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001-30	Beton marfa clasa C25/30 M400	m3	0,0450	1 950,00	87,75
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,70	8,56
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	430,00	3,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	23,15	0,14
	2666122800286300	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15 cm	m	1,0050	130,00	130,65
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>164 835,94</i>
		3.3. Inverzire				
24	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime	m2			17,03 <hr/> 17,03
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	94,60	17,03
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>5 959,80</i>
25	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			1 078,05 <hr/> 455,97
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	94,60	455,97
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	157,09	622,08
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>3 773,17</i>
26	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			278,59 <hr/> 62,44
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	94,60	62,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	23,15	23,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	500,00	193,00
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			<i>975,06</i>

APROBAT:

Intocmit
Vicoliv Grup SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Directia Generala Mobilitate Urbana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.