

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-330KV CHISINAU-
STRASENI(125)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 136 793,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	2,000	787,20	1 574,40
	1	Muncitor	h-om	1,100	84,00	92,40
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,140	1 300,00	1 482,00
2	33-01-008-5	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3	4,800	2 022,67	9 708,80
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	2,016	1 300,00	2 620,80
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,336	500,00	168,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
3	33-01-025-	Demontarea conductorilor LEA	1 km	0,225	30 392,13	6 838,23

1	2	3	4	5	6	7
	8	330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km				
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,000	1 300,00	1 300,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,9371	1 300,00	1 218,23
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,225	9 696,44	2 181,70
	1	Muncitor	h-om	2,000	84,00	168,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,500	1 300,00	650,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1094	1 300,00	142,22
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,9396	1 300,00	1 221,48
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m ³	0,640	2 002,00	1 281,28
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,9856	1 300,00	1 281,28
		<i>Total</i>	Lei			21 584,41
		Total DEMONTARE Inclusiv salariu				21 584,41 1 100,40
		2. MONTARE				
6	33-01-007-4	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2	buc	2,000	2 044,12	4 088,24
	1	Muncitor	h-om	2,860	84,00	240,24
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,960	1 300,00	3 848,00
7	33-01-008-5	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "Π", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m ³	m ³	5,000	3 676,00	18 380,00

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	10,000	84,00	840,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	3,000	1 300,00	3 900,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,500	500,00	250,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	3,000	1 300,00	3 900,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,000	1 300,00	2 600,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	3,300	1 300,00	4 290,00
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,225	77 913,07	17 530,44
	1	Muncitor	h-om	10,000	84,00	840,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	4,000	1 300,00	5 200,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,500	1 300,00	1 950,00
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3388	1 300,00	1 740,44
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,000	1 300,00	7 800,00
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km	0,225	15 933,24	3 584,98
	1	Muncitor	h-om	5,000	84,00	420,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,6863	1 300,00	892,19
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1823	1 300,00	236,99
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	1,566	1 300,00	2 035,80
10	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(PGS)	m3	1,000	135,24	135,24
	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	84,00	135,24
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in	m3	0,600	99,97	59,98

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,714	84,00	59,98
12	33-01-001-14	Montarea riglelor din beton armat prefabricat la stilpii din beton armat, volum pina la: 0,3 m3	m3	0,550	1 429,09	786,00
	1	Muncitor	h-om	3,894	84,00	327,10
	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	0,100	1 300,00	130,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,253	1 300,00	328,90
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	0,600	26,03	15,62
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,186	84,00	15,62
14	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m	0,020	5 130,50	102,61
	1	Muncitor	h-om	0,1792	84,00	15,05
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,0186	500,00	9,30
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	0,0476	1 300,00	61,88
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,0126	1 300,00	16,38
15	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	4,000	468,04	1 872,16
	1	Muncitor	h-om	3,240	84,00	272,16
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,760	500,00	380,00
	331481	Masini pneumatice tip "PIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	2,440	500,00	1 220,00
		<i>Total</i>	Lei			46 555,27
		Total MONTARE Inclusiv salariu				46 555,27 3 165,39
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				
16	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	1,000	680,00	680,00
	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	1,000	680,00	680,00

1	2	3	4	5	6	7
17	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	250,00	250,00
	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	250,00	250,00
18	A03	PROPAN-BUTAN	buc	10,000	17,00	170,00
	A03	PROPAN-BUTAN	buc	10,000	17,00	170,00
19	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	1,000	120,00	120,00
	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	1,000	120,00	120,00
20	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	1,000	180,00	180,00
	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	1,000	180,00	180,00
		<i>Total</i>	Lei			1 400,00
		Total MATERIALE ANTREPRENOR Inclusiv salariu				1 400,00

	Total	Lei	69 539,68
	ASIGURARI SOCIALE	24 %	1 023,79
	DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE	19500 Lei	19 500,00
	CHELTUIELI DE REGIE	14,5 %	13 059,20
	BENEFICIU	6 %	6 187,36
	DIURNA PERSONAL	3000 Lei	3 000,00
	CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,5 %	1 684,66
	TOTAL FARA TVA		113 994,69
	TVA	20 %	22 798,94
	Total deviz: Inclusiv salariu		136 793,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI LEA-330KV
CHISINAU-STRASENI(125)**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. DEMONTARE				
1	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			787,20
	1	Muncitor	h-om	0,550	84,00	46,20
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,570	1 300,00	741,00
2	33-01-008-5	Demontarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de sustinere, autoportanti, tip "II", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3	m3			2 022,67
	1	Muncitor	h-om		84,00	87,50
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	0,600	1 300,00	546,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	270,83
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	35,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 300,00	270,83
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	541,67
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 300,00	270,83
3	33-01-025-8	Demontarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm2, fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			30 392,13
	1	Muncitor	h-om		84,00	1 866,67
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	5 777,78
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	5 777,78
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,950	1 300,00	5 414,36
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 300,00	11 555,56
4	33-01-026-4	Demontarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			9 696,44
	1	Muncitor	h-om		84,00	746,67
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	2 888,89
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,810	1 300,00	632,09
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,960	1 300,00	5 428,80
5	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II	100 m3			2 002,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	1,540	1 300,00	2 002,00
		2. MONTARE				
6	33-01-007-4	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 4 m, sol cat. 2	buc			2 044,12
	1	Muncitor	h-om	1,430	84,00	120,12
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,480	1 300,00	1 924,00
7	33-01-008-5	Montarea stilpilor din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV in gropi de fundatie forate, de	m3			3 676,00

1	2	3	4	5	6	7
		sustinere, autoportanti, tip "IT", cu simplu sau dublu circuit, volum pina la 5,6 m3				
	1	Muncitor	h-om		84,00	168,00
	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	0,600	1 300,00	780,00
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	520,00
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,100	500,00	50,00
	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut		1 300,00	780,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	520,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,660	1 300,00	858,00
8	33-01-025-8	Suspendarea conductorilor LEA 330 kV (6 conductori), sectiune peste 240 mm ² , fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			77 913,07
	1	Muncitor	h-om		84,00	3 733,33
	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut		1 300,00	23 111,11
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut		1 300,00	8 666,67
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,950	1 300,00	7 735,29
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut		1 300,00	34 666,67
9	33-01-026-4	Suspendarea a doi conductori de protectie LEA 35-750 kV fara traversari peste obstacole, lungimea deschiderii de intindere peste 1 km	1 km			15 933,24
	1	Muncitor	h-om		84,00	1 866,67
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	3,050	1 300,00	3 965,29
	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,810	1 300,00	1 053,29
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	6,960	1 300,00	9 048,00
10	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu(PGS)	m3			135,24
	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	84,00	135,24
11	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			99,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,190	84,00	99,97
12	33-01-001-14	Montarea riglelor din beton armat prefabricat la stilpii din beton armat, volum pina la: 0,3 m3	m3			1 429,09
	1	Muncitor	h-om	7,080	84,00	594,73
	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut		1 300,00	236,36
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,460	1 300,00	598,00
13	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,310	84,00	26,03
14	33-03-003-1	Instalarea prizei de pamint alungite in soluri cat. 1-4, lungimea razei pina la 10 m	100 m			5 130,50
	1	Muncitor	h-om	8,960	84,00	752,50
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,930	500,00	465,00
	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	2,380	1 300,00	3 094,00
	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	0,630	1 300,00	819,00
15	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc			468,04
	1	Muncitor	h-om	0,810	84,00	68,04
	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	0,190	500,00	95,00
	331481	Masini pneumatice tip "IIM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	0,610	500,00	305,00
		3. MATERIALE ANTREPRENOR				

1	2	3	4	5	6	7
16	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3			680,00
	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	1,000	680,00	680,00
17	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc			250,00
	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	250,00	250,00
18	A03	PROPAN-BUTAN	buc			17,00
	A03	PROPAN-BUTAN	buc	1,000	17,00	17,00
19	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc			120,00
	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	1,000	120,00	120,00
20	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg			180,00
	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	1,000	180,00	180,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**INLOCUIREA PILONILOR
INTERMEDIARI DEFECTATI
LEA-330KV CHISINAU-
STRASENI(125)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 136 793,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	48,2732	84,00	4 054,95
2.	7137010011500	Electrician	h-om	1,610	84,00	135,24
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	84,00	75,60
Total manopera						4 265,79

Materiale:

1.	A01	AMESTEC PIETRIS-NISIP	m3	1,000	680,00	680,00
2.	A02	OXIGEN (BUTELII)	buc	1,000	250,00	250,00
3.	A03	PROPAN-BUTAN	buc	10,000	17,00	170,00
4.	A04	VOPSEA (AEROSOL)	buc	1,000	120,00	120,00
5.	A05	ELECTROZI DE SUDURA D4MM	kg	1,000	180,00	180,00
Total materiale de construcții						1 400,00

Utilaje de construcții:

1.	021439	Macara pe roti pneumatice la lucrari de alte tipuri de constructii (cu exceptia conductelor principale), 25 t	h-ut	5,016	1 300,00	6 520,80
2.	031004	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 28 m	h-ut	8,000	1 300,00	10 400,00
3.	040202	Agregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 A, cu motor diesel	h-ut	1,6146	500,00	807,30
4.	160201	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 5 t	h-ut	0,100	1 300,00	130,00
5.	160202	Macara pe tractor 121 (165) kW (c.p.) 10 t (cu remorca)	h-ut	4,000	1 300,00	5 200,00
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	4,100	1 300,00	5 330,00
7.	160601	Tractoare cu senile cu troliu, 132 (180) kW (c.p.)	h-ut	8,7195	1 300,00	11 335,35
8.	331481	Masini pneumatice tip "IIYM-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint	h-ut	2,440	500,00	1 220,00

9.	400002	Autocamion de bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5676	1 300,00	3 337,88
10.	400311	Autocamioane speciale, tonaj pina la 8 t, (vehicule pentru orice teren)	h-ut	15,0712	1 300,00	19 592,56
Total utilaje de construcții						63 873,89

Total	Lei	69 539,68
ASIGURARI SOCIALE	24 %	1 023,79
DEPLASAREA TEHNICII SPECIALE	19500 Lei	19 500,00
CHELTUIELI DE REGIE	14,5 %	13 059,20
BENEFICIU	6 %	6 187,36
DIURNA PERSONAL	3000 Lei	3 000,00
CHELTUIELI NEPREVAZUTE	1,5 %	1 684,66
TOTAL FARA TVA		113 994,69
TVA	20 %	22 798,94

Total deviz:

136 793,63

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

CERTIFICAT

despre calculul adausului la salariu, pentru compensarea lucratorilor SRL"ENERGO PLUS LC" la executarea lucrarilor Inlocuirea pilonilor defectati LEA-330kV Chisinau-Straseni

Temei :Hotarirea de Guvern RM N10 din 05.01.12 N632 din 24.08.94

Categoria muncitor	Cantitate muncitori	Numar de zile calendar	Diurne	Zile la obiect	TOTAL LEI
Maistru Cat 6.	1	31	250	1	250,00
Sef de echipa Cat 5.	1	31	250	1	250,00
Montor Cat 4.	4	31	250	1	1000,00
Macaragist Cat 5.	1	31	250	1	250,00
Operator turla Cat 5.	1	31	250	1	250,00
Operator masina de foraj Cat 4.	1	31	250	1	250,00
Tractorist Cat 5.	1	31	250	1	250,00
Sofer Cat 4.	2	31	250	1	500,00
				TOTAL	3000,00

Remarca: Echipa va lucra cite 8 ore/zi

Diriginte de santier SRL"Energo Plus LC"

Deplasarea mecanismelor speciale la obiectul :

Inlocuirea pilonilor defectati LEA-330kV Chisinau-Straseni

Lista tehnicii speciale :

- A. Automacara 25 Tn – 1300,00 lei / h
 - B. Autoturn VT-26 – 1300,00 lei / h
 - C. Masina de foraj MRK-750 - 1300,00 lei / h
 - D. Scania Trailer (Buldo-excavator) – 1300,00 lei / h
 - E. Kamaz 5410 - 1300,00 lei/h
 - F. Kamaz Vahta - 1300,00 lei/h
-
- 1. Viteza de deplasare mijlocie - 40 km/h
 - 2. Distanța parcursă de la Chisinau pînă la LEA-330kV Chisinau-Straseni este (tur-retur) 100 km
 - 3. $100 \text{ km} : 40 \text{ km/h} = 2,5 \text{ h}$
 - 4. $(1300+1300+1300+1300+1300+1300) \times 2,5 \text{ h} = 19500,00 \text{ lei}$

TOTAL deplasarea mecanismelor special: 19500,00 lei

Diriginte Santier SRL "ENERGO PLUS LC"