

## Intretinerea de rutina a drumurilor publice locale raionale an.2025

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 5

Valoarea de deviz 1 500 045,130 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Întreținerea de rutină</b>				
		<b>1.1. L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0</b>				
1	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	km	4,000	51,786 11,286	207,144 45,144
		<b>Total L190 Drumul de acces spre s.Rogojeni,km0-km1,0 Inklusiv salariu</b>				<b>207,144 45,144</b>
		<b>1.2. L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5</b>				
2	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	km	10,000	51,786 11,286	517,860 112,860
3	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокосилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	200,000	19,440 12,540	3 888,000 2 508,000
4	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	153,434 37,620	3 682,426 902,880
5	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu	m2	56,000	294,905 36,554	16 514,68 2 047,030

1	2	3	4	5	6	7
		suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000				
		<b>Total L191 Drumul de acces spre s.Pohoarna,km0-2,5 Inclusiv salariu</b>				<b>24 608,399 5 570,770</b>
		<b>1.3. L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1</b>				
6	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	12,400	51,786 11,286	642,146 139,946
7	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	230,000	19,440 12,540	4 471,200 2 884,200
		<b>Total L192 Drumul de acces spre s.Cusaleuca,km 0-3,1 Inclusiv salariu</b>				<b>5 113,346 3 024,146</b>
		<b>1.4. L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8</b>				
8	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	1 428,000	29,358 0,000	41 923,224 0,000
9	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	63,200	270,280 0,000	17 081,696 0,000
10	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100 m2	52,780	3 147,548 349,866	166 127,598 18 465,902
11	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,500	1 682,260 0,000	2 523,390 0,000
12	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	63,200	51,786 11,286	3 272,875 713,275
13	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	450,000	19,440 12,540	8 748,000 5 643,000
14	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si	m2	48,000	153,434 37,620	7 364,832 1 805,760

1	2	3	4	5	6	7
		diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030				
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	54,000	294,905 36,554	15 924,870 1 973,921
		<b>Total L193 Soldanesti-Cobilea-R19,km0-15,8 Inclusiv salariu</b>				<b>262 961,212 28 601,858</b>
		<b>1.5. L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2</b>				
16	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	456,000	29,358 0,000	13 387,248 0,000
17	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	16,800	270,280 0,000	4 540,704 0,000
18	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	16,800	51,786 11,286	870,005 189,605
19	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	280,000	19,440 12,540	5 443,200 3 511,200
		<b>Total L194 Dobrusa-Zahorna,km0-4,2 Inclusiv salariu</b>				<b>24 241,157 3 700,805</b>
		<b>1.6. L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1</b>				
20	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	153,434 37,620	3 682,426 902,880
		<b>Total L195 Drumul de acces spre s.Chipesca,km0-1,1</b>				<b>3 682,426 902,880</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				
		<b>1.7. L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5</b>				
21	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	228,000	29,358 0,000	6 693,624 0,000
22	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	14,000	270,280 0,000	3 783,920 0,000
23	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	14,000	51,786 11,286	725,004 158,004
24	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	245,000	19,440 12,540	4 762,800 3 072,300
		<b>Total L196 Raspopeni-Gauzeni,km0-3,5 Inclusiv salariu</b>				<b>15 965,348 3 230,304</b>
		<b>1.8. L197 Samascani-Raspopeni km 0-6.54</b>				
25	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	784,000	29,358 0,000	23 016,672 0,000
26	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	26,160	270,280 0,000	7 070,525 0,000
27	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	26,160	51,786 11,286	1 354,779 295,254
28	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	285,000	19,440 12,540	5 540,400 3 573,900
		<b>Total L197 Samascani-Raspopeni km 0-6.54 Inclusiv salariu</b>				<b>36 982,469 3 869,154</b>
		<b>1.9. L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4</b>				
29	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate	100 m2	276,000	29,358	8 102,808

1	2	3	4	5	6	7
		macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)			0,000	0,000
30	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	16,000	270,280 0,000	4 324,480 0,000
31	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	16,000	51,786 11,286	828,576 180,576
32	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	80,000	19,440 12,540	1 555,200 1 003,200
33	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	153,434 37,620	3 682,426 902,880
		<b>Total L198 Drumul de acces spre s.Cusmirca,km 0-4 Inclusiv salariu</b>				<b>18 493,490 2 086,656</b>
		<b>1.10. L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7</b>				
34	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	1 212,000	29,358 0,000	35 581,896 0,000
35	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	54,800	270,280 0,000	14 811,344 0,000
36	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	54,800	51,786 11,286	2 837,873 618,473
37	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	420,000	19,440 12,540	8 164,800 5 266,800
38	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu	m2	24,000	153,434 37,620	3 682,426 902,880

1	2	3	4	5	6	7
		vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030				
39	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	50,000	294,905 36,554	14 745,265 1 827,705
		<b>Total L200 G40-Vadul-Rascov-Climautii de Jos-Cot,km0-13,7 Inklusiv salariu</b>				<b>79 823,604 8 615,858</b>
		<b>1.11. L 200.1 Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8</b>				
40	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	156,000	29,358 0,000	4 579,848 0,000
41	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	11,200	270,280 0,000	3 027,136 0,000
42	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	11,200	51,786 11,286	580,003 126,403
43	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	60,000	19,440 12,540	1 166,400 752,400
		<b>Total L 200.1 Drum de acces spre s.Socola,km 0-2,8 Inklusiv salariu</b>				<b>9 353,387 878,803</b>
		<b>1.12. L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5</b>				
44	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	204,000	29,358 0,000	5 989,032 0,000
45	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	14,000	270,280 0,000	3 783,920 0,000
46	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	14,000	51,786 11,286	725,004 158,004

1	2	3	4	5	6	7
47	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	40,000	19,440 12,540	777,600 501,600
48	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	48,000	153,434 37,620	7 364,832 1 805,760
49	DI155A	Taierea cu freza a stratului din beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de :5cm.	m2	12,000	24,198 2,189	290,371 26,271
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,500	1 752,498 0,000	876,249 0,000
51	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	72,500	27,418 0,000	1 987,776 0,000
52	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	85,000	486,421 37,620	41 345,785 3 197,700
53	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,050	14 112,367 0,000	705,618 0,000
54	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala ( Nisip bitumat pret asfalt )	m2	80,000	269,608 10,032	21 568,608 802,560
55	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,030	14 112,367 0,000	423,371 0,000
56	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( Nisip bitumat pret asfalt )	m2	80,000	194,856 3,135	15 588,464 250,800

1	2	3	4	5	6	7
57	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	20,000	294,905 36,554	5 898,106 731,082
		<b>Total L201 Drumul de acces spre s.Poiana,km0-3,5 Inclusiv salariu</b>				<b>107 329,377 7 473,777</b>
		<b>1.13. L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2</b>				
58	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	144,000	29,358 0,000	4 227,552 0,000
59	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	8,000	270,280 0,000	2 162,240 0,000
60	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	8,000	51,786 11,286	414,288 90,288
61	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	40,000	19,440 12,540	777,600 501,600
62	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	24,000	153,434 37,620	3 682,426 902,880
		<b>Total L203 Drumul de acces spre s.Sipca,km0-2 Inclusiv salariu</b>				<b>11 264,106 1 494,768</b>
		<b>1.14. L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7</b>				
63	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	144,000	153,434 37,620	22 094,496 5 417,280



1	2	3	4	5	6	7
64	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	96,000	294,905 36,554	28 310,880 3 509,194
		<b>Total L204 Drum de acces spre or.Soldanesti,km 0-1,7 Inclusiv salariu</b>				<b>50 411,098 8 926,474</b>
		<b>1.15. L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1</b>				
65	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	336,000	29,358 0,000	9 864,288 0,000
66	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	28,400	270,280 0,000	7 675,952 0,000
67	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,800	1 682,260 0,000	8 074,848 0,000
68	DI91A	Repartia gropilor mici si izolate la impetruiri din pietris cu adincimea de 6 cm. executata manual	m2	530,000	26,231 11,286	13 902,430 5 981,580
69	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	28,400	51,786 11,286	1 470,722 320,522
70	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	110,000	19,440 12,540	2 138,400 1 379,400
71	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030	m2	48,000	153,434 37,620	7 364,832 1 805,760
72	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	23,000	486,421 37,620	11 187,683 865,260
73	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la	m2	1 015,000	294,905	299 328,880

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000			36,554	37 102,412
74	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,300	1 682,260 0,000	2 186,938 0,000
75	DF59A	Montarea parapetului metalic la drum	m	22,000	792,783 13,794	17 441,232 303,468
		<b>Total L205 G41-Mateuti-Bosernita,km0-7,1 Inclusiv salariu</b>				<b>380 636,332 47 758,402</b>
		<b>1.16. L201 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1.0</b>				
76	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	4,000	51,786 11,286	207,144 45,144
77	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	60,000	19,440 12,540	1 166,400 752,400
		<b>Total L201 Drumul de acces spre s.Parcani,km0-1.0 Inclusiv salariu</b>				<b>1 373,544 797,544</b>
		<b>1.17. L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0</b>				
78	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	330,000	29,358 0,000	9 688,140 0,000
79	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	20,000	270,280 0,000	5 405,600 0,000
80	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat ( de 2 ori la indicatia beneficiarului )	км	20,000	51,786 11,286	1 035,720 225,720
81	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах) (selectiv de 2 ori la indicatia beneficiarului)	100 m2	375,000	19,440 12,540	7 290,000 4 702,500
82	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale,	m2	48,000	153,434	7 364,832

1	2	3	4	5	6	7
		simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosabile Materiale marunte (cirpe, petrol etc.)=1,030			37,620	1 805,760
83	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2:grosime 5 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	186,000	294,905 36,554	54 852,330 6 799,063
		<b>Total L206 Soldanesti-Papauti-Tareuca km0-5,0 Inclusiv salariu</b>				<b>85 642,221 13 533,043</b>
		<b>Total Profilarea partii carosabile cu si fara adaus de materiale Inclusiv salariu</b>				<b>1 118 088,66 0 140 510,386</b>

		Total	lei	1 118 088,660
		Contributii sociale si asigurari medical	24,00 %	33 722,493
		Total	100,00 +	1 151 811,153
		Cheltuieli de regie	6,40 %	73 715,914
		Total	100,00 +	1 225 527,067
		Beneficiu de deviz	2,00 %	24 510,541
		Total	100,00 +	1 250 037,608
		TVA	20,00 %	250 007,522
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>1 500 045,130 140 510,386</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)