

**Reparatie capitala a nivelului II
al imobilului cu Nr. cadastral
6401203.057.01, or. Orhei, str.
Tricolorului 2, №. 726/46 - SR**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Conditionarea № 2-1-5 (marca C)**

Valoarea de deviz 128 158,64 lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Drenaj				
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-20) condens	m	28,00	67,52 28,38	1 890,56 794,64
		Total Drenaj Inclusiv salariu				1 890,56 794,64
		<i>Total</i>	lei			1 890,56
		<i>Asigurare sociala</i>		24,00 %		190,71
		<i>Transport</i>		10,00 %		109,59
		<i>Cheltuieli de regie</i>		14,50 %		317,68
		<i>Beneficiu</i>		6,00 %		150,51
		Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu				2 659,05 794,64
		2. Lucrari de montare				
2	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice	buc	1,00	1 459,76 416,24	1 459,76 416,24

1	2	3	4	5	6	7
		(split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,Q=15.5kW) Materiale marunte=1,05				
3	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, Q=1.5kW) Materiale marunte=1,05	buc	1,00	852,63 331,10	852,63 331,10
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W,Q=2.82kW) Materiale marunte=1,05	buc	3,00	852,63 331,10	2 557,89 993,30
5	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G)	buc	5,00	151,02 147,58	755,10 737,88
6		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	8,50	150,00 0,00	1 275,00 0,00
7		Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	8,50	122,00 0,00	1 037,00 0,00
8		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,00	150,00 0,00	600,00 0,00
9		Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,00	122,00 0,00	488,00 0,00
10		Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,50	220,00 0,00	3 630,00 0,00
11		Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,50	225,00 0,00	3 712,50 0,00
12		Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg	4,50	150,00 0,00	675,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 042,88
		<i>Asigurare sociala</i>		24,00 %		594,84

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	10,00 %			1 435,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			1 883,68
		<i>Beneficiu</i>	6,00 %			1 257,44
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				22 214,81 2 478,52
		3. Valoarea utilajului				
13		Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W, in complet cu un bloc de ventile electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,00	43 000,00 0,00	43 000,00 0,00
14		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc	1,00	8 500,00 0,00	8 500,00 0,00
15		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	3,00	10 000,00 0,00	30 000,00 0,00
16	CLIVET	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	5,00	85,00 0,00	425,00 0,00
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				81 925,00
		Total	lei			106 798,87
		TVA	20,00 %			21 359,77
		Total deviz: Inclusiv salariu				128 158,64 3 273,16

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatie capitala a nivelului II
al imobilului cu Nr. cadastral
6401203.057.01, or. Orhei, str.
Tricolorului 2, №. 726/46 - SR**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Conditionarea № 2-1-5 (marca C)**

Valoarea de deviz 128 158,64 lei

Intocmit in prețuri curente 25.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	7,80	94,60	737,88
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,40	94,60	794,64
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	18,40	94,60	1 740,64
Total manopera						3 273,16

Materiale:

1.	0115250603	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	5,00	85,00	425,00
2.	1019892	Garnituri de paronit	kg	0,21	82,00	17,22
3.	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	78,75	1,50	118,13
4.	2411117322835	Freon	kg	9,855	150,00	1 478,25
5.	252121671000203	Tevi PP-R/AL d-20) condens	m	28,84	38,00	1 095,92
6.	27461633348512	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	4,00	122,00	488,00
7.	27461633348515	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,50	225,00	3 712,50
8.	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	12,50	150,00	1 875,00
9.	2746163334859	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	8,50	122,00	1 037,00
10.	27461633348591	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	16,50	220,00	3 630,00
11.	2811236305075	Console	kg	33,60	56,00	1 881,60
12.	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	1,0164	120,00	121,97
13.	2875274401115	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc	1,00	8 500,00	8 500,00
14.	2875274401128	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	3,00	10 000,00	30 000,00
15.	2975274401155	Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,in complex cu un bloc de ventil electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,00	43 000,00	43 000,00
Total materiale de construcții						97 380,58

Utilaje de construcții:

1.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	1,81	56,00	101,36
2.	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh	h-ut	0,70	125,00	87,50

		(t)				
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,44	36,00	15,84
Total utilaje de constructii						204,70

Total	lei	106 798,87
TVA	20,00 %	21 359,77

Total deviz:

**128 158,6
4**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Reparatie capitala a nivelului II al
imobilului cu Nr. cadastral 6401203.057.01, or.
Orhei, str. Tricolorului 2, №. 726/46 - SR**

**Investitor Inspectoratul General de
Carabinieri al MAI**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Drenaj				
1	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. (Tevi PP-R/AL d-20) condens	m			67,52 28,38
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	94,60	28,38
	252121671000203	Tevi PP-R/AL d-20) condens	m	1,0300	38,00	39,14
		2. Lucrari de montare				
2	VC37J	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe autoturn telescopic (Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,Q=15.5kW) Materiale marunte=1,05	buc			1 459,76 416,24
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	4,4000	94,60	416,24
	2811236305075	Console	kg	12,0000	56,00	705,60
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	23,63
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,2640	120,00	33,26
	2411117322835	Freon	kg	1,5000	150,00	236,25
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,4100	56,00	22,96
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1200	36,00	4,32
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,1400	125,00	17,50

1	2	3	4	5	6	7
3	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, Q=1.5kW) Materiale marunte=1,05	buc			852,63 ----- 331,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	56,00	294,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	23,63
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	120,00	22,18
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	150,00	141,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	56,00	19,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	36,00	2,88
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	125,00	17,50
4	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, Q=2.82kW) Materiale marunte=1,05	buc			852,63 ----- 331,10
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	94,60	331,10
	2811236305075	Console	kg	5,0000	56,00	294,00
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	1,50	23,63
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	120,00	22,18
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	150,00	141,75
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	56,00	19,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	36,00	2,88
	2952270006618	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) κH (t)	h-ut	0,1400	125,00	17,50
5	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la:(Refren Ramificatie Dis22-1G)	buc			151,02 ----- 147,58
	1	Muncitor	h-om	1,5600	94,60	147,58
	1019892	Garnituri de paronit	kg	0,0420	82,00	3,44
6		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			150,00 ----- 0,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	1,0000	150,00	150,00
7		Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			122,00 ----- 0,00
	2746163334859	Tevi de cupru d-9.52 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	122,00	122,00
8		Tevi de cupru d-6.35 (inchid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			150,00 ----- 0,00
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	1,0000	150,00	150,00
9		Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			122,00 ----- 0,00
	27461633348512	Tevi de cupru d-12.7 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	122,00	122,00
10		Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			220,00 ----- 0,00
	27461633348591	Tevi de cupru d-9.52 (lichid) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	220,00	220,00
11		Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m			225,00 ----- 0,00
	27461633348515	Tevi de cupru d-15.88 (gaz) in izolatie tub"Armaflex" 19mm	m	1,0000	225,00	225,00
12		Cantitatea de agent frigorific suplimentar care trebuie incarcata R410A	kg			150,00 ----- 0,00
	2411117322835	Freon	kg	1,0000	150,00	150,00
		3. Valoarea utilajului				
13		Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,in complet cu un bloc de ventile electrice	buc			43 000,00 ----- 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)				
	2975274401155	Unitatea externa multisplit cu inverter FDC 155 KXZE N1-W,in complex cu un bloc de ventil electrice Q=15.5kW,qC=15.5Kw,n=5.2Kw (Mitsubishi)	buc	1,0000	43 000,00	43 000,00
14		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216- 342m3/h	buc			8 500,00 ----- 0,00
	2875274401115	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 15 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=1.5kw QC=1.7kw,N=0.02kw,L216-342m3/h	buc	1,0000	8 500,00	8 500,00
15		Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300- 510m3/h	buc			10 000,00 ----- 0,00
	2875274401128	Unitatea interina aparat aer conditionat FDK 28 KXZE 1-W, cu montaj pe perete Qr=2.8kw QC=3.2kw,N=0.02kw,L300-510m3/h	buc	1,0000	10 000,00	10 000,00
16	CLIVET	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc			85,00 ----- 0,00
	0115250603	Refren Ramificatie Dis22-1G	buc	1,0000	85,00	85,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.