

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP Liceul
Teoretic "L.Deleanu" str.
L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani,mun.
Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № BLOC B

Valoarea de deviz 335 468,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul plat				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi.(demontarea capacului de parapet cu reinstalarea ulterioara)	m	93,600	7,25 6,95	678,60 650,52
2	CK26B	Montarea capacului de parapet (doar montarea)	m	93,600	21,12 19,92	1 976,83 1 864,51
Total Lucrari de demolare						2 655,43
Inclusiv salariu						2 515,03
		1.2. Detaliu 3 (S=374m2)				
3	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de polistiren extrudat - 120 mm (30 kg/m3, 0,03W/mK)	m2	374,000	285,60 5,95	106 814,72 2 225,30
4	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu adeziv la rece in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu	m2	374,000	268,18 19,38	100 300,26 7 248,12

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCE26B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (Aerator)	buc	9,000	482,74 163,23	4 344,68 1 469,07
6	RpCE27A	Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase	buc	1,000	825,04 9,94	825,04 9,94
Total Detaliu 3 (S=374m2)						212 284,70
Inclusiv salariu						10 952,43
		1.3. Parapet				
7	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 50 mm, lipite cu adeziv (4 kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2	32,000	335,98 8,00	10 751,36 256,00
8	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (parapet - vertical)	m2	32,000	268,18 19,38	8 581,84 620,16
9	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (orizantal)	m2	54,500	268,18 19,38	14 615,97 1 056,21
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	389,800	42,40 10,79	16 525,95 4 205,94
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,390	1 691,72 421,90	659,77 164,54
Total Parapet						51 134,89

1	2	3	4	5	6	7
Inclusiv salariu						6 302,85
Total Acoperisul plat						266 075,02
Inclusiv salariu						19 770,31
Cheltuieli directe		lei				266 075,02
Asigurari sociale		24,00 %				4 744,87
Transport materiale		1,10 %				2 687,10
Total		100,00 +				273 506,99
Cheltuieli de regie		1,20 %				3 282,09
Total		100,00 +				276 789,08
Beneficiu de deviz		1,00 %				2 767,89
Total		100,00 +				279 556,97
TVA		20,00 %				55 911,39

Total deviz: **335 468,36**
Inclusiv salariu **19 770,31**

Intocmit ("Etalon Construct" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IP Liceul Teoretic "L.Deleanu")
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie capitala a
constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01
(incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP Liceul
Teoretic "L.Deleanu" str.
L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani,mun.
Chisinau**
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № BLOC B

Valoarea de deviz 335 468,36 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	129,455	50,00	6 472,75
2.	7134050013250	Izolator	h-om	26,180	50,00	1 309,00
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,512	65,50	164,54
4.	7212030022700	Sudor	h-om	3,898	80,00	311,84
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,564	50,00	1 778,20
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	74,062	50,00	3 703,10
7.	7422010060100	Timplar	h-om	29,952	50,00	1 497,60
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	73,816	49,00	3 616,98
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,700	49,00	916,30
		Total manopera				19 770,31

Materiale:

1.	032138032112	Parafrunzar metalic	buc	1,080	750,00	810,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,796	25,00	194,90
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,380	20,00	7,60
4.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,749	22,00	16,48
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,760	25,00	19,00
6.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	2,059	20,00	41,18
7.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	145,058	24,00	3 481,39
8.	2320322600048	Adeziv	kg	128,000	55,00	7 040,00
9.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	10,296	36,00	370,66
10.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,042	120,00	365,04
11.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,898	80,00	311,84
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,521	65,00	98,86
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,215	22,00	4,73
14.	2462106111005	Adeziv la rece	kg	338,467	68,00	23 015,76
15.	2521302602902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	32,320	95,00	3 070,40
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,796	2,45	19,10
17.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	2,059	6,00	12,35
18.	26701122040222	Placi extrudate de polistiren, grosime 120 mm	m2	387,202	270,00	104 544,54
19.	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	4,680	35,00	163,80
20.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	556,054	155,00	86 188,38
21.	2710403642419	Aerator	buc	9,360	240,00	2 246,40
22.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,842	8,00	6,74
23.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	389,800	30,00	11 694,00
24.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,949	45,00	87,70
25.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	374,400	0,20	74,88
26.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,118	4,00	12,47
27.	765756563232	Dibluri	buc	192,000	2,00	384,00
		Total materiale de construcții				244 282,20

Utilaje de construcții:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	23,025	50,00	1 151,25
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,741	30,00	52,23
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,968	30,00	29,04
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	19,356	40,00	774,24

5.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,225	50,00	11,25
6.	3110500002402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,150	30,00	4,50
		Total utilaje de construcții				2 022,51

Total:

Cheltuieli directe	lei	266 075,02
Asigurari sociale	24,00 %	4 744,87
Transport materiale	1,10 %	2 687,10
Total	100,00 +	273 506,99
Cheltuieli de regie	1,20 %	3 282,09
Total	100,00 +	276 789,08
Beneficiu de deviz	1,00 %	2 767,89
Total	100,00 +	279 556,97
TVA	20,00 %	55 911,39

Total deviz:

335 468,36

Intocmit ("Etalon Construct" SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat (IP Liceul Teoretic "L.Deleanu")
(funcția, semnătura)

WinCmera2000
Formular Nr.5

Investitor
Obiect

**Lucrari de reparatie capitala a constructiei cu
nr.cad.0100509.171.01 (incaperilor, acoperisului,
retelelor ingineresti) IP Liceul Teoretic "L.Deleanu"
str. L.Deleanu, 5/4 sect.Buicani,mun. Chisinau**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
BLOC B
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperisul plat				
		1.1. Lucrari de demolare				

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42 A	Demontarea elementelor de acoperis - sorturi.(demontarea capacului de parapet cu reinstalarea ulterioara)	m			7,25 6,95
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,0900	50,00	4,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	49,00	2,45
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	30,00	0,30
2	CK26B	Montarea capacului de parapet (doar montarea)	m			21,12 19,92
	742201006 0100	Timplă	h-om	0,3200	50,00	16,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	49,00	3,92
	287411582 9126	Suruburi cu cap înecat creștat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
		1.2. Detaliu 3 (S=374m2)				
3	IzF53A	Executarea manuală a suportului pardoselii cu strat termoizolant din plăci de polistiren extrudat - 120 mm (30 kg/m3, 0,03W/mK)	m2			285,60 5,95
	713405001 3250	Izolator	h-om	0,0700	50,00	3,50
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	49,00	2,45
	267011220 40222	Plăci extrudate de polistiren, grosime 120 mm	m2	1,0200	270,00	279,53
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	30,00	0,12
4	CE13C	Învelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu adeziv la rece în sistem monostrat pe suprafața orizontală montate pe suport continuu	m2			268,18 19,38
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2700	50,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	49,00	5,88
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	155,00	187,16
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	246210611 1005	Adeziv la rece	kg	0,7000	68,00	49,98
	292114000	Arzător cu flacăra	h-ut	0,0500	50,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7
	7681					
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	40,00	1,60
5	RpCE26 B	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei duble d=100 mm + 50 mm (Aerator)	buc			482,74 163,23
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	3,0000	50,00	150,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2700	49,00	13,23
	271040364 2419	Aerator	buc	1,0000	240,00	249,60
	274412590 4770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0900	8,00	0,75
	268212260 0593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	35,00	18,20
	232032260 0103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	36,00	41,18
	265310210 0880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	6,00	1,37
	232016620 0975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	20,00	4,58
	232011620 0535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0800	22,00	1,83
	292214000 6702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	30,00	0,75
	295227000 4029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	50,00	1,25
6	RpCE27 A	Parafrunzar (caciula din sirma pentru protectia gurilor de scurgere) cu diam mediu de 120 mm, confectionat dintr-o carcasa sudata, zincata, cu sirma d=4 mm, prevazuta cu plasa din sirma zincata, la acoperisuri si terase	buc			825,04 9,94
	721305001 3100	Tinichigiu	h-om	0,1400	50,00	7,00
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	49,00	2,94
	032138032 112	Parafrunzar metalic	buc	1,0800	750,00	810,00
	311050000 2402	Transformator de sudura 10-60 W 60 KwA 50 Hz	h-ut	0,1500	30,00	4,50
	292214000	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	30,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	6702					
		1.3. Parapet				
7	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat - 50 mm, lipite cu adeziv (4 kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (6 buc/m2)	m2			335,98 8,00
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,1600	50,00	8,00
	252130260 2902	Placi termoizolante, placi polistiren celular	m2	1,0100	95,00	95,95
	765756563 232	Dibluri	buc	6,0000	2,00	12,00
	232032260 0048	Adeziv	kg	4,0000	55,00	220,00
	292214000 6703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	30,00	0,03
8	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (parapet - vertical)	m2			268,18 19,38
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2700	50,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	49,00	5,88
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	155,00	187,16
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	246210611 1005	Adeziv la rece	kg	0,7000	68,00	49,98
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	40,00	1,60
9	CE13C	Invelitori la acoperisuri cu membrane PVC in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu (orizontal)	m2			268,18 19,38
	713403001 2200	Izolator hidrofug	h-om	0,2700	50,00	13,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	49,00	5,88
	268213260 0470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	155,00	187,16
	232021620 1058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	24,00	7,56
	246210611	Adeziv la rece	kg	0,7000	68,00	49,98

1	2	3	4	5	6	7
	1005					
	292114000 7681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0500	50,00	2,50
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	40,00	1,60
10	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			42,40 10,79
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	50,00	9,50
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	49,00	0,49
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	80,00	0,80
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	30,00	30,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	4,00	0,03
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,80
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,45	0,05
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
11	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 691,72 421,90
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	65,50	421,90
	243011610 0000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	120,00	936,00
	243022610 0814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	65,00	253,49
	243022610 9420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,13
	232016620 0676	White spirit	kg	1,9500	25,00	48,72
	171131730 6661	Bumbac de sters	kg	0,9750	20,00	19,49

Intocmit

("Etalon Construct" SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(IP Liceul Teoretic "L.Deleanu")

(funcția, semnătura)