

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16
privind achiziția: *Lucrări de reparații capitale a blocurilor sanitare*

„19” iunie 2023

or. Cornesti
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1685133562800** din data 26 mai 2023, între **IP Gimnaziul “D.Cantemir” or. Cornesti**, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

or. Cornesti, r-nul Ungheni

(localitatea)

str. Stefan cel Mare 74, telefon: 0236-61-3-33, fax: _____,

IDNO **1013620001084** reprezentat prin director- Buga Raisa,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Management Invest Group SRL**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în s. Zubrești r-nul Strășeni str. _____,
(localitatea)

telefon: 060706704, fax: _____, IDNO 1020600039508 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. ____ - ____ din „____” _____ 20____, eliberată de _____, pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate _____, reprezentat prin ____ administrator -Corolețchi Igor, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute *lucrările de reparație a clădirii gimnaziului prin renovarea a 2 blocuri sanitare* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului

de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **3 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **323180,57 (Trei sute douăzeci și trei mii una sută optzeci ,57 lei MD**, inclusiv TVA 53863,43 lei.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de ___% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu

respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și

primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **3 ani**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiunilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Specificația tehnică;
- b) Propunerea financiară;
- c) Graficul de executare a lucrărilor ;
- d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

**CONDIȚIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI**

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii „Management Invest group” SRL	Cumpărătorul/Beneficiarul <u>IP Gimnaziul “D.Cantemir” or. Cornești</u>
Adresa poștală: <u>s. Zubrești r. Strășeni</u>	Adresa poștală: or. Cornești, str. Ștefan cel Mare 74
Telefon: 060706704	Telefon: 0236-61-2-73, 0236-61-3-33
Cod fiscal: 1020600039508	Cod fiscal: 1013620001084
Banca: „MAIB” S.A.	Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat
Cod TVA: 8601213	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD16AG000000022514128937	IBAN: MD50TRPDAD311120A13249AF
BIC: AGRNMD2X772	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.06.23 22:52:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Cumpărătorul/Beneficiarul

Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.06.23 23:06:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Digitally signed by Svetlana
Date: 2023.06.28 10:55:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<i>lucrările de reparație a blocurilor sanitare</i>	45453000-7	lucrări		323180,57	323180,57	31.12.2023
	TOTAL					323180,57	31.12.2023

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.06.23 22:53:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR

Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.06.23 23:07:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Antreprenor Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor IP Gimnaziul "D. Cantemir" or.
Cornești
(denumirea)

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.10 15:01:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Obiect **Lucrări de reparație a
grupurilor sanitare.**

Valoarea lucrarilor executate **162 245,35 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC grupul sanitar pentru elevi N1 1.1. Pardosea				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,240	17,10 15,30	243,51 217,88
2	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0,750	114,37 48,45	85,78 36,34
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,7625	1 899,02 224,39	1 448,00 171,10
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	14,240	140,10 45,90	1 994,99 653,61

1	2	3	4	5	6	7
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,240	461,55 127,50	6 572,54 1 815,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 344,82 2 894,53
		1.2. Pereti				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,750	82,02 81,60	2 358,16 2 346,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,750	14,82 13,77	426,08 395,89
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,500	119,03 86,70	6 844,12 4 985,25
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,100	49,66 42,84	551,24 475,52
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,850	38,67 33,66	380,86 331,55
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,200	1 394,42 47,94	8 645,40 297,23

1	2	3	4	5	6	7
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,100	159,15 20,40	493,37 63,24
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,100	146,34 4,59	453,66 14,23
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,750	409,06 124,95	11 760,55 3 592,31
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,750	5,01 1,53	143,90 43,99
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,750	87,83 62,22	2 525,03 1 788,83
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,750	34,95 28,05	1 004,74 806,43
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,750	5,01 1,53	143,90 43,99
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,750	48,02 28,05	1 380,70 806,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 111,71 15 990,90
		1.3. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate	m2	14,240	321,57 112,20	4 579,09 1 597,73

1	2	3	4	5	6	7
		"Armstrong", inclusiv sistemul-grila				
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 579,09 1 597,73
		1.4. Instalatii sanitare				
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 571,58 94,35	4 714,75 283,05
22	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	2 657,05 224,40	7 971,15 673,20
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,480	91,29 16,32	774,17 138,39
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc	7,000	82,10 14,28	574,69 99,96
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc	4,000	68,10 14,28	272,39 57,12
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)	buc	7,000	68,10 14,28	476,69 99,96
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	70,59 14,28	70,59 14,28

1	2	3	4	5	6	7
		(Reductie D 110 la D 50)				
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,100	56,42 12,75	400,57 90,52
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu egal D 50)	buc	1,000	42,83 11,22	42,83 11,22
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 D 50))	buc	3,000	40,13 11,22	120,40 33,66
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45 D 50)	buc	4,000	40,13 11,22	160,54 44,88
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m	21,150	43,67 16,83	923,64 355,95
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc	5,000	12,92 7,65	64,62 38,25
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc	14,000	12,43 7,65	173,95 107,10
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din	buc	6,000	12,22 7,65	73,35 45,90

1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)				
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR 20)	buc	6,000	11,72 7,65	70,35 45,90
37	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc	40,000	24,20 14,28	968,20 571,20
38	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc	9,000	32,64 9,69	293,80 87,21
39	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc	10,000	92,52 12,75	925,20 127,50
40	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc	1,000	144,84 16,83	144,84 16,83
41	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (racord cu holinder 1/2)	buc	2,000	43,81 9,69	87,62 19,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 304,34 2 961,46
		1.5. Timplarie				

1	2	3	4	5	6	7
42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	9,3275	$\frac{1\,494,89}{35,70}$	$\frac{13\,943,58}{333,00}$
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,800	$\frac{2\,063,20}{41,31}$	$\frac{11\,966,54}{239,59}$
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 910,12 572,59
		1.6. Electrica				
44	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x2,5)	m	18,500	$\frac{63,71}{10,20}$	$\frac{1\,178,70}{188,70}$
45	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5)	m	14,350	$\frac{59,29}{10,20}$	$\frac{850,74}{146,37}$
46	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler 60 l)	buc	1,000	$\frac{2\,084,27}{146,37}$	$\frac{2\,084,27}{146,37}$
47	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	$\frac{517,55}{17,85}$	$\frac{517,55}{17,85}$
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat	buc	2,000	$\frac{82,27}{15,81}$	$\frac{164,53}{31,62}$

1	2	3	4	5	6	7
		sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,83 13,77	49,83 13,77
50	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	3,000	81,60 81,60	244,80 244,80
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	3,000	370,14 47,94	1 110,41 143,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 200,83 933,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				103 450,91 24 950,51
		2. WC grupul sanitar pentru profesori N1				
		2.1. Pardosea				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,820	17,10 15,30	31,12 27,84
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,820	140,09 45,90	254,97 83,54
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	1,820	461,55 127,50	840,03 232,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 126,12 343,43
		2.2. Pereti				
55	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,	m3	0,630	205,37 201,44	129,38 126,91

1	2	3	4	5	6	7
		BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor				
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,450	<u>82,02</u> 81,60	<u>611,07</u> 607,92
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,450	<u>14,82</u> 13,77	<u>110,40</u> 102,58
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,900	<u>119,03</u> 86,70	<u>1 773,51</u> 1 291,83
59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,650	<u>49,67</u> 42,84	<u>230,95</u> 199,21
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,450	<u>409,06</u> 124,95	<u>3 047,51</u> 930,88
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,450	<u>5,01</u> 1,53	<u>37,29</u> 11,40
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a	m2	7,450	<u>87,83</u> 62,22	<u>654,31</u> 463,54

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului.				
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,450	34,95 28,05	260,36 208,97
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,450	5,01 1,53	37,29 11,40
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,450	48,02 28,05	357,77 208,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 249,84 4 163,61
		2.3. Tavan				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1,820	321,56 112,20	585,24 204,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				585,24 204,20
		2.4. Instalatii sanitare				
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 221,83 94,35	1 221,83 94,35
68	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 872,39 239,70	2 872,39 239,70
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala,	m	8,900	91,29 16,32	812,52 145,25

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm				
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc	2,000	82,10 14,28	164,20 28,56
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc	3,000	68,10 14,28	204,29 42,84
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)	buc	4,000	68,10 14,28	272,39 57,12
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)	buc	1,000	70,59 14,28	70,59 14,28
74	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200	56,42 12,75	67,70 15,30
75	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90 D 50)	buc	2,000	43,62 13,77	87,23 27,54
76	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45 D 50)	buc	2,000	43,62 13,77	87,23 27,54
77	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la	m	2,500	43,67 16,83	109,18 42,07

1	2	3	4	5	6	7
		cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)				
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc	1,000	$\frac{12,93}{7,65}$	$\frac{12,93}{7,65}$
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc	1,000	$\frac{12,43}{7,65}$	$\frac{12,43}{7,65}$
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)	buc	1,000	$\frac{12,23}{7,65}$	$\frac{12,23}{7,65}$
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR 20)	buc	2,000	$\frac{11,72}{7,65}$	$\frac{23,45}{15,30}$
82	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc	6,000	$\frac{24,20}{14,28}$	$\frac{145,23}{85,68}$
83	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc	3,000	$\frac{32,65}{9,69}$	$\frac{97,94}{29,07}$

1	2	3	4	5	6	7
84	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc	3,000	92,52 12,75	277,56 38,25
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,300	2 063,20 41,31	2 682,16 53,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 233,48 979,50
		2.5. Electrica				
86	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x2,5)	m	4,100	63,71 10,20	261,22 41,82
87	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5)	m	3,100	59,29 10,20	183,79 31,62
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	82,28 15,81	82,28 15,81
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn	buc	1,000	49,83 13,77	49,83 13,77

1	2	3	4	5	6	7
		sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
90	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	81,60 81,60	163,20 163,20
91	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	1,000	370,14 47,94	370,14 47,94
92	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	517,55 17,85	517,55 17,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 628,01 332,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 822,69 6 022,75

		Total	lei	123 273,60
		Asigurarea sociala	24,00 %	7 433,58
		Transportul materialelor	2,00 %	1 833,21
		Total	100,00 +	132 540,39
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 325,41
		Total	100,00 +	133 865,80
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 338,66
		Total	100,00 +	135 204,46
		TVA	20,00 %	27 040,89
				162 245,35
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		30 973,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor
IP Gimnaziul "D. Cantemir" or. Cornești
(denumirea)

Director/Corolețchi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.23 08:37:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Director/Buga Raisa
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.08.22 23:54:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Lucrări de reparație a grupurilor sanitare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 162 245,35 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	105,9875	51,00	5 405,36
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,290	51,00	830,79
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,5305	51,00	2 883,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	15,898	51,00	810,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5625	51,00	28,69
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,5159	51,00	842,31
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	110,410	51,00	5 630,91
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,135	51,00	1 842,88
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,409	51,00	122,86
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,7111	51,00	2 790,25
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,610	51,00	1 153,11
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	8,000	51,00	408,00
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,700	51,00	749,70
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,082	51,00	1 126,19
15.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	51,00	47,43
16.	7422010060100	Timplar	h-om	34,163	51,00	1 742,31
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,3049	51,00	4 554,53
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	51,00	4,08
		Total manopera				30 973,26

Materiale:

1.	1111000100024	Interrupator manual	buc	2,020	32,05	64,74
2.	13521531541	Boiler 60 l	buc	1,000	1 855,00	1 855,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9636	312,50	301,12
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3686	322,20	763,17
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0459	322,20	336,99
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,835	5,00	9,19
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,394	5,00	1,97
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0011	4 141,00	4,56
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0008	4 141,00	3,31
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0008	4 141,00	3,31
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 045,200	0,15	156,78
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,075	348,50	26,14
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,200	1 255,50	7 784,10
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,100	1 955,80	13 886,18
15.	2051142950700	Dibluri	buc	18,080	2,20	39,78
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,2043	5,00	11,02
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,090	24,50	2,21
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,1856	85,50	956,37
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,860	21,50	233,50
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	23,20	0,12
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,480	42,50	615,40
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,780	52,00	40,56
23.	24302261000001	Fuga	kg	16,764	43,50	729,23

24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,7739	74,50	206,66
25.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,1193	35,50	39,74
26.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3889	35,50	49,31
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	144,800	4,50	651,60
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,800	2,20	1,76
29.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2842	55,80	15,86
30.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,110	65,80	270,44
31.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,110	67,80	278,66
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,100	135,50	420,05
33.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	32,20	78,83
34.	2521216717050- 2	Teava din material plastic (Teava PPR 20)	m	24,123	21,50	518,64
35.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	17,9014	72,20	1 292,48
36.	2521216720160- 50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	8,549	42,20	360,77
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,088	24,50	198,16
38.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,3275	1 422,50	13 268,37
39.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,6555	3,20	5,30
40.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,892	3,80	7,19
41.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	16,7915	4,20	70,53
42.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,6015	3,50	9,10
43.	2523156721037- 1	Teu egal D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	9,000	66,50	598,50
44.	2523156721037- 2	Cot 90 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	7,000	52,50	367,50
45.	2523156721037- 3	Cot 45 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	11,000	52,50	577,50
46.	2523156721037- 4	Reductie D 110 la D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	55,00	110,00
47.	2523156721037- 5	Teu egal D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	31,20	31,20
48.	2523156721037- 6	Cot 90 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	28,50	85,50
49.	2523156721037- 7	Cot 45 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	28,50	114,00
50.	2524906720949- 1	Diblu din PVC cu D= 8 (diblu cui 6x40)	buc	46,000	1,20	55,20
51.	2622102438000	Lavoar	buc	1,0302 3,0906	885,50 1 225,00	912,24 3 785,98
52.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 422,50	1 508,56
53.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060	1 322,00	4 045,32
54.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,110	422,50	1 736,47
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 190,0905	2,10	2 499,20
56.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,10	2,10
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0318	855,00	27,19
58.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,454	4,50	65,04
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,607	3,20	8,35
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,468	3,20	827,10
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,1874	6,50	248,21
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,5418	285,50	4 722,69
63.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	8,010	11,50	92,12
64.	2663102100000	Beton	m3	0,7933	1 485,50	1 178,45
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6461	0,00	0,00
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1596	0,00	0,00
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7376	0,00	0,00
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	65,043	4,50	292,69
69.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	38,010	235,00	8 932,35
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,080	5,00	130,40

71.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0933	25,50	2,38
72.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	15,80	4,74
73.	2721204122300-1	Racord PPR 20 la 1/2 FE	buc	12,180	21,50	261,87
74.	2721204122300-2	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat (racord cu holinder 1/2)	buc	2,030	32,50	65,97
75.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	22,50	13,50
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,863	195,80	3 301,77
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0375	28,50	1,07
78.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,100	134,50	416,95
79.	2746167335100	Priza	buc	3,060	55,80	170,75
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	32,040	24,50	784,98
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	3,50	17,50
82.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,0125	3,80	38,04
83.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,300	32,50	74,75
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0188	32,00	0,60
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,225	1,50	0,34
86.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	80,100	1,20	96,12
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	96,600	1,00	96,60
88.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000	0,80	6,40
89.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,000	0,80	4,80
90.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	46,000	0,80	36,80
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,225	1,20	0,27
92.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	80,100	1,00	80,10
93.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	160,200	0,50	80,10
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0037	44,50	0,16
95.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,000	0,60	27,60
96.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,110	88,50	363,73
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	64,240	0,85	54,61
98.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,110	65,50	269,21
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	64,20	261,93
100.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060	115,50	353,43
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	78,50	320,28
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	24,50	199,92
103.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	155,00	162,75
104.	2875274110102-1	Teu egal PPR 20	buc	6,000	4,50	27,00
105.	2875274110102-2	Cot 90 PPR 20	buc	15,000	4,00	60,00
106.	2875274110102-3	Cot 45 PPR 20	buc	7,000	3,80	26,60
107.	2875274110102-4	Mufa PPR 20	buc	8,000	3,30	26,40
108.	2875274110102-7	Cot 90 D 50	buc	2,000	28,50	57,00
109.	2875274110102-8	Cot 45 D 50	buc	2,000	28,50	57,00
110.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	45,80	45,80
111.	2875274204000-1	Colier PPR 20	buc	46,000	2,20	101,20
112.	2875274205100-1	Robinet PPR 20	buc	13,000	76,50	994,50
113.	2875274400502	Corp de iluminat 60W	buc	4,000	315,50	1 262,00
114.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	8,010	24,50	196,24
115.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0225	32,00	0,72
116.	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d. 20-25 mm	buc	1,020	125,50	128,01
117.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,110	75,80	311,54
118.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,110	105,20	432,37
119.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040	485,50	990,42
120.	3130134817404-1	Cablu 3x2,5	m	23,278	18,80	437,62
121.	3130134817404-2	Cablu 3x1,5	m	17,9735	14,50	260,62

122.	3220137315778	Decapant	kg	0,3979	25,00	9,95
123.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,000	2,80	53,20
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9504	16,00	47,21
125.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	16,00	0,02
126.	4100126202818	Apa	m3	1,5536	16,00	24,86
127.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,620	5,00	18,10
Total materiale de construcții						91 660,46

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0466	450,00	20,97
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0838	25,00	2,09
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5474	25,00	38,68
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,518	35,00	18,13
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,648	35,00	22,69
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8074	25,00	170,18
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2063	45,00	54,27
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0321	388,00	12,46
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4575	25,00	11,44
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0963	50,00	4,82
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6126	50,00	30,63
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,600	35,00	161,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2056	450,00	92,52
Total utilaje de construcții						639,88

Total	lei	123 273,60
Asigurarea sociala	24,00 %	7 433,58
Transportul materialelor	2,00 %	1 833,21
Total	100,00 +	132 540,39
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 325,41
Total	100,00 +	133 865,80
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 338,66
Total	100,00 +	135 204,46
TVA	20,00 %	27 040,89

Total deviz:

162 245,35

Intocmit

Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director/Buga Raisa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.08.22 23:55:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.23 08:22:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Obiect
Lucrări de reparație a grupurilor sanitare

Investitor
IP Gimnaziul "D. Cantemir" or. Cornești

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC grupul sanitar pentru elevi N1				
		1.1. Pardosea				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,10
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
2	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			114,37
						48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,50	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	348,50	34,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 141,00	4,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 141,00	4,41
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 141,00	6,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,95
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 899,02
						224,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,39
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 485,50	1 545,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,49
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			140,10
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	322,20	20,94
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	312,50	18,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	16,00	0,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	388,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,55
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,50	294,07

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,50	13,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		1.2. Pereti				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			82,02
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,82
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,03
						86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	322,20	9,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,66
						42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	855,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	322,20	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			38,67
						33,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	51,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	855,00	0,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	322,20	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 394,42
						47,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	51,00	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,00	4,59
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 255,50	1 255,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,50	60,28
	2430226101600	Chit silionic	kg	0,2470	74,50	18,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			159,15

1	2	3	4	5	6	7
						20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	134,50	134,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			146,34 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	135,50	135,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,06 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,50	14,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,83 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,95 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,02 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.3. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,57

1	2	3	4	5	6	7
						112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,80	205,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.4. Instalatii sanitare				
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 571,58 94,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,00	94,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	1 225,00	1 261,99
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	64,20	65,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,50	80,07
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,20	19,71
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,50	49,98
22	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 657,05 224,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	51,00	224,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 322,00	1 348,44
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	115,50	117,81
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	422,50	430,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,80	77,32
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,50	90,27
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	24,50	57,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,80	67,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,20	107,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,50	66,81
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,80	69,16
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			91,29 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	72,20	74,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,50	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc			82,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-1	Teu egal D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,50	66,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc			68,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-2	Cot 90 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)	buc			68,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-3	Cot 45 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)	buc			70,59 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-4	Reductie D 110 la D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			56,42

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	42,20	43,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,50	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu egal D 50)	buc			42,83
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037-5	Teu egal D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	31,20	31,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 D 50))	buc			40,13
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037-6	Cot 90 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,50	28,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45 D 50)	buc			40,13
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037-7	Cot 45 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,50	28,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m			43,67
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2521216717050-2	Teava din material plastic (Teava PPR 20)	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,80	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,50	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc			12,92
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-1	Teu egal PPR 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,52
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc			12,43
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-2	Cot 90 PPR 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)	buc			12,22
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-3	Cot 45 PPR 20	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			11,72
						7,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Mufa PPR 20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-4	Mufa PPR 20	buc	1,0000	3,30	3,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
37	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc			24,20 14,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2875274204000-1	Colier PPR 20	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,50	1,63
	2524906720949-1	Diblu din PVC cu D= 8 (diblu cui 6x40)	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
38	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc			32,64 9,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	51,00	9,69
	2721204122300-1	Racord PPR 20 la 1/2 FE	buc	1,0000	21,50	21,82
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	55,80	1,13
39	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc			92,52 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2875274205100-1	Robinet PPR 20	buc	1,0000	76,50	76,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	52,00	3,12
40	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc			144,84 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d. 20-25 mm	buc	1,0000	125,50	128,01
41	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (racord cu holinder 1/2)	buc			43,81 9,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	51,00	9,69
	2721204122300-2	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat (racord cu holinder 1/2)	buc	1,0000	32,50	32,98
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	55,80	1,14
		1.5. Timplarie				
42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 494,89 35,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	51,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 422,50	1 422,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,50	4,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,50	29,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 063,20 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 955,80	1 955,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,50	42,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,50	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.6. Electrica				
44	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablul 3x2,5)	m			63,71 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-1	Cablul 3x2,5	m	1,0300	18,80	19,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
45	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablul 3x1,5)	m			59,29 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-2	Cablul 3x1,5	m	1,0300	14,50	14,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
46	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler 60 l)	buc			2 084,27 146,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	51,00	74,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	51,00	20,40
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	51,00	47,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	51,00	4,08
	13521531541	Boiler 60 l	buc	1,0000	1 855,00	1 855,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,80	45,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	2,80	15,96
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,80	4,74
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,50	13,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,10	2,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	322,20	0,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	5,00	0,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	23,20	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	16,00	0,02
47	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			517,55 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,85
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	485,50	495,21
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,49
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			82,27 15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	51,00	15,81
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,80	56,91
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,83 13,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	51,00	13,77
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,05	32,37

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
50	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			81,60
						81,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	51,00	81,60
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			370,14
						47,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	51,00	47,94
	2875274400502	Corp de iluminat 60W	buc	1,0000	315,50	315,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
		2. WC grupul sanitar pentru profesori N1				
		2.1. Pardosea				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,10
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			140,09
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	322,20	20,95
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	312,50	18,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	16,00	0,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	388,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,55
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,50	294,07
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,50	13,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		2.2. Pereti				
55	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			205,37
						201,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,00	178,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	16,00	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			82,02
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,82
						13,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,03 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	322,20	9,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,67 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	855,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	322,20	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2			409,06 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,50	14,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,83 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,95 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,02 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		2.3. Tavan				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,56 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,80	205,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		2.4. Instalatii sanitare				
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 221,83 94,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,00	94,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	885,50	912,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	64,20	65,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,50	80,07
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,20	19,71
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,50	49,98
68	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 872,39 239,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,00	239,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 422,50	1 508,56
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	422,50	443,62
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,80	79,59
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,20	110,46
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,50	92,92
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	24,50	25,73
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,80	69,09
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,50	68,78
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	155,00	162,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,80	71,19
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			91,29 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	72,20	74,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,50	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc			82,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-1	Teu egal D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,50	66,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc			68,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-2	Cot 90 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			68,10

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)				14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-3	Cot 45 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)	buc			70,59
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-4	Reductie D 110 la D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
74	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,42
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	42,20	43,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,50	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
75	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90 D 50)	buc			43,62
						13,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,00	13,77
	2875274110102-7	Cot 90 D 50	buc	1,0000	28,50	28,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	35,00	0,94
76	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45 D 50)	buc			43,62
						13,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,00	13,77
	2875274110102-8	Cot 45 D 50	buc	1,0000	28,50	28,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	35,00	0,94
77	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m			43,67
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2521216717050-2	Teava din material plastic (Teava PPR 20)	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,80	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,50	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc			12,93
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-1	Teu egal PPR 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc			12,43
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-2	Cot 90 PPR 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			12,23
						7,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-3	Cot 45 PPR 20	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR 20)	buc			11,72 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-4	Mufa PPR 20	buc	1,0000	3,30	3,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
82	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc			24,20 14,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2875274204000-1	Colier PPR 20	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,50	1,63
	2524906720949-1	Diblu din PVC cu D= 8 (diblu cui 6x40)	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
83	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc			32,65 9,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	51,00	9,69
	2721204122300-1	Racord PPR 20 la 1/2 FE	buc	1,0000	21,50	21,82
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	55,80	1,13
84	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc			92,52 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2875274205100-1	Robinet PPR 20	buc	1,0000	76,50	76,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	52,00	3,12
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 063,20 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 955,80	1 955,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,50	42,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,50	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.5. Electrica				
86	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablul 3x2,5)	m			63,71 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-1	Cablul 3x2,5	m	1,0300	18,80	19,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
87	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5)	m			59,29 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-2	Cablu 3x1,5	m	1,0300	14,50	14,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			82,28 15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	51,00	15,81
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,80	56,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,83 13,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	51,00	13,77
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,05	32,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
90	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			81,60 81,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	51,00	81,60
91	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			370,14 47,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	51,00	47,94
	2875274400502	Corp de iluminat 60W	buc	1,0000	315,50	315,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
92	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			517,55 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,85
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	485,50	495,21
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,49

APROBAT:

Intocmit
Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Director/Buga Raisa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.23 08:23:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.S.

Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.08.11 10:13:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC grupul sanitar pentru elevi N2				
		1.1. Pardosea				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	14,240	17,10 15,30	243,51 217,88
2	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	0,750	114,37 48,45	85,78 36,34
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	0,7625	1 899,02 224,39	1 448,00 171,10
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi	m2	14,240	140,10 45,90	1 994,99 653,61

1	2	3	4	5	6	7
		cu suprafata mai mare de 16 mp				
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	14,240	461,55 127,50	6 572,54 1 815,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 344,82 2 894,53
		1.2. Pereti				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	28,750	82,02 81,60	2 358,16 2 346,00
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	28,750	14,82 13,77	426,08 395,89
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	57,500	119,03 86,70	6 844,12 4 985,25
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	11,100	49,66 42,84	551,24 475,52
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	9,850	38,67 33,66	380,86 331,55
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp	m2	6,200	1 394,42 47,94	8 645,40 297,23

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	3,100	159,15 20,40	493,37 63,24
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,100	146,34 4,59	453,66 14,23
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	28,750	409,06 124,95	11 760,55 3 592,31
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,750	5,01 1,53	143,90 43,99
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	28,750	87,83 62,22	2 525,03 1 788,83
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,750	34,95 28,05	1 004,74 806,43
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,750	5,01 1,53	143,90 43,99
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,750	48,02 28,05	1 380,70 806,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 111,71 15 990,90
		1.3. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	14,240	321,57 112,20	4 579,09 1 597,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 579,09 1 597,73
		1.4. Instalatii sanitare				
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,000	1 221,83 94,35	3 665,50 283,05
22	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	3,000	2 657,05 224,40	7 971,15 673,20
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	8,480	91,29 16,32	774,17 138,39
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc	7,000	82,10 14,28	574,69 99,96
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc	4,000	68,10 14,28	272,39 57,12
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)	buc	7,000	68,10 14,28	476,69 99,96
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	1,000	70,59 14,28	70,59 14,28

1	2	3	4	5	6	7
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)				
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,100	56,42 12,75	400,57 90,52
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu egal D 50)	buc	1,000	42,83 11,22	42,83 11,22
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 D 50))	buc	3,000	40,13 11,22	120,40 33,66
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45 D 50)	buc	4,000	40,13 11,22	160,54 44,88
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m	21,150	43,67 16,83	923,64 355,95
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc	5,000	12,92 7,65	64,62 38,25
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc	14,000	12,43 7,65	173,95 107,10

1	2	3	4	5	6	7
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)	buc	6,000	12,22 7,65	73,35 45,90
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR 20)	buc	6,000	11,72 7,65	70,35 45,90
37	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc	40,000	24,20 14,28	968,20 571,20
38	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc	9,000	32,64 9,69	293,80 87,21
39	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" - 1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc	10,000	92,52 12,75	925,20 127,50
40	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc	1,000	144,84 16,83	144,84 16,83
41	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (racord cu holinder 1/2)	buc	2,000	43,81 9,69	87,62 19,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 255,09 2 961,46
		1.5. Timplarie				
42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	9,3275	$\frac{1\,494,89}{35,70}$	$\frac{13\,943,58}{333,00}$
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,800	$\frac{2\,063,20}{41,31}$	$\frac{11\,966,54}{239,59}$
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 910,12 572,59
		1.6. Electrica				
44	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x2,5)	m	18,500	$\frac{63,71}{10,20}$	$\frac{1\,178,70}{188,70}$
45	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5)	m	14,350	$\frac{59,29}{10,20}$	$\frac{850,74}{146,37}$
46	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (Boiler 60 l)	buc	1,000	$\frac{2\,084,27}{146,37}$	$\frac{2\,084,27}{146,37}$
47	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	$\frac{517,55}{17,85}$	$\frac{517,55}{17,85}$
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie	buc	2,000	$\frac{82,27}{15,81}$	$\frac{164,53}{31,62}$

1	2	3	4	5	6	7
		impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	49,83 13,77	49,83 13,77
50	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	3,000	81,60 81,60	244,80 244,80
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	3,000	370,14 47,94	1 110,41 143,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 200,83 933,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 401,66 24 950,51
		2. WC grupul sanitar pentru profesori N2				
		2.1. Pardosea				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	1,820	17,10 15,30	31,12 27,84
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	1,820	140,09 45,90	254,97 83,54
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	1,820	461,55 127,50	840,03 232,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 126,12 343,43
		2.2. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
55	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,630	$\frac{205,37}{201,44}$	$\frac{129,38}{126,91}$
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,450	$\frac{82,02}{81,60}$	$\frac{611,07}{607,92}$
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	7,450	$\frac{14,82}{13,77}$	$\frac{110,40}{102,58}$
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	14,900	$\frac{119,03}{86,70}$	$\frac{1\ 773,51}{1\ 291,83}$
59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	4,650	$\frac{49,67}{42,84}$	$\frac{230,95}{199,21}$
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	7,450	$\frac{409,06}{124,95}$	$\frac{3\ 047,51}{930,88}$
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,450	$\frac{5,01}{1,53}$	$\frac{37,29}{11,40}$
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat	m2	7,450	$\frac{87,83}{62,22}$	$\frac{654,31}{463,54}$

1	2	3	4	5	6	7
		pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,450	34,95 28,05	260,36 208,97
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,450	5,01 1,53	37,29 11,40
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,450	48,02 28,05	357,77 208,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 249,84 4 163,61
		2.3. Tavan				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	1,820	321,56 112,20	585,24 204,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				585,24 204,20
		2.4. Instalatii sanitare				
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	1 221,83 94,35	1 221,83 94,35
68	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 872,39 239,70	2 872,39 239,70
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata	m	8,900	91,29 16,32	812,52 145,25

1	2	3	4	5	6	7
		cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc	2,000	82,10 14,28	164,20 28,56
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc	3,000	68,10 14,28	204,29 42,84
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)	buc	4,000	68,10 14,28	272,39 57,12
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)	buc	1,000	70,59 14,28	70,59 14,28
74	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,200	56,42 12,75	67,70 15,30
75	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90 D 50)	buc	2,000	43,62 13,77	87,23 27,54
76	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45 D 50)	buc	2,000	43,62 13,77	87,23 27,54

1	2	3	4	5	6	7
77	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m	2,500	$\frac{43,67}{16,83}$	$\frac{109,18}{42,07}$
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc	1,000	$\frac{12,93}{7,65}$	$\frac{12,93}{7,65}$
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc	1,000	$\frac{12,43}{7,65}$	$\frac{12,43}{7,65}$
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)	buc	1,000	$\frac{12,23}{7,65}$	$\frac{12,23}{7,65}$
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR 20)	buc	2,000	$\frac{11,72}{7,65}$	$\frac{23,45}{15,30}$
82	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc	6,000	$\frac{24,20}{14,28}$	$\frac{145,23}{85,68}$
83	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu	buc	3,000	$\frac{32,65}{9,69}$	$\frac{97,94}{29,07}$

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)				
84	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc	3,000	<u>92,52</u> 12,75	<u>277,56</u> 38,25
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,300	<u>2 063,20</u> 41,31	<u>2 682,16</u> 53,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 233,48 979,50
		2.5. Electrica				
86	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x2,5)	m	4,100	<u>63,71</u> 10,20	<u>261,22</u> 41,82
87	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5)	m	3,100	<u>59,29</u> 10,20	<u>183,79</u> 31,62
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000	<u>82,28</u> 15,81	<u>82,28</u> 15,81
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	1,000	<u>49,83</u> 13,77	<u>49,83</u> 13,77

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
90	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc	2,000	81,60 81,60	163,20 163,20
91	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc	1,000	370,14 47,94	370,14 47,94
92	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	517,55 17,85	517,55 17,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 628,01 332,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 822,69 6 022,75

		Total	lei	122 224,35
		Asigurarea sociala	24,00 %	7 433,58
		Transportul materialelor	2,00 %	1 812,22
		Total	100,00 +	131 470,15
		Cheltuieli de regie	1,00 %	1 314,70
		Total	100,00 +	132 784,85
		Beneficiu de deviz	1,00 %	1 327,85
		Total	100,00 +	134 112,70
		TVA	20,00 %	26 822,54
				160 935,24
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		30 973,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor
IP Gimnaziul "D. Cantemir" or. Cornești
(denumirea)

Director/Corolețchi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director/Buga Raisa
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.29 20:51:26 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș.



Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.09.08 00:50:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Lucrari de reparatie a grupurilor sanitare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 160 935,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	105,9875	51,00	5 405,36
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	16,290	51,00	830,79
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	56,5305	51,00	2 883,06
4.	7123010010200	Betonist	h-om	15,898	51,00	810,80
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5625	51,00	28,69
6.	7129200011200	Finisor MP	h-om	16,5159	51,00	842,31
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	110,410	51,00	5 630,91
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	36,135	51,00	1 842,88
9.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,409	51,00	122,86
10.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	54,7111	51,00	2 790,25
11.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	22,610	51,00	1 153,11
12.	7137010011510	Electromontor	h-om	8,000	51,00	408,00
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,700	51,00	749,70
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	22,082	51,00	1 126,19
15.	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,930	51,00	47,43
16.	7422010060100	Timplar	h-om	34,163	51,00	1 742,31
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	89,3049	51,00	4 554,53
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,080	51,00	4,08
		Total manopera				30 973,26

Materiale:

1.	1111000100024	Intreupator manual	buc	2,020	32,05	64,74
2.	13521531541	Boiler 60 l	buc	1,000	1 855,00	1 855,00
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,9636	312,50	301,12
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,3686	322,20	763,17
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0459	322,20	336,99
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,835	5,00	9,19
7.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,394	5,00	1,97
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0011	4 141,00	4,56
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0008	4 141,00	3,31
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0008	4 141,00	3,31
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 045,200	0,15	156,78
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,075	348,50	26,14
13.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	6,200	1 255,50	7 784,10
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,100	1 955,80	13 886,18
15.	2051142950700	Dibluri	buc	18,080	2,20	39,78
16.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,2043	5,00	11,02
17.	2320187315789	Decofrol	kg	0,090	24,50	2,21
18.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	11,1856	85,50	956,37
19.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	10,860	21,50	233,50
20.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,005	23,20	0,12
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	14,480	42,50	615,40
22.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,780	52,00	40,56
23.	24302261000001	Fuga	kg	16,764	43,50	729,23

24.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,7739	74,50	206,66
25.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	1,1193	35,50	39,74
26.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	1,3889	35,50	49,31
27.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	144,800	4,50	651,60
28.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC- role 10m x 15mm	m	0,800	2,20	1,76
29.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,2842	55,80	15,86
30.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	4,110	65,80	270,44
31.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	4,110	67,80	278,66
32.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	3,100	135,50	420,05
33.	2521216717050	Teava din material plastic	m	2,448	32,20	78,83
34.	2521216717050- 2	Teava din material plastic (Teava PPR 20)	m	24,123	21,50	518,64
35.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	17,9014	72,20	1 292,48
36.	2521216720160- 50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	8,549	42,20	360,77
37.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	8,088	24,50	198,16
38.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	9,3275	1 422,50	13 268,37
39.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	1,6555	3,20	5,30
40.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	1,892	3,80	7,19
41.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	16,7915	4,20	70,53
42.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	2,6015	3,50	9,10
43.	2523156721037- 1	Teu egal D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	9,000	66,50	598,50
44.	2523156721037- 2	Cot 90 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	7,000	52,50	367,50
45.	2523156721037- 3	Cot 45 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	11,000	52,50	577,50
46.	2523156721037- 4	Reductie D 110 la D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	2,000	55,00	110,00
47.	2523156721037- 5	Teu egal D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,000	31,20	31,20
48.	2523156721037- 6	Cot 90 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	3,000	28,50	85,50
49.	2523156721037- 7	Cot 45 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	28,50	114,00
50.	2524906720949- 1	Diblu din PVC cu D= 8 (diblu cui 6x40)	buc	46,000	1,20	55,20
51.	2622102438000	Lavoar	buc	4,1208	885,50	3 648,97
52.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0605	1 422,50	1 508,56
53.	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	3,060	1 322,00	4 045,32
54.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	4,110	422,50	1 736,47
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 190,0905	2,10	2 499,20
56.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,000	2,10	2,10
57.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0318	855,00	27,19
58.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	14,454	4,50	65,04
59.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,607	3,20	8,35
60.	2653102100831	Amestec uscat	kg	258,468	3,20	827,10
61.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	38,1874	6,50	248,21
62.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	16,5418	285,50	4 722,69
63.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	8,010	11,50	92,12
64.	2663102100000	Beton	m3	0,7933	1 485,50	1 178,45
65.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6461	0,00	0,00
66.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,1596	0,00	0,00
67.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,7376	0,00	0,00
68.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	65,043	4,50	292,69
69.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	38,010	235,00	8 932,35
70.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	26,080	5,00	130,40
71.	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0933	25,50	2,38

72.	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,300	15,80	4,74
73.	2721204122300-1	Racord PPR 20 la 1/2 FE	buc	12,180	21,50	261,87
74.	2721204122300-2	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat (racord cu holinder 1/2)	buc	2,030	32,50	65,97
75.	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,600	22,50	13,50
76.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	16,863	195,80	3 301,77
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0375	28,50	1,07
78.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	3,100	134,50	416,95
79.	2746167335100	Priza	buc	3,060	55,80	170,75
80.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	32,040	24,50	784,98
81.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	3,50	17,50
82.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	10,0125	3,80	38,04
83.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	2,300	32,50	74,75
84.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0188	32,00	0,60
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,225	1,50	0,34
86.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	80,100	1,20	96,12
87.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	96,600	1,00	96,60
88.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000	0,80	6,40
89.	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	6,000	0,80	4,80
90.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	46,000	0,80	36,80
91.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,225	1,20	0,27
92.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	80,100	1,00	80,10
93.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	160,200	0,50	80,10
94.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0037	44,50	0,16
95.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	46,000	0,60	27,60
96.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	4,110	88,50	363,73
97.	2874136313300	Diblu din metal	buc	64,240	0,85	54,61
98.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	4,110	65,50	269,21
99.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	4,080	64,20	261,93
100.	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	3,060	115,50	353,43
101.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,080	78,50	320,28
102.	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	8,160	24,50	199,92
103.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,050	155,00	162,75
104.	2875274110102-1	Teu egal PPR 20	buc	6,000	4,50	27,00
105.	2875274110102-2	Cot 90 PPR 20	buc	15,000	4,00	60,00
106.	2875274110102-3	Cot 45 PPR 20	buc	7,000	3,80	26,60
107.	2875274110102-4	Mufa PPR 20	buc	8,000	3,30	26,40
108.	2875274110102-7	Cot 90 D 50	buc	2,000	28,50	57,00
109.	2875274110102-8	Cot 45 D 50	buc	2,000	28,50	57,00
110.	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,000	45,80	45,80
111.	2875274204000-1	Colier PPR 20	buc	46,000	2,20	101,20
112.	2875274205100-1	Robinet PPR 20	buc	13,000	76,50	994,50
113.	2875274400502	Corp de iluminat 60W	buc	4,000	315,50	1 262,00
114.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	8,010	24,50	196,24
115.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0225	32,00	0,72
116.	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d. 20-25 mm	buc	1,020	125,50	128,01
117.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	4,110	75,80	311,54
118.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	4,110	105,20	432,37
119.	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	2,040	485,50	990,42
120.	3130134817404-1	Cablu 3x2,5	m	23,278	18,80	437,62
121.	3130134817404-2	Cablu 3x1,5	m	17,9735	14,50	260,62
122.	3220137315778	Decapant	kg	0,3979	25,00	9,95

123.	4011106202741	Energie electrica	kw	19,000	2,80	53,20
124.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,9504	16,00	47,21
125.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,001	16,00	0,02
126.	4100126202818	Apa	m3	1,5536	16,00	24,86
127.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	3,620	5,00	18,10
Total materiale de construcții						90 611,21

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0466	450,00	20,97
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0838	25,00	2,09
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,5474	25,00	38,68
4.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,518	35,00	18,13
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,648	35,00	22,69
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	6,8074	25,00	170,18
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,2063	45,00	54,27
8.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0321	388,00	12,46
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4575	25,00	11,44
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0963	50,00	4,82
11.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,6126	50,00	30,63
12.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,600	35,00	161,00
13.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2056	450,00	92,52
Total utilaje de construcții						639,88

Total	lei	122 224,35
Asigurarea sociala	24,00 %	7 433,58
Transportul materialelor	2,00 %	1 812,22
Total	100,00 +	131 470,15
Cheltuieli de regie	1,00 %	1 314,70
Total	100,00 +	132 784,85
Beneficiu de deviz	1,00 %	1 327,85
Total	100,00 +	134 112,70
TVA	20,00 %	26 822,54

Total deviz:

160 935,24

Intocmit

Verificat

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.29 20:52:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Director/Buga Raisa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.09.08 00:51:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



**Obiect Lucrari de reparatie a grupurilor
sanitare****Investitor
IP Gimnaziul "D. Cantemir" or. Cornești****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. WC grupul sanitar pentru elevi N2				
		1.1. Pardosea				
1	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,10
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
2	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			114,37
						48,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	51,00	38,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	44,50	0,21
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,20	0,36
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,50	0,45
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	32,00	0,96
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	28,50	1,43
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	32,00	0,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	348,50	34,85
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 141,00	4,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 141,00	4,41
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 141,00	6,08
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	24,50	2,95
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	450,00	9,00
3	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 899,02
						224,39
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	51,00	204,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	51,00	20,39
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 485,50	1 545,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	16,00	1,63
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	450,00	112,49
4	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			140,10
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	322,20	20,94
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	312,50	18,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	16,00	0,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	388,00	0,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,55
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,50	294,07

1	2	3	4	5	6	7
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,50	13,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		1.2. Pereti				
6	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			82,02
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,82
						13,77
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
8	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,03
						86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	322,20	9,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
9	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,66
						42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	855,00	1,19
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	322,20	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,07
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
10	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m			38,67
						33,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,4400	51,00	22,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,9800	2,10	2,06
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0010	855,00	0,85
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	322,20	2,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	16,00	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	25,00	0,02
11	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 394,42
						47,94
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,8500	51,00	43,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	51,00	4,59
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 255,50	1 255,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	85,50	60,28
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	74,50	18,40
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			159,15

1	2	3	4	5	6	7
						20,40
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	51,00	16,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	134,50	134,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
13	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			146,34 4,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	51,00	4,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	51,00	0,51
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	135,50	135,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
14	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,06 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,50	14,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,83 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,95 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,02 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		1.3. Tavan				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,57

1	2	3	4	5	6	7
						112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,80	205,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,38
		1.4. Instalatii sanitare				
21	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 221,83
						94,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,00	94,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	885,50	912,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	64,20	65,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,50	80,07
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,20	19,71
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,50	49,98
22	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc			2 657,05
						224,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,4000	51,00	224,40
	2622102446940	Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular)	buc	1,0000	1 322,00	1 348,44
	2875114202981	Sifon pt. closet oriental	buc	1,0000	115,50	117,81
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	422,50	430,95
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,80	77,32
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,50	90,27
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	24,50	57,48
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,80	67,12
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,20	107,30
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,50	66,81
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,80	69,16
23	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			91,29
						16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	72,20	74,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,50	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
24	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc			82,10
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-1	Teu egal D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,50	66,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
25	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc			68,10
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-2	Cot 90 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
26	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)	buc			68,10
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-3	Cot 45 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
27	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)	buc			70,59
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-4	Reductie D 110 la D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare,	m			56,42

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	42,20	43,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,50	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (teu egal D 50)	buc			42,83
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037-5	Teu egal D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	31,20	31,20
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 D 50))	buc			40,13
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037-6	Cot 90 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,50	28,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
31	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 45 D 50)	buc			40,13
						11,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	51,00	11,22
	2523156721037-7	Cot 45 D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	28,50	28,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,50	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
32	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m			43,67
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2521216717050-2	Teava din material plastic (Teava PPR 20)	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,80	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,50	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
33	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc			12,92
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-1	Teu egal PPR 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,52
34	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc			12,43
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-2	Cot 90 PPR 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
35	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)	buc			12,22
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-3	Cot 45 PPR 20	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
36	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,	buc			11,72
						7,65

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv (Mufa PPR 20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-4	Mufa PPR 20	buc	1,0000	3,30	3,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
37	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc			24,20 14,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2875274204000-1	Colier PPR 20	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,50	1,63
	2524906720949-1	Diblu din PVC cu D= 8 (diblu cui 6x40)	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
38	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc			32,64 9,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	51,00	9,69
	2721204122300-1	Racord PPR 20 la 1/2 FE	buc	1,0000	21,50	21,82
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	55,80	1,13
39	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc			92,52 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2875274205100-1	Robinet PPR 20	buc	1,0000	76,50	76,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	52,00	3,12
40	SD13A	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm	buc			144,84 16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2913124204210-1	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate d. 20-25 mm	buc	1,0000	125,50	128,01
41	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (racord cu holinder 1/2)	buc			43,81 9,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	51,00	9,69
	2721204122300-2	Racord olandez sau cot cu racord olandez, UA2, zincat (racord cu holinder 1/2)	buc	1,0000	32,50	32,98
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	55,80	1,14
		1.5. Timplarie				
42	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2			1 494,89 35,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	51,00	33,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	51,00	2,55
	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate	m2	1,0000	1 422,50	1 422,50
	26811260014721	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,0100	25,50	0,26
	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,1200	35,50	4,26
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,3500	85,50	29,92
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	450,00	2,25
43	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 063,20 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 955,80	1 955,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,50	42,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,50	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,80

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		1.6. Electrica				
44	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablul 3x2,5)	m			63,71 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-1	Cablul 3x2,5	m	1,0300	18,80	19,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
45	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablul 3x1,5)	m			59,29 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-2	Cablul 3x1,5	m	1,0300	14,50	14,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
46	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete (Boiler 60 l)	buc			2 084,27 146,37
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4600	51,00	74,46
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	51,00	20,40
	7214070021500	Lacatus intertinere si reparatii	h-om	0,9300	51,00	47,43
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	51,00	4,08
	13521531541	Boiler 60 l	buc	1,0000	1 855,00	1 855,00
	2875274122143	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2	buc	1,0000	45,80	45,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	5,7000	2,80	15,96
	2710603400029	Otel rotund D = 10 mm	kg	0,3000	15,80	4,74
	2722103306338	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm	m	0,6000	22,50	13,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1,0000	2,10	2,10
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	322,20	0,64
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0040	5,00	0,02
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0050	23,20	0,12
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	16,00	0,02
47	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			517,55 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,85
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	485,50	495,21
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,49
48	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			82,27 15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	51,00	15,81
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,80	56,91
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,83 13,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	51,00	13,77
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,05	32,37

1	2	3	4	5	6	7
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
50	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			81,60
						81,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	51,00	81,60
51	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			370,14
						47,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	51,00	47,94
	2875274400502	Corp de iluminat 60W	buc	1,0000	315,50	315,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
		2. WC grupul sanitar pentru profesori N2				
		2.1. Pardosea				
52	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			17,10
						15,30
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	51,00	7,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	25,00	1,00
53	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			140,09
						45,90
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,1025	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	2,10	50,40
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	322,20	20,95
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	312,50	18,75
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	16,00	0,53
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	388,00	0,77
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	25,00	2,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	50,00	0,30
54	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			461,55
						127,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	285,50	294,07
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,50	18,23
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	43,50	13,05
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,50	4,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	25,00	1,13
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
		2.2. Pereti				
55	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3			205,37
						201,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	51,00	178,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	16,00	1,92
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	25,00	2,00
56	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			82,02
						81,60
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,37
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			14,82
						13,77

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	51,00	6,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	25,00	0,25
58	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			119,03 86,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	51,00	71,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,5000	2,10	22,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	322,20	9,67
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	16,00	0,11
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	25,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	50,00	0,40
59	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			49,67 42,84
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	51,00	26,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	2,10	2,71
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	855,00	1,20
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	322,20	2,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	16,00	0,03
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	50,00	0,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	25,00	0,04
60	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2			409,06 124,95
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,2500	51,00	114,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	51,00	10,20
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	235,00	246,75
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	2,10	0,84
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,15	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	43,50	14,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	16,00	0,13
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	4,50	18,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
62	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			87,83 62,22
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	51,00	62,22
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,20	22,85
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	25,00	1,97
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	45,00	0,72
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			34,95 28,05
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,50	6,86
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			5,01 1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,50	3,23
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25

1	2	3	4	5	6	7
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			48,02 28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,20	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
		2.3. Tavan				
66	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			321,56 112,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	51,00	7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	51,00	104,55
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,85	3,40
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	195,80	205,59
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	25,00	0,37
		2.4. Instalatii sanitare				
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc			1 221,83 94,35
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,8500	51,00	94,35
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0100	885,50	912,24
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	64,20	65,48
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	78,50	80,07
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,6000	32,20	19,71
	2875114203520	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta	buc	2,0000	24,50	49,98
68	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			2 872,39 239,70
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	51,00	239,70
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	1 422,50	1 508,56
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	422,50	443,62
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	75,80	79,59
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	105,20	110,46
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	88,50	92,92
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	24,50	25,73
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	65,80	69,09
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	65,50	68,78
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	155,00	162,75
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	67,80	71,19
69	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			91,29 16,32
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	51,00	16,32
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare D110	m	1,0300	72,20	74,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	35,50	0,53
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,08
70	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (teu egal D 110)	buc			82,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-1	Teu egal D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	66,50	66,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,25
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
71	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cot 90 D 110)	buc			68,10 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-2	Cot 90 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
72	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,	buc			68,10

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 110 mm (Cot 45 D 110)				14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-3	Cot 45 D 110 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	52,50	52,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
73	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Reductie D 110 la D 50)	buc			70,59
						14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2523156721037-4	Reductie D 110 la D 50 din material plastic pentru canalizare	buc	1,0000	55,00	55,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0350	35,50	1,24
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	5,00	0,07
74	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			56,42
						12,75
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50 mm	m	1,0300	42,20	43,47
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,50	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
75	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 90 D 50)	buc			43,62
						13,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,00	13,77
	2875274110102-7	Cot 90 D 50	buc	1,0000	28,50	28,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	35,00	0,94
76	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm (Cot 45 D 50)	buc			43,62
						13,77
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2700	51,00	13,77
	2875274110102-8	Cot 45 D 50	buc	1,0000	28,50	28,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0300	5,00	0,15
	3220137315778	Decapant	kg	0,0100	25,00	0,25
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0270	35,00	0,94
77	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (Teava PPR 20)	m			43,67
						16,83
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3300	51,00	16,83
	2521216717050-2	Teava din material plastic (Teava PPR 20)	m	1,0200	21,50	21,93
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0800	3,80	0,30
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,7100	4,20	2,98
	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0700	3,20	0,22
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,1100	3,50	0,38
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0219	35,00	0,77
78	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Teu egal PPR 20)	buc			12,93
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-1	Teu egal PPR 20	buc	1,0000	4,50	4,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
79	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 90 PPR 20)	buc			12,43
						7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-2	Cot 90 PPR 20	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifuziune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
80	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind	buc			12,23
						7,65

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot 45 PPR 20)				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-3	Cot 45 PPR 20	buc	1,0000	3,80	3,80
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
81	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Mufa PPR 20)	buc			11,72 7,65
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	51,00	7,65
	2875274110102-4	Mufa PPR 20	buc	1,0000	3,30	3,30
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0150	35,00	0,53
82	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Colier PPR 20 + diblu cui 6x40)	buc			24,20 14,28
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2875274204000-1	Colier PPR 20	buc	1,0000	2,20	2,20
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	32,50	1,63
	2524906720949-1	Diblu din PVC cu D= 8 (diblu cui 6x40)	buc	1,0000	1,20	1,20
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,80	0,80
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	0,60	0,60
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	35,00	3,50
83	RpSD37A	Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" (Racord PPR 20 la 1/2 FE)	buc			32,65 9,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1900	51,00	9,69
	2721204122300-1	Racord PPR 20 la 1/2 FE	buc	1,0000	21,50	21,82
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0200	55,80	1,13
84	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Robinet PPR 20)	buc			92,52 12,75
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2500	51,00	12,75
	2875274205100-1	Robinet PPR 20	buc	1,0000	76,50	76,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	5,00	0,15
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	52,00	3,12
85	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 063,20 41,31
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	51,00	37,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 955,80	1 955,80
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,50	42,75
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	74,50	13,04
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	5,00	3,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,80	2,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	25,00	0,50
		2.5. Electrica				
86	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablul 3x2,5)	m			63,71 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-1	Cablul 3x2,5	m	1,0300	18,80	19,36
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00

1	2	3	4	5	6	7
87	RpED02B	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea 25-35 mmp (Cablu 3x1,5)	m			59,29 10,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	51,00	10,20
	3130134817404-2	Cablu 3x1,5	m	1,0300	14,50	14,94
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,80	0,95
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,8000	24,50	19,60
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	24,50	4,90
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	1,20	2,40
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	11,50	2,30
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
88	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			82,28 15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	51,00	15,81
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	55,80	56,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,20	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,80	1,60
89	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			49,83 13,77
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	51,00	13,77
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	32,05	32,37
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,20	0,16
90	RpEQ04A	Montarea cutiei cu cleme	buc			81,60 81,60
	7137010011510	Electromontor	h-om	1,6000	51,00	81,60
91	RpEF13A	Montarea corpurilor de iluminat de 60 W	buc			370,14 47,94
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	51,00	47,94
	2875274400502	Corp de iluminat 60W	buc	1,0000	315,50	315,50
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,40
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,20	0,26
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,44
92	RpSE27A	Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc			517,55 17,85
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	51,00	17,85
	2924127356800	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid	buc	1,0000	485,50	495,21
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	2,20	4,49

APROBAT:

Intocmit
Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Director/Buga Raisa

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Digitally signed by Corolețchi Igor
Date: 2023.08.29 20:53:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



L.S.

Digitally signed by Buga Raisa
Date: 2023.09.08 00:37:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 145
valoare mică

„30” iunie 2023

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1685542866394** din data **31.05.2022**, între **I.P. Universitatea de Stat din Moldova**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici, 60, telefon: (022) 241 240, fax: 022 244 248, cod fiscal: 1006600064263 reprezentat prin **Rector, Dl conf. univ. dr. Igor ȘAROV**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **„Management Invest Group” SRL**, cu sediul în rl. Strășeni, s. Zubrești, str. Tineretului, MD-3739, telefon: 060706704; cod fiscal 1020600039508, aviz nr. 483/23 din 06.02.2023 eliberat de Agenția pentru Supraveghere Tehnică, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, pe un termen de 12 luni, reprezentat prin **Dl. Igor COROLEȚCHI**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de reparație a laboratorului didactic de Geostiintă Academician Simion Mehedinți, Blocul de studii nr. 3 USM, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 65, proiect DRRM.”, în conformitate cu prevederile contractului și a anexelor la contract, a proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice. Lucrările se execută cu materialele antreprenorului.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **60 de zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de

execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea totală a contractului inclusiv TVA este de 144 768,62 (una sută patru zeci și patru mii șapte sute șazeci și opt lei, 62 bani) MDL.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

- 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0 % din valoarea contractului atribuit. În caz de încălcare a contractului de către antreprenor, garanția de bună execuție rămâne la beneficiar.
- 4.11. Autoritatea contractantă restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.
- 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.
- 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.
- 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.
- 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
- 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.
- 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperiile, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.
- 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în serie:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. Garanția de bună execuție nu se restituie.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele necesare executării lucrărilor sunt puse la dispoziție de către antreprenor și sunt incluse în prețul total al contractului. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate

corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani. Materialele au un termen de garanție de 2 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii (antreprenor/subantreprenori) își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenor a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere. Penalitatea calculată Antreprenorului

va putea fi dedusă și reținută din contul plăților datorate pe contract sau din contul garanției de bună executare a contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul, cu reținerea garanției de bună execuție, în tot cazul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Formularele de deviz F3, F5, F7
- b) Graficul de executare a lucrărilor;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data înregistrării în Registrul Contractelor al Beneficiarului.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenorul	Beneficiarul
„Management Invest Group” SRL	IP Universitatea de Stat din Moldova
Adresa poștală: rl. Strășeni, s. Zubrești, str. Tineretului, MD-3739	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. A. Mateevici, 60
Telefon: 060706704	Telefon: (022) 244 821
Cod fiscal: 1020600039508	Cod fiscal: 1006600064263
Banca: B.C. „MAIB” S.A.	Banca: B.C. "VICTORIABANK" S.A., Sucursala Nr.17
Cod: AGRNMD2X772	Cod: VICBMD2X457
IBAN: MD16AG000000022514128937	IBAN: MD25VI000000225171710MDL
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
Director, Igor COROLEȚCHI	Rector, DI conf. univ. dr. Igor SAROC
	
	Prorector Management Internațional Dna Violeta COJOCARU Prof. universitar, dr. habilitat
	Șef Oficiu Achiziții Tatiana SOROCEAN
	Șef Oficiu Juridic, Vitalie PALEGA
	Șef Departament, Contabil șef Liliana COJOCARU
	Șef Departament logistică Viorel GURĂU
	Inginer principal Departamentul tehnic-administrativ și patrimoniu, Vasile ȚURCAN
	Șef Oficiul politici de evaluare și dezvoltare a patrimoniului, Vitalie TOPOR
	Inginer Oficiul politici de evaluare și dezvoltare a patrimoniului, Iulia SOLODCAIA

INVESTITOR: UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 7 din 29.08.2023

privind Lucrări de reparație a laboratorului didactic de Geștiinte Academician Simion Mehedinți, Blocul de studii nr.3 USM, mun.Chisinău, str.M.Kogălniceanu 65, proiect DRRM executată la obiectul Universitatea de Stat din Moldova în cadrul contractului de antrepriză nr. 145 din 30 iunie 2023 încheiat între Universitatea de Stat din Moldova și "Management Invest Group" SRL.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 august 2023, fiind formată din:

Gurău Violel – Șef -Interimar DTAP -USM

Topor Vitalie – Șef Oficiu PEDP -USM

Turcan Vasile – Inginer Principal -USM

Stoica Mihaela – Inginer - USM

(numele, prenumele)

(funcția)

3. Au mai participat la recepție:

Igor Corolețchi- Director "Management Invest Group" SRL

Vitalie Sochircă - Decan Facultatea Biologie și Pedologie USM

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) lucrările , care nu au fost executate sunt cuprinse în lista - anexă nr. 2 ;
- 3) lucrările, cuprinse în lista - anexă nr.3, nu s-au respectat prevederilor proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De recepționat lucrările executate la obiectiv.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

- Studierea documentației prezentate cu constatarea la fața locului a terminării lucrărilor de construcție, lucrărilor sanitare, lucrărilor electrotehnice, semnalizarea sistemului de pază, incendiu, rețeaua internet, telefonarea.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

- exploatarea corectă a obiectivului reparat conform destinației de către personalul responsabil al beneficiarului;

- contractarea anuală a serviciilor de deservire tehnică pentru aparatajul și sistemele inginerești din cadrul obiectivului USM, str. M.Kogălniceanu, 65, blocul de studii nr. 3.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 0100521.269.07/incăpere/, adresa poștală mun.Chișinău, str. M.Kogălniceanu, 65, destinația laborator didactic în blocul de studii nr.3, suprafața 69,8m2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi, 28.08.2023 în 3 exemplare.

9. Comisia de recepție:

Gurău Viorel

Topor Vitalie

Turcan Vasile

Stoica Mihaela

(numele, prenumele, semnătura)

Au mai participat:

Igor Corolețchi

Vitalie Sochircă

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea ” Lucrări de reparație a laboratorului didactic de Geostiintă Academician Simion Mehedinti, Blocul de studii nr.3 USM, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu 65, proiect DRRM” este:

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

BENEFICIAR:

“Management Invest Group” SRL

UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA

"28" august 2023

"28" 08. 2023



Nu s-au depistat.

[illegible]

EXECUTANTUL:



Gor Caralichu

BENEFICIAR:

28.08.2023

May

Anexa nr. 2

02

la Proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Lista lucrărilor care nu au fost executate:

Nu s-au depistat.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

“Management Invest Group” SRL

"28" August 2023

L.S.



Igar Caralidu

PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA



28.08. 2023

(semnătura)

a3

la Proces verbal de recepție
la terminarea lucrărilor

Lista lucrărilor care nu s-au respectat conform prevederilor proiectului:

Nu s-au depistat.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

“Management Invest Group” SRL

"28" august 2023



PRIMITĂ:

BENEFICIAR:

UNIVERSITATEA DE STAT
DIN MOLDOVA



Antreprenor **Management Invest Group
SRL**
(denumirea)

Investitor **I.P. Universitatea de Stat din
Moldova**
(denumirea)

Obiect **Reparatia Laboratorului 332
Blocul de studii nr. 3,
Universitatea de Stat din
Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici, 60**

Valoarea lucrarilor executate **144 768,62 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2	69,800	13,34 12,42	931,48 866,92
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betogrund	m2	69,800	4,41 1,38	307,47 96,32
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	69,800	92,82 70,38	6 478,81 4 912,52
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	69,800	4,41 1,38	307,47 96,32
5	CF57A k=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,800	38,38 25,30	2 678,98 1 765,94
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	69,800	4,41 1,38	307,47 96,32
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	69,800	43,62 25,30	3 044,96 1 765,94

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de transport	3,00 %			16,15
		Total	100,00 +			1 972,25
		Cheltuieli de regie	1,00 %			9,67
		Total	100,00 +			1 981,92
		Beneficiul de deviz	1,00 %			19,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 001,74 966,78
		4.2. Utilaj				
76		Avertizor la miscare IP20	buc	2,000	185,00 0,00	370,00 0,00
77		Avertizor de contact la deschidere SMK	buc	1,000	114,00 0,00	114,00 0,00
78		Avertizor de fum SPD 3,1 m	buc	1,000	322,00 0,00	322,00 0,00
		Total	lei			806,00
		Cheltuieli de depozitare	1,20 %			9,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				815,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 817,41 966,78
		Total	lei			120 640,52
		TVA	20,00 %			24 128,10
						144 768,62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				49 091,19

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor
I.P. Universitatea de Stat din Moldova
(denumirea)

Director/Corolețchi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Gloica
Turcan
Gurau



**Reparatia Laboratorului 332 Blocul
de studii nr. 3, Universitatea de Stat
din Moldova, mun. Chisinau, str. A.
Mateevici, 60**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 144 768,62 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	88,791	46,00	4 084,38
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,132	46,00	742,08
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	70,965	46,00	3 264,39
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	291,419	46,00	13 405,27
5.	7132010010900	Faiantar	h-om	16,480	46,00	758,08
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	219,720	46,00	10 107,12
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	18,846	46,00	866,92
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	45,055	46,00	2 072,53
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,600	46,00	73,60
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	4,800	46,00	220,80
11.	7137010011510	Electromontor	h-om	0,150	46,00	6,90
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	16,790	46,00	772,34
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	105,128	46,00	4 835,87
14.	7422010060100	Timplar	h-om	7,362	46,00	338,65
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,600	46,00	855,60
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,861	46,00	5 191,61
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,630	46,00	28,98
18.	9310060019930	Muncitor	h-om	31,871	46,00	1 466,07
		Total manopera				49 091,19

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	kg	0,300	45,00	13,50
2.	101-2202	Dibluri de distantare din polietilena 6x40 mm	buc	60,000	0,80	48,00
3.	1010219	Liant de ipsos "T-3"	t	0,001	3 800,00	3,80
4.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,030	35,00	1,05
5.	1010806	Sirma pentru sudura aliata, diametrul 2 mm	t	0,000	32 000,00	0,00
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,002	32 000,00	64,00
7.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,000	45 000,00	0,00
8.	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,001	5 000,00	5,00
9.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,600	65,80	105,29
10.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,001	40,00	0,04
11.	1011964	Sfoara (spagat) de hartie	kg	0,007	5,00	0,04
12.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,513	45,00	23,09
13.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	11,320	11,00	124,52
14.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,940	8,50	186,49
15.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,098	55,00	5,39
16.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,940	10,00	219,40
17.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,042	52,00	2,18
18.	1019852	Vopsea	kg	0,302	52,50	15,85
19.	110-0333	Canale din masa plastica (complet)	m	0,000	12,50	0,00
20.	1100198	Fixari figurate "CkΦ-30"	100 buc	0,936	35,00	32,76

4.	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,380	35,00	153,30
5.	134041	Dispozitiv de însurubare	h-ut	1,824	40,00	72,96
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,402	350,00	140,70
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,999	12,50	37,50
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,230	12,50	27,87
9.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	1,102	35,00	38,57
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	18,516	12,50	231,43
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,532	35,00	123,62
12.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,652	50,00	82,60
13.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,142	50,00	7,10
14.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,218	30,00	6,54
15.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	6,360	12,50	79,50
16.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,440	25,00	11,00
17.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,664	15,00	99,96
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,736	195,00	338,52
19.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,672	115,00	77,28
Total utilaje de construcții						1 935,20

Total	lei	120 640,52
TVA		24 128,10

Total deviz:

144 768,62

Intocmit

Director, Cordulea Bogdan
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Reparatia Laboratorului 332 Blocul de studii nr. 3, Universitatea de Stat din Moldova, mun. Chisinau, str. A. Mateevici, 60

Investitor
I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. Tavan				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la tavane	m2			13,34
						12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	46,00	6,90
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 t)	h-ut	0,0100	12,50	0,12
2	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor cu Betogrunder	m2			4,41
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2			92,82
						70,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,5300	46,00	70,38
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,90	20,71
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0040	16,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0790	12,50	0,99
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0195	35,00	0,68
4	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,41
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CF57A k=2 mater	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor	m2			38,38
						25,30
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	46,00	20,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	46,00	4,60
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,20	13,08
6	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	m2			4,41
						1,38
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	46,00	1,38
	2416586105303-1	Amorsa-grund Supraton	kg	0,1500	18,50	2,78
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (pentru incaperi sterile)	m2			43,62
						25,30
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	46,00	25,30
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,50	15,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,90	0,17
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
		1.2. Pereti				
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			13,35
						12,42
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	46,00	5,52

1	2	3	4	5	6	7
78		Avertizor de fum SPD 3,1 m	buc			322,00
						0,00
	2116	Avertizor de fum SPD 3,1 m	buc	1,0000	322,00	322,00

APROBAT:

Intocmit
Director/Coroilechi Igor

(funcția, semnătură)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.

Stoica dl.

Turcan

Gurau





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 37 SV privind achiziția prin procedura de "Licitație deschisă"

„30” 10 2023

mun. Chișinău

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdpi-MD-1695630019518 din data 11 octombrie 2023, între Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul în mun. Chișinău, str. N. Starostenco, 30, IDNO 1006601000185, reprezentat prin Director, dl Igor TALMAZAN, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "Management Invest Group" SRL, cu sediul în rl. Strășeni, s. Zubrești, str. Tineretului, IDNO 1020600039508, reprezentată prin Administrator, dl Igor COROLEȚCHI, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a oficiilor de serviciu din incinta clădirii administrative a Biroului Vamal Centru, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de până la 20 decembrie 2023.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform ofertei înaintate.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă limitarea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului,

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Termenul de garanție a lucrărilor – 5 ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 353834,06 lei MD (trei sute cincizeci și trei mii opt sute treizeci și patru lei, 06 bani), inclusiv TVA.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, transfer pe contul Beneficiarului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la

cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 15 zile de la semnarea și înregistrarea contractului la Trezorerie, Antreprenorul va fi informat de către Beneficiar prin e-mail.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa Antreprenorului, acesta va plăti Beneficiarului o penalizare în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Antreprenor

SRL "Management Invest Group"
rl. Strășeni, s. Zubrești, str. Tineretului
Cod fiscal: 1020600039508
IBAN: MD16AG000000022514128937
BC „Moldova-Agroindbank” SA, suc. Strășeni
c/b AGRNMD2X772
Cod TVA 8601213

Beneficiarul

MF-TT Chișinău – Bugetul de Stat
Serviciul Vamal al RM
mun. Chișinău, str. N. Starostenco 30
Cod fiscal: 1006601000185
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
TREZMD2X
IBAN MD44TAPBAA31120A16266AC

Administrator

Igor COROLEȚCHI



Director

Igor TALMAZAN



2023-10-00016905

Antreprenor Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor Serviciul Vamal al Republicii
Moldova
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a oficiilor
de serviciu din incinta cladirii
administrative a Biroului Vamal
Centru. (mun. Chisinau, bd.
Dacia 49/6)**

Valoarea lucrarilor executate **312 135,60 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

pe decembrie an 2023						
Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20 1.1. Birou statistica 1.1.1. Lucrari de reparatii generale				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm hidrofoab cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie VM 135 kg/1m3 - 10 cm grosime, cu inaltimea pina la 4 m	m2	6,000	610,27 164,21	3 661,62 985,27
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,050	32,20 12,24	323,64 123,01
3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glaf dupa demontarea usi	m2	10,050	24,55 18,36	246,76 184,52

1	2	3	4	5	6	7
66	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari - Conditioner pentru incaperi cu suprafata pina la 25 m2 9000 BTU	buc	4,000	12 159,52 0,00	48 638,10 0,00
		<i>Total</i>	lei			48 638,10
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,20 %			583,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 221,76

		Total	lei	260 113,00
		TVA	20,00 %	52 022,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		312 135,60
				55 114,88

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL
(denumirea)

Director/Corolechi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:
Director
Investitor **Igor Tolmazar**
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**Lucrari de reparatie a oficiilor de
serviciu din incinta cladirii
administrative a Biroului Vamal
Centru. (mun. Chisinau, bd. Dacia 49/6)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 312 135,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	47,808	51,00	2 438,21
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	66,570	51,00	3 395,07
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	184,572	51,00	9 413,18
4.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,096	51,00	922,90
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	14,429	51,00	735,88
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	42,934	51,00	2 189,63
7.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	38,880	51,00	1 982,88
8.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	42,120	51,00	2 148,12
9.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	82,116	51,00	4 187,92
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	186,463	51,00	9 509,60
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,165	51,00	8,42
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	4,848	51,00	247,25
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	9,900	51,00	504,90
14.	7422010060100	Timplar	h-om	93,828	51,00	4 785,22
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	71,452	51,00	3 644,05
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,608	51,00	133,01
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	173,895	51,00	8 868,64
		Total manopera				55 114,88

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,500	23,50	129,25
2.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	4,040	59,80	241,60
3.	1111000100048	Strat sintetic	m2	23,331	6,85	159,82
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,036	375,50	13,52
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,578	375,50	592,54
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,530	5,00	67,66
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,100	5,00	0,50
8.	2010212946000	Pervazuri sau bagete pentru usi si ferestre	m	7,820	175,80	1 374,76
9.	2030112931000-1	Usi din lemn existenta (fara pret)	m2	2,300	0,00	0,00

85.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,300	55,00	16,50
86.	2875274400502	Corp de iluminat Led 48W 6500 K 60x60	buc	10,000	515,50	5 155,00
87.	2875276312974	Suport metalic pentru rafturi	kg	120,840	32,50	3 927,30
88.	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	4,200	5 958,50	25 025,70
89.	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	4,200	5 622,00	23 612,40
90.	3130134817404-1	Cablu de energie 3x2,5 mm	m	117,300	17,50	2 052,75
91.	3130134817404-2	Cablu de energie 3x1,5 mm	m	51,000	14,20	724,20
92.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,560	3,10	1,73
93.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,955	16,00	63,29
94.	4100126202818	Apa	m3	0,817	16,00	13,07
95.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	16,335	5,00	81,68
Total materiale de constructii						167 850,91

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,763	25,00	69,09
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,600	25,00	15,00
3.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	3,081	45,00	138,65
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	14,715	25,00	367,88
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,381	35,00	83,33
6.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	5,418	55,00	297,99
7.	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (t)	h-ut	0,672	25,00	16,80
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,360	25,00	9,00
9.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,306	45,00	193,78
10.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,968	40,00	38,72
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,120	65,00	7,80
Total utilaje de constructii						1 238,04

Total	lei	260 113,00
TVA	20,00%	52 022,60

Total deviz:

312 135,60

Intocmit

Director/Corofelchi Igor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Cornel Leonid [semnatura]

(functie, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a oficiilor de
serviciu din incinta cladirii administrative a
Biroului Vamal Centru. (mun. Chisinau, bd.
Dacia 49/6)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
		1.1. Birou statistica				
		1.1.1. Lucrari de reparatii generale				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm hidrofob cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie VM 135 kg/lm3 - 10 cm grosime, cu inaltimea pina la 4 m	m2			610,27 164,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	51,00	164,21
	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidro Knauf 12 5mm	m2	2,1000	53,20	112,28
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	22,50	25,89
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,80	63,68
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) VM 135 kg/lm3 - 10 cm grosime	m2	1,0300	202,50	209,62
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,80	2,21
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rostarilor de ghips-carton	m	1,5150	2,10	3,20
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller Iait"	kg	0,5420	11,50	6,26
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,50	3,78
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,81
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,31
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	45,00	3,50
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			32,20 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet Universal	kg	0,1500	68,50	10,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
3	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele glaf dupa demontarea usi	m2			24,55 18,36
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,2000	51,00	12,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	6,12
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,50	6,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,76 1,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,84
	2416586105303-1	Grund Suprator	kg	0,1500	24,50	3,67
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (culoarea se solicita sa fie	m2			60,15 33,66

1	2	3	4	5	6	7
64	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului	buc			998,12 991,44
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	16,2000	51,00	991,44
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0800	24,20	1,94
	1711317309326	Cirpe de stiers	kg	0,0500	5,00	0,25
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	25,00	4,50
65	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari - fara blocurile interioare si exterioare - Conditioner pentru incaperi cu suprafata pina la 25 m2 9000BTU	buc			2 781,83 214,20
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,5000	51,00	214,20
	2811236305075	Console	kg	5,0000	32,00	168,00
	2521305734008	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte	m	0,5000	52,80	27,72
	2521305734009	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte	m	2,0000	18,50	38,85
	2661122804602	Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm	m	10,0000	49,50	519,75
	2051142950706	Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm	buc	15,0000	0,80	12,60
	2746163334852	Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm	m	5,0000	158,50	832,13
	2746163334853	Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm	m	5,0000	128,50	674,63
	2874115850014	Bulon de ancorare	kg	0,1760	32,00	5,91
	2411117322835	Freon	kg	0,9000	275,80	260,63
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,3500	45,00	18,90
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0800	45,00	4,32
	2952270006618	Trolu electric, forta de tractiune 5,79 (059) kWh (l)	h-ut	0,1400	25,00	4,20
		3. Utilaj				
66	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari - Conditioner pentru incaperi cu suprafata pina la 25 m2 9000 BTU	buc			12 159,52 0,00
	2952270003152	Blocurile interioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	5 958,50	6 256,43
	2952270003153	Blocurile exterioare a aparatelor de conditionare a aerului casnice si semiindustriale	buc	1,0000	5 622,00	5 903,10

APROBAT: *Director*
Igor Taluazan
Investitor



Intocmit
Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Antreprenor Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor Serviciul Vamal al Republicii
Moldova
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie a oficiilor
de serviciu din incinta cladirii
administrative a Biroului Vamal
Centru. (mun. Chisinau, bd.
Dacia 49/6)**

Valoarea lucrarilor executate **41 698,46 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Коэффициент к трудозатратам=1,20 Коэффициент к машинам=1,20				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm hidrofob cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie VM 135 kg/1m3 - 10 cm grosime, cu inaltimea pina la 4 m	m2	13,610	608,07 164,21	8 275,79 2 234,92
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	1,800	2 305,58 98,09	4 150,04 176,56
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	32,20 12,24	772,79 293,76
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	24,000	24,55 18,36	589,27 440,64

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			33 736,60
		Beneficiul de deviz	3,00 %			1 012,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 748,71 7 194,26
		Total	lei			34 748,72
		TVA	20,00 %			6 949,74
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				41 698,46 7 194,26

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

Management Invest Group SRL
(denumirea)

*Director
Igor Talmazan*
(denumirea)

Director / Carolita Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

cerna T. [Signature]

**Lucrari de reparatie a oficiilor de serviciu
din incinta cladirii administrative a Biroului
Vamal Centru. (mun. Chisinau, bd. Dacia
49/6)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 41 698,46 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,760	51,00	293,76
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	5,760	51,00	293,76
3.	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,264	51,00	574,46
4.	7132040012700	Parchetar	h-om	29,146	51,00	1 486,45
5.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	8,820	51,00	449,82
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	16,704	51,00	851,90
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,326	51,00	832,63
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	47,284	51,00	2 411,48
		Total manopera				7 194,26

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	18,665	6,85	127,86
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,234	375,50	463,37
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,225	5,00	6,12
4.	2030112931109	Blocuri de usi din PVC cu geam termopan si sticla refractata, convorm modelului de la birourile vecine	m2	1,800	2 105,50	3 789,90
5.	2030122946766-1	Plinte din PVC	m	25,500	32,50	828,75
6.	2051142950700	Dibluri	buc	18,000	1,00	18,00
7.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	9,077	2,20	19,97
8.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	20,415	1,20	24,56
9.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,281	95,80	26,92
10.	2416586105303-1	Grund Supraton	kg	3,600	24,50	88,20
11.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,600	58,80	564,48
12.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	2,382	21,50	51,21
13.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	7,377	11,50	84,84
14.	2462106110132	Aracet Universal	kg	3,600	68,50	246,60
15.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,800	2,20	1,76
16.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	20,619	2,10	43,30
17.	2513736621482	Banda izolanta	m	6,246	2,20	13,74
18.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	3,726	21,50	80,11
19.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,810	22,50	18,23
20.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) VM 135 kg/1m3 - 10 cm grosime	m2	14,018	202,50	2 838,64
21.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	16,604	1,80	29,89
22.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,400	8,80	232,32
23.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	386,505	2,20	850,31

24.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,465	3,20	4,69
25.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	11,832	12,50	147,90
26.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	2,000	1,20	2,40
27.	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidro Knauf 12.5mm	m2	28,581	53,20	1 520,51
28.	2670112204051	Placi din laminat	m2	18,665	295,80	5 521,11
29.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	12,000	5,00	60,00
30.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,218	15,00	3,27
31.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	15,583	22,50	350,62
32.	2710703520285	Profil de suport	m	29,942	28,80	862,33
33.	2746167335100	Priza cu rama	buc	5,100	62,50	318,75
34.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	5,000	4,30	21,50
35.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	2,500	6,20	15,50
36.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	400,542	0,45	180,24
37.	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,020	32,00	0,64
38.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	8,000	0,80	6,40
39.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	10,000	0,45	4,50
40.	2875274400502	Corp de iluminat Led 48W 6500 K 60x60	buc	4,000	515,50	2 062,00
41.	3130134817404-2	Cablu de energie 3x1,5 mm	m	10,200	14,20	144,84
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,349	16,00	5,58
43.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,200	5,00	6,00
Total materiale de constructii						21 687,86

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,125	25,00	28,13
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,305	45,00	13,72
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,817	25,00	20,43
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,224	55,00	232,32
5.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,058	45,00	47,61
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,213	40,00	8,52
Total utilaje de constructii						350,73

Total	lei	34 748,72
TVA	20,00 %	6 949,74

Total deviz:

41 698,44

Intocmit

Verificat

Director / Corina I. I. I.
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Cernescu
(functia, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie a oficiilor de
serviciu din incinta cladirii administrative a
Biroului Vamal Centru. (mun. Chisinau, bd.
Dacia 49/6)

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U. M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii Козфициент к трудозатратам=1,20 Козфициент к машинам=1,20				
1	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC 12,5 mm hidrofoab cu grosimea 125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatia VM 135 kg/1m3 - 10 cm grosime, cu inaltimea pina la 4 m	m2			608,07 164,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	51,00	164,21
	2662102701000-1	Placi ghips-carton hidro Knauf 12 5mm	m2	2,1000	53,20	111,72
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	22,50	25,76
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	28,80	63,36
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) VM 135 kg/1m3 - 10 cm grosime	m2	1,0300	202,50	208,57
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	1,80	2,20
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm. pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	2,10	3,18
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	11,50	6,23
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	21,50	3,76
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,20	1,80
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,45	13,24
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	15,00	0,24
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	25,00	0,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	45,00	3,50
2	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2			2 305,58 98,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6029	51,00	98,09
	2030112931109	Blocuri de usi din PVC cu geam termopan si sticla refractata, convorm modelului de la birourile vecine	m2	1,0000	2 105,50	2 105,50
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1560	95,80	14,96
	2513736621482	Banda izolanta	m	3,4700	2,20	7,63
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	2,0700	21,50	44,51
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,4500	22,50	10,13
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	5,0430	2,20	11,09
	2874115833880	Suruburi cu cap inecat	kg	0,0110	32,00	0,36
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1413	45,00	7,62
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0988	40,00	4,73
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0320	25,00	0,96
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amoraj	m2			32,20 12,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	51,00	12,24
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,80	9,68
	2462106110132	Aracet Universal	kg	0,1500	68,50	10,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	16,00	0,00
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			24,55 18,36
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,2000	51,00	12,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	6,12
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	12,50	6,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			5,76

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor				1,84
	2416586105303-1	Grund Supraton	h-om	0,0300	51,00	1,84
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	kg	0,1500	24,50	3,67
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	buc	0,0500	5,00	0,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	m2			60,15
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici				33,66
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	h-om	0,5500	51,00	33,66
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	kg	0,4000	58,80	23,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0600	3,20	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	buc	0,5000	5,00	2,50
7	RpCK01BI k=1,67	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)	kg	0,0500	5,00	0,25
	7132030012600	Mozaicar	m3	0,0020	16,00	0,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	m2			150,81
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500				61,20
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm	h-om	0,3200	51,00	32,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	h-om	0,2800	51,00	28,56
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l actionat electric	kg	13,1500	2,20	48,31
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0420	375,50	26,33
8	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC - 25,5m. in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp	m3	0,0100	16,00	0,27
	7132040012700	Parchetar	h-ut	0,1200	55,00	13,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-ut	0,0300	25,00	1,50
	2670112204051	Placi din laminat	m2			463,81
	1111000100048	Strat sintetic				94,86
	2030122946766-1	Plinte din PVC	m			84,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	m			10,40
9	RpED01A	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in canale din PVC, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp Cabluri 3x1,5 mm	m2	1,0500	6,85	7,26
	7137010011520	Electrician in constructii	m			47,09
	3130134817404-2	Cabluri de energie 3x1,5 mm	h-ut	0,0300	25,00	0,90
	2661126408701	Fisic tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	m			24,84
	2811236311006	Doze de ramificatie	m			8,57
10	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat Led 48W 6500 K 60x60cm pentru tavane suspendabile din panouri tip Armstrong	m			8,57
	7137010011520	Electrician in constructii	m			14,48
	2875274400502	Corp de iluminat Led 48W 6500 K 60x60	buc	0,2000	1,20	0,24
	2051142950700	Dibluri	buc			1,55
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc			586,86
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	buc			67,32
11	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, montate ingropat sub tencuiala inclusiv ramele 3x5 buc	h-om	1,1000	51,00	67,32
	7137010011520	Electrician in constructii	buc	1,0000	515,50	515,50
	2746167335100	Priza cu rama	buc	2,0000	1,00	2,00
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,0000	0,80	1,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	m	0,2000	2,20	0,44
	1711317306661	Bumbac de sters				89,96
	2051142950700	Dibluri				18,97
	2874115836777	Surub cap inceat crestet 1.3 x 40	h-om	0,3100	51,00	18,97
			buc	1,0200	62,50	63,75
			buc	1,0000	4,30	4,30
			kg	0,0050	3,20	0,02
			kg	0,0050	5,00	0,02
			buc	2,0000	1,00	2,00
			buc	2,0000	0,45	0,90

APROBAT:

Director
Igor Talmaran
Investitor

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Antoemjit
Director
Antoemjit
semnatura (numele, prenumele)
L.S.
GRUP
STATUTA CU RASPUNDER

cerner
Antoemjit
L.S.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 15
privind achiziția de valoare mică

Lucrări de reparație în cabinetele de Chimie și laboratoarele la I.P.L.T. "Dragoș Vodă", com. Stăuceni
"08" noiembrie 2023 **comuna Stăuceni**

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1698673829113- **Lucrări de reparație în cabinetele de Chimie și laboratoarele la I.P.L.T. "Dragoș Vodă", com. Stăuceni**, din 30 octombrie 2023, între I.P.L.T. "Dragoș Vodă" IDNO 1021620003502 cu sediul în mun. Chișinău, comuna Stăuceni, str. str. Livezilor nr.2, telefon/fax: (022) 326-754, e-mail: lic.dragosvoda@gmail.com, reprezentat prin director dna **Cristina BULAT**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și "**Management Invest Group**" S.R.L., IDNO 1020600039508, cu sediul în m-l Strășeni, s.Zubrești, str Tineretului, telefon/fax: 060706704, e-mail: managementinvestgroup@gmail.com, reprezentat prin dnul **Igor COROLEȚCHI**, director, care acționează în baza statutului, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute ***lucrările de reparație în cabinetele de Chimie și laboratoarele la I.P.L.T. "Dragoș Vodă", com. Stăuceni***, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 20 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 60 luni.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **302 548,80 lei MD (trei sute două mii cinci sute patruzeci și opt lei, 80 bani), inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza *e-factura*, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit sub forma de scrisoare de garanție bancară.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului,

sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere,

forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

3.8 8.9. Lucrările încep după 2 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

4.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

4.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

4.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
- 5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 5.13 10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
 - b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.
- 7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

8 13. DISPOZITII FINALE

a) a) devizele locale, forma 3,5,7;
b) b) Specificațiile tehnice anexa 1
c) c) Specificațiile tehnice anexa 2
d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

9 RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Adresa: mun. Chişinău, com. Stăuceni, str.
Livezilor nr.2
Tel./Fax: 022326754
e-mail: lic.dragosvoda@gmail.com
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat
Cod Bancar: TREZMD2X
Cod IBAN:
MD95TRPDAK311120A16277AB
Cod fiscal: 1021620003502

BENEFICIAR

Cristina BULAT, director



exa nr. 1
ictul nr.
ie 2023

N r.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către oferant	Standarde de referință
1	Lucrări de reparație în cabinetele de Chimie și laboratoarele la I.P.L.T. "Dragoș Vodă", com. Stăuceni		Conform devizului	Conform devizului	Calculul valorii este efectuat în temeiul Normativului în Construcții N C M L.02.12-1:2018 Indicator de prețuri de referință pentru lucrări de prospecțiuni geodezice, aprobat de Ministerul Economiei și Infrastructurii (Economia Construcțiilor)

TOTAL

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Igor COROLETCHI, director

**BENEFICIAR**

Cristina BULAT, director



Antreprenor **Management Invest Group SRL**
(denumirea)

Investitor **I.P.L.T. Dragoș Vodă**
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie in
cabinetele de Chimie si
laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos
Voda", com. Staucen**

Valoarea lucrarilor executate **293 405,42 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Pereti				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2	8,000	12,75 12,75	102,00 102,00
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg	80,000	1,66 1,27	132,93 102,00
3	CF59B kman=0.7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2	290,000	206,96 65,51	60 018,07 18 997,76
4	CF57A kmat=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2	290,000	42,03 28,05	12 189,19 8 134,50
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	290,000	5,61 1,53	1 625,45 443,70
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistentă sporita la	m2	290,000	48,02 28,05	13 925,22 8 134,50

1	2	3	4	5	6	7
		LED, marime 596x596 H10 mm. iluminare in patru parti, . inclusiv costul corpului de iluminat Complet echipate				
49	08-03-594- 13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, IP20. tip LED, , iluminare, . inclusiv costul corpului de iluminat Complet echipate	100 buc	0,020	68 520,50 11 271,00	1 370,41 225,42
50	08-03-591- 2	Priza , tip ingropat, inclusiv costul prizei la instalatie inchisa IP20. 16A/220V Cu impamintare	100 buc	0,120	7 386,25 1 642,17	886,35 197,06
51	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc	3,000	78,32 15,30	234,95 45,90
		<i>Total</i>	lei			17 086,22
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			842,32
		<i>Cheltueli de transport</i>	3,00 %			372,94
		<i>Total</i>	100,00 +			18 301,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	20,00 %			701,93
		<i>Total</i>	100,00 +			19 003,41
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			380,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 383,48 3 509,66

		Total	lei	244 504,52
		TVA	20,00 %	48 900,90
				293 405,42
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		65 868,80

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL

Director/Corolechi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor
I.P.L.T. Dragoș Voda

Director/Bulat Cristina
(funcția, numele, prenumele, semnatura)



L.Ș.

**Lucrari de reparatie in
cabinetele de Chimie si
laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos
Voda", com. Stauceni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 293 405,42 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	65,037	51,00	3 316,88
2.	7122050013400	Zidar	h-om	6,060	51,00	309,06
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	137,700	51,00	7 022,70
4.	7123010010200	Betonist	h-om	12,035	51,00	613,78
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	124,200	51,00	6 334,20
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	63,000	51,00	3 213,00
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,930	51,00	353,43
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	16,660	51,00	849,66
9.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	10,800	51,00	550,80
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,960	51,00	48,96
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,780	51,00	192,78
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	177,960	51,00	9 075,96
13.	7212030022700	Sudor	h-om	0,320	51,00	16,32
14.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,600	51,00	81,60
15.	7422010060100	Timplar	h-om	124,664	51,00	6 357,87
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,330	51,00	373,83
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	60,470	51,00	3 083,97
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	75,758	51,00	3 863,66
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	396,281	51,00	20 210,34
		Total manopera				65 868,80

Materiale:

1.	1010219	Lianti de ipsos "Γ-3"	t	0,000	3 200,00	0,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,001	25 000,00	25,00
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,021	25 000,00	525,00
4.	1011764	Tale maruntit cat. I	t	0,001	3 500,00	3,50
5.	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	1,204	65,50	78,86
6.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,004	25,00	0,10
7.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,822	42,00	76,53
8.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	11,580	15,00	173,70
9.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,056	35,00	1,96
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	11,580	22,00	254,76
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,024	56,80	1,36
12.	1019852	Vopsea	kg	0,623	48,50	30,21
13.	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clapete	buc	3,000	57,80	173,40
14.	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,100	75,50	7,55
15.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,060	388,50	23,31
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,410	388,50	1 713,28
17.	1606	Bloc din plastic pentru automate 9 Module	buc	1,000	588,50	588,50

6.	2811230007665	Conducta pt. turnare beton prin pompare, inclusiv coliere de prindere (metru)	h-ut	21,750	15,80	343,65
7.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,925	25,00	73,12
8.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,160	25,00	4,00
9.	2940600002994	Aparat de sudură	h-ut	0,252	75,00	18,90
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	6,952	25,00	173,80
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,242	80,00	99,36
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,030	55,00	111,65
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,827	75,00	62,02
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,134	55,00	62,37
15.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,474	45,00	21,33
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	39,275	25,00	981,88
17.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,160	25,00	4,00
18.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,420	65,00	157,30
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,171	385,00	835,83
20.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,366	550,00	201,30
Total utilaje de constructii						4 150,94

Total	lei	244 504,52
TVA	20,00 %	48 900,90

Total deviz:

293 405,42

Intocmit

Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Director/Bulat Cristina

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie in cabinetele de
Chimie si laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos
Voda", com. Stauceni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.1. Pereti				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti	m2			12,75
						12,75
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	51,00	6,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	51,00	6,12
2	RpCP44A	Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor	kg			1,66
						1,27
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	51,00	1,02
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0040	51,00	0,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0010	51,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0010	65,80	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0015	77,80	0,12
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max =6,5m, deschidere max =5,5 m, moment max =15 TFM	h-ut	0,0003	650,00	0,20
3	CF59B kman=0,7	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete fara izolatie	m2			206,96
						65,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,8350	51,00	65,51
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500	48,50	50,92
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	21,20	19,48
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	24,50	53,90
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	0,80	1,88
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575	1,20	0,91
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughefuller lait"	kg	0,2710	11,80	3,20
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	23,50	2,06
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	0,80	1,32
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	16,1900	0,40	6,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0046	25,00	0,12
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0475	25,00	1,19
4	CF57A kmat=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele pereti	m2			42,03
						28,05
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	51,00	22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	6,60	13,92
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	16,00	0,03
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2			5,61
						1,53
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	51,00	1,53
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	25,50	3,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan (Lavabila, rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel)	m2			48,02
						28,05
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	51,00	28,05
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	42,50	17,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,10	0,19
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	5,00	2,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,03
7	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC (se exclude lant)	buc			152,15

1	2	3	4	5	6	7
		echipate				
	1	Muncitor	h-om	221,0000	51,00	11 271,00
	22118	Corp de iluminat panel LED, marime 596x596, H10 mm, iluminat din patru parti	buc	100,0000	425,50	42 550,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,50	137,58
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	436,83
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,50	145,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	24,50	2 940,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	150,00	7,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	28 500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	450,00	543,75
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	25,00	1 867,33
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	55,00	98,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	550,00	664,58
49	08-03-594-13	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, IP20, tip LED, , iluminare , , inclusiv costul corpului de iluminat Complet echipate	100 buc			68 520,50 11 271,00
	1	Muncitor	h-om	221,0000	51,00	11 271,00
	2211825	Corp de iluminat panel LED,	buc	100,0000	466,50	46 650,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1500	25 000,00	3 750,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,50	137,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	42,00	437,00
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	48,50	145,50
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	24,50	2 940,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	150,00	7,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	55,00	5,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	28 500,00	0,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	25,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2100	450,00	540,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,7000	25,00	1 867,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	55,00	99,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2100	550,00	660,00
50	08-03-591-2	Priza , tip ingropat, inclusiv costul prizei la instalatie inchisa IP20, 16A/220V Cu impamintare	100 buc			7 386,25 1 642,17
	1	Muncitor	h-om	32,2000	51,00	1 642,17
	36982	Priza 16A/220V	buc	100,0000	55,80	5 580,00
	1010219	Lianti de ipsos "I-3"	t	0,00315	3 200,00	0,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,20	122,42
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	450,00	18,75
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	550,00	22,92
51	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape	buc			78,32 15,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	51,00	15,30
	1111000100020-1	Intrerupator cu 2 clape	buc	1,0000	57,80	57,80
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,80	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,10	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 150mm	m	0,2000	2,00	0,40



Antreprenor Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor I.P.L.T. Dragoș Vodă
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie in
cabinetele de Chimie si
laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos
Voda", com. Staucen**

Valoarea lucrarilor executate **9 143,38 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		1.1. Capitolul 1.4. Pardoseli				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	33,000	12,45 11,22	410,86 370,27
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	33,000	83,49 35,70	2 755,16 1 178,19
3	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2	33,000	55,90 24,48	1 844,62 807,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 010,64 2 356,36
		1.2. Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitaare				
4	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent	m	7,970	65,46 15,30	521,69 121,95

1	2	3	4	5	6	7
		sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
5	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	8,000	52,17 13,26	417,37 106,09
6	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m	6,700	81,80 14,28	548,09 95,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 487,15 323,72
		<i>Total</i>	lei			6 497,79
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			643,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			111,50
		<i>Total</i>	100,00 +			7 252,51
		<i>Cheltuieli de regie</i>	3,00 %			217,57
		<i>Total</i>	100,00 +			7 470,08
		<i>Beneficiul de deviz</i>	2,00 %			149,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 619,48 2 680,08
		<i>Total</i>	lei			7 619,48
		<i>TVA</i>	20,00 %			1 523,90
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				9 143,38 2 680,08

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL

Investitor
I.P.L.T. Dragoș Vodă

(denumirea)

(denumirea)

Director/Corolețchi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director/Bulat Cristina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



**Lucrari de reparatie in
cabinetele de Chimie si
laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos
Voda", com. Stauceni**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Borderou de resurse
Includere**

Valoarea de deviz 9 143,38 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7132030012600	Mozaicar	h-om	33,000	51,00	1 683,13
2.	7132040012700	Parchetar	h-om	3,630	51,00	185,13
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,347	51,00	323,72
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,570	51,00	488,10
		Total manopera				2 680,08

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,310	388,50	897,43
2.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,326	5,00	1,63
3.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,112	35,00	3,92
4.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,013	75,00	0,97
5.	2521216717050-25	Teava din material plastic d.25	m	6,834	20,50	140,10
6.	2521216720160-50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	8,209	48,50	398,14
7.	2523156719401-20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	3,015	4,50	13,57
8.	2523156719431-20	Cot din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	4,690	5,20	24,39
9.	2523156719451-20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d.20	buc	3,015	6,00	18,09
10.	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,700	36,50	244,55
11.	2523156721037-50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru canalizare d.50	buc	8,000	38,50	308,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	712,800	2,30	1 639,44
13.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,815	0,00	0,00
14.	3220137315778	Decapant	kg	0,040	25,00	1,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,594	16,00	9,50
16.	4100126202818	Apa	m3	0,990	16,00	15,84
		Total materiale de constructii				3 716,57

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,990	25,00	24,75
2.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,121	75,00	9,07
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,386	25,00	34,65
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	0,594	55,00	32,67

	electric				
	Total utilaje de construcții				101,14

Total	lei	7 619,48
TVA	20,00 %	1 523,90
Total deviz:		9 143,38

Intocmit

Director/Corolețchi Igor
(funcția, semnatura, numele,
prenumele)

Verificat

Director/Bulat Cristina
(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Obiect Lucrari de reparatie in cabinetele de
Chimie si laboratoarele la I.P.L.T. "Dragos
Voda", com. Stauceni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de construcție				
		1.1. Capitolul 1.4. Pardoseli				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusele din scindura, dulapi, etc	m2			12,45
						11,22
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	51,00	5,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	51,00	5,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	16,00	0,48
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	25,00	0,75
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			83,49
						35,70
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	51,00	30,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	51,00	5,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,30	29,90
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	388,50	16,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	16,00	0,16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0120	55,00	0,66
3	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga	m2			55,90
						24,48
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	51,00	20,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	51,00	4,08
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,30	19,78
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	388,50	10,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	16,00	0,13
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	25,00	0,30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 l. actionat electric	h-ut	0,0015	55,00	0,33
		1.2. Capitolul 1.6. Lucrari tehnico sanitaare				
4	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			65,46
						15,30
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3000	51,00	15,30
	2521216720160- 50	Teava din material plastic pentru canalizare d.50	m	1,0300	48,50	49,95
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0040	35,00	0,14
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
5	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc			52,17
						13,26
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2600	51,00	13,26
	2523156721037- 50	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reductie din material plastic pentru	buc	1,0000	38,50	38,50

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare d 50				
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0100	35,00	0,35
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	5,00	0,06
6	SA20A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm	m			81,80 14,28
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2800	51,00	14,28
	2521216717050-25	Teava din material plastic d 25	m	1,0200	20,50	20,91
	2523156719431-20	Cot din material plastic pt. electrofuziune d 20	buc	0,7000	5,20	3,64
	2523156719451-20	Teu din material plastic pt. electrofuziune d 20	buc	0,4500	6,00	2,70
	2523156719401-20	Mufa din material plastic pt. electrofuziune d 20	buc	0,4500	4,50	2,03
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	36,50	36,50
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	5,00	0,10
	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	25,00	0,15
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	75,00	0,14
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0180	75,00	1,35

APROBAT:

Intocmit

Director/Corolețchi Igor

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



Investitor

Director/Bulat Cristina

(funcția, semnatura, numele, prenumele)



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10-24
privind achiziția prin procedura de valoare mică

„09” ianuarie 2024

Orașul Strășeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică, între **IMSP Spitalul Raional Strășeni**, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

Orașul Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1, telefon: (0237)-22-448, fax: (0237)-22-448,
(localitatea)

IDNO: 1003600158309, reprezentată prin dl. **MIHAILĂ ION**, director interimar,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și: **SRL „Management Invest Group”,**
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în MD-3739, str. Tineretului, s. Zubrești, rl Strășeni, telefon: 060706704;
(localitatea)

IDNO: 1020600039508, reprezentată prin dl. **IGOR COROLETCHI**, în calitate de Director, pe de altă parte,

(numele și funcția conducătorului)

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrări de reparații interioare Blocul Administrativ A-01 al IMSP Spitalului Raional Strășeni, amplasat pe adresa or. Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 (treizeci) zile, după emiterea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

2.2. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

1. generate de Beneficiar;
2. datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
3. influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climatice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
4. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va

dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

2.6. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **10 (zece) ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **239 626,10 (două sute treizeci și nouă mii șase sute douăzeci și șase lei, zece bani)**.

inclusiv TVA 39 937,68 lei (treizeci și nouă mii nouă sute treizeci și șapte lei, șazececi și opt bani).
(suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin grafic general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de

execuției prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjuceată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantișeri pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituează garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru

examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite. În afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse perioade la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantișă în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de

măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep odată cu semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **10 (zece)** ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile

contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluținea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluținea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluținea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efective executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluținea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova; la data " ____ " ianuarie 2024, fiind valabil până la 31.12.2024 /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL:	BENEFICIARUL:
SRL " Management Invest Group"	IMSP SR Strășeni
Adresa poștală: MD-3739, str. Tineretului, s. Zubrești, rl Strășeni	Adresa poștală: Orașul Strășeni, str. T. Ciorbă 11/1
Telefon: 060706704	Telefon: (0237)-22-448
Cod fiscal: 1020600039508	Cod fiscal: 1003600158309
Banca: B.C. "AGROINDBANK" S.A.	Banca: MF-Trezoreria de Stat
Cod: AGRNMD2X772	Cod: TREZMD2X MOLDMD2X324
IBAN: MD16AG000000022514128937	IBAN: MD26TRPCCQ518430A00084AA MD78TRPCCQ518430B00084AA MD85TRPCCQ518430D00084AA MD25ML00000002251324288

SEMĂNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.	Lucrări de reparații interioare Blocul Administrativ A-01 al IMSP Spitalului Raional Strășeni	45453000-7	Conform caietului de sarcini	Deviz local (formularele nr.3,5,7) aferent ofertei elaborate în conformitate cu normativele în domeniu	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL



IGOR COROLEȚCHI

BENEFICIAR



MIHAILĂ ION

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Suma lei MD, fără TVA	Suma lei MD, inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de reparații interioare Blocul Administrativ A-01 al IMSP Spitalului Raional Strășeni	45453000-7	Buc	1	199 688,42	239 626,10	31.12.2024
	TOTAL				199 688,42	239 626,10	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

IGOR COROLEȚCHI

BENEFICIAR

MIHAILĂ ION



OFICIUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ ȘI LOCALĂ

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr 1 din 29 februarie 2024

Privind lucrarea executată la obiectul „Reparația de interior a încăperilor de birou din incinta IMSP SR Strășeni –Bloc A-01” conform contractului nr.21115877 din „04”decembrie 2023 și nr.15 din „09” ianuarie 2024, încheiat între IMSP Spitalul Raional Strășeni și SRL „Management Invest Group” pentru efectuarea lucrărilor de „Reparații interioare Blocul Administrativ A-01 al IMSP Spitalului Raional Strășeni”.

Lucrările au fost executate în baza autorizație de construire nr. _____ eliberată de _____, la data _____ cu valabilitate până la _____.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la 29 „februarie” 2024
Ora: _____ până la 29 „februarie” 2024 ora: _____ fiind formată din:

Președintele Comisiei: Mihăilă Ion –Director interimar IMSP SR Strășeni;

Membrii Comisiei:

- Corobeă Ilie- responsabil tehnic
- Mămăligă Anastasia- vicedirector medical
- Reniță Galina- contabil șef
- Severin Silvia- asistent medical principal
- Mura Doina- șef secție Consultativă
- Munteanu Olesea- președintele Comitetului Sindical

2. Au mai participat la recepție:

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desemnată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista- anexată nr.1.
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune _____
De lansat lucrul comisiei _____

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Faptul că obiectul „Reparația de interior a încăperilor de birou din incinta IMSP SR Strășeni –Bloc A-01”, este construit conform devizului de cheltuieli.

6. Comisia de recepție recomandă următoarele: De receptionat obiectul _____

Comisia de receptie:

Președintele comisiei: Mihăilă Ion –Director interimar IMSP SR Strășeni

Membrii Comisiei:

1. Mihăilă Ion- director interimar;
2. Anastasia Mămăligă- vicedirector;
3. Renița Galina – contabil șef;
4. Trifan Angela – economist șef;
5. Stratin Ivan – șef serviciul tehnic gospodăresc;
6. Corobcă Ilie- responsabil tehnic



8. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

_____ 202 _____

L.Ș _____

(semnatura, funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„Management Invest Group” SRL
Director Igor Corolețchi
29 ”februarie” 2024



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP SR Strășeni
Director interimar Ion Mihăilă
29 ”februarie” 2024

L.Ș _____



Anexa nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 1 , din 29 februarie 2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.**

nu sunt

Director interimar IMSP SR Strășeni

Responsabil tehnic



la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 1 din 29 februarie 2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

nu sunt

Director IMSP SR.Straseni
Responsabil tehnic



Anexa nr.3
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1, din 29 februarie 2024

**Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.**

pele si cur

Director IMSP SR.Straseni
Responsabil tehnic



Antreprenor Management Invest Group SRL
(denumirea)

Investitor IMSP Spitalul Raional Străseni
(denumirea)

Obiect **IMSP SR Strasenii Reparatii
interioare**

Valoarea lucrarilor executate **239 626,10 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe februarie an 2024

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	20,000	68,98 67,32	1 379,60 1 346,40
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta	m	8,000	40,29 40,29	322,32 322,32
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rului, masti, etc.)	m2	5,200	21,42 21,42	111,38 111,38
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,000	82,02 81,60	1 640,46 1 632,00
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	8,000	41,83 39,78	334,64 318,24
6	Tr11AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	28,000	25,50 25,50	714,00 714,00
7	TrB01A1-I	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t	28,000	35,19 35,19	985,32 985,32

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala	24,00 %			4 726,25
		Cheltuieli de transport	7,00 %			1 749,83
		Total	100,00 +			51 445,66
		Cheltuieli de regie	70,00 %			13 784,88
		Total	100,00 +			65 230,54
		Beneficiul de deviz	6,00 %			3 913,82
		Total capitol:				69 144,36
		Inclusiv salariu				19 692,69

		Total	lei		199 688,42
		TVA	20,00 %		39 937,68
					239 626,10
		TOTAL proces-verbal:			
		Inclusiv salariu			51 282,87

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
Management Invest Group SRL

Investitor
IMSP Spitalul Raional Strășeni

(denumirea)
Director/ Corpolechi Igor
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



D. T.



IMSP SR Strasenii Reparatii interioare

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse

Valoarea de deviz 239 626,10 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse Nr :				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	6,436	51,00	328,24
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	1,600	51,00	81,60
3.	7122050013400	Zidar	h-om	8,250	51,00	420,75
4.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	22,950	51,00	1 170,45
5.	7123011000200	Betonist	h-om	3,276	51,00	167,08
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,800	51,00	142,80
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	7,049	51,00	359,50
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	41,500	51,00	2 116,50
9.	7132030012600	Mozaicar	h-om	16,000	51,00	816,00
10.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,540	51,00	792,54
11.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	32,070	51,00	1 635,57
12.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	5,775	51,00	294,53
13.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	373,920	51,00	19 069,92
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	30,030	51,00	1 531,53
15.	7422010060100	Timplar	h-om	141,538	51,00	7 218,44
16.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,320	51,00	1 699,32
17.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	69,792	51,00	3 559,40
18.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,496	51,00	127,29
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	191,204	51,00	9 751,41
		Total manopera				51 282,87

Materiale:

1.	101-1485	Suruburi cu cap semitond 4x40 mm	kg	0,350	52,50	18,38
2.	101-2202	Dibluri de distanțare din polietilena 6x40 mm	buc	105,000	0,65	68,25
3.	110-0333	Canale din masa plastica 50x30	m	35,000	66,82	2 338,70
4.	1111000100020	Interrupator	buc	2,000	57,80	115,60
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	9,545	4,85	46,29
6.	1421102200496	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,016	395,00	6,32
7.	1421102200513	Nisip sortat nespaltat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,575	395,00	622,13
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,730	5,00	13,65
9.	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	200,000	0,15	30,00
10.	2010237318750	Distanțieri	buc	12,600	1,50	18,90
11.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare	m2	1,820	2 688,50	4 893,07
12.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	9,090	33,80	307,24
13.	2051142950700	Dibluri	buc	70,040	0,60	42,02
14.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	30,000	1,20	36,00
15.	2051142950711	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	67,650	1,20	81,18
16.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,000	0,80	3,20
17.	20511429507160	Dibluri metalice	buc	2,040	1,20	2,45

3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,700	25,00	17,50
4.	2940600002904	Aparat de sudura	h-ut	0,720	65,00	46,80
5.	2942160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	2,741	25,00	68,53
6.	2952260003904	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm	h-ut	2,250	688,50	1 549,12
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,364	55,00	20,02
8.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,302	25,00	82,55
9.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,408	71,00	170,97
10.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	5,096	488,50	2 489,40
		Total utilaje de construcții				4 583,25

Total	lei	199 688,42
TVA		39 937,68

Total deviz:

239 626,10

Intocmit

Director Corolici Igor

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătură, numele, prenumele)



R.I.M. Corolici



Obiect IMSP SR Straseni Reparatii interioare Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2			68,98
						67,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	51,00	67,32
	4100126202818	Apa	m3	0,0100	16,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0600	25,00	1,50
2	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legatura fasonate din fonta	m			40,29
						40,29
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7900	51,00	40,29
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, ruluu, masti, etc.)	m2			21,42
						21,42
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	51,00	10,71
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	51,00	10,71
4	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2			82,02
						81,60
	7132010010990	Faiantar	h-om	0,8000	51,00	40,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	51,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	16,00	0,05
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,38
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			41,83
						39,78
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900	51,00	19,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900	51,00	19,89
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	16,00	0,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0.0015 MN (0.15 tf)	h-ut	0,0500	25,00	1,25
6	Tr1IAA02F2	Incercarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t			25,50
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	51,00	25,50
7	TrB01A1-1	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 10 m	t			35,19
						35,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6900	51,00	35,19
8	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			88,91
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	488,50	88,91
9	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice	m			342,87
						18,36
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	51,00	14,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	51,00	4,08
	2521106718392	Glafuri din mase plastice b=300mm	m	1,0000	315,50	321,81
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crescit 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,60	2,45
	2952160007200	Unlaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
10	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile și accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canal, cu suprafata tocului	m2			2 795,66
						41,34

1	2	3	4	5	6	7
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-cm	11,5500	51,00	294,53
	2912435776200	Ventulator de fercastra	buc	1,0000	665,00	661,55
44	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			86,72 15,81
	7137010011520	Electrician in constructii	h-cm	0,3100	51,00	15,81
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	62,80	64,06
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	4,65	4,65
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,30	0,02
	1711317306661	Bumbac de siers	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet 1. 3 x 40	buc	2,0000	0,48	0,96
45	RpEE15A	Montarea intreruptoarelor	buc			126,53 66,30
	7137010011520	Electrician in constructii	h-cm	0,6500	51,00	66,30
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	57,80	57,80
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 1. 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000	0,40	0,80
	1711317306661	Bumbac de siers	kg	0,0050	5,00	0,03

APROBAT:



Intocmit

Director Corolețchi Igor

(data, semnatura, stampă, premuștrire)



Investitor



Comisia de receptie:

Președintele comisiei: Mihăilă Ion –Director interimar IMSP SR Strășeni

Membrii Comisiei:

1. Mihăilă Ion- director interimar;
2. Anastasia Mămăligă- vicedirector;
3. Renița Galina – contabil șef;
4. Trifan Angela – economist șef;
5. Stratin Ivan – șef serviciul tehnic gospodăresc;
6. Corobcă Ilie- responsabil tehnic



8. Concluzia Inspectoratului National pentru Supraveghere Tehnica:

_____ 202 _____

L.Ș. _____
(semnatura, funcția, numele, prenumele)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
„Management Invest Group” SRL
Director Igor Corolețchi
29 ”februarie” 2024



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
IMSP SR Strășeni
Director interimar Ion Mihăilă
29 ”februarie” 2024

L.Ș.

