

1	2	3	4	5	6	7
		mecanica, cu nisip (nisip 250 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)				
666	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	409,000	723,49 34,60	295 905,56 14 149,76
667	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,363	7 265,00 0,00	9 902,20 0,00
668	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 272,000	178,47 3,46	405 493,71 7 860,21
669	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,682	7 256,60 0,00	4 949,00 0,00
670	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 272,000	135,37 2,88	307 551,18 6 550,18
		<i>Total</i>		Lei		1 181 981,35
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				1 181 981,35 33 542,55
		24.2.2. Consolidarea acostamentelor				
671	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,020	1 510,29 0,00	1 540,50 0,00
672	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,680	84,77 0,00	481,50 0,00
673	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	568,000	56,02 1,83	31 819,51 1 038,46
674	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3	2,660	6 156,47 2 191,08	16 376,22 5 828,27
		<i>Total</i>		Lei		50 217,73
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				50 217,73 6 866,73

REPUBLICA MOLDOVA
 SOCIETATEA S.R.L. DROMAS-CONS
 Nr. 1003800107215
 50 217,73
 6 866,73
 aeff

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			1 232 199,08
		Total str. Adam Anton, L= 0.568 km Inclusiv salariu				1 232 199,08 40 409,28
		<i>Total</i>	Lei			2 971 995,49
		Total com. Seliste, s. Seliste Inclusiv salariu				2 971 995,49 97 450,59
		25. s. Soltanesti, Drum la Brigada de tractoare, L= 1.12 km				
		25.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
675	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,180	1 250,00 0,00	225,00 0,00
676	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe ficcare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,180	1 120,00 0,00	201,60 0,00
677	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,180	631,94 0,00	113,75 0,00
678	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	26,900	10,72 0,00	288,40 0,00
679	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	44,800	59,36 0,00	2 659,50 0,00
680	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	806,400	723,49 34,60	583 419,91 27 898,21
681	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,688	7 288,58 0,00	19 591,70 0,00
682	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 480,000	178,47 3,46	799 563,31 15 499,01
683	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,344	7 261,16	9 759,00



1	2	3	4	5	6	7
		beton asfaltic			0,00	0,00
684	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 480,000	135,37 2,88	606 442,84 12 915,84
		<i>Total</i>	Lei			2 022 265,01
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 022 265,01 56 313,06
		25.2. Consolidarea acostamentelor				
685	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,220	731,98 0,00	1 625,00 0,00
686	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	388,100	10,72 0,00	4 160,80 0,00
687	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,020	1 508,54 0,00	3 047,25 0,00
688	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la: 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,200	85,18 0,00	954,00 0,00
689	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 120,000	56,02 1,83	62 739,33 2 046,93
690	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3	5,240	6 157,04 2 191,08	32 262,91 11 481,26
		<i>Total</i>	Lei			104 789,29
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				104 789,29 13 528,19
		<i>Total</i>	Lei			2 127 054,30
		Total s. Soltanesti, Drum la Brigada de tractoare, L= 1.12 km Inclusiv salariu				2 127 054,30 69 841,25
		26. com. Siscani, s. Siscani 26.1. Drum de acces la cimitir, L= 0.459 km				



1	2	3	4	5	6	7
		26.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
691	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	9,600	1 624,69 0,00	15 597,00 0,00
692	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	9,600	1 352,31 0,00	12 982,20 0,00
693	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,700	633,56 0,00	5 512,00 0,00
694	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 526,500	10,72 0,00	16 368,80 0,00
695	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,700	155,85 17,30	1 355,89 150,49
696	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,530	1 508,89 0,00	3 817,50 0,00
697	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	25,250	85,01 0,00	2 146,50 0,00
698	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 278 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	252,500	467,43 21,33	118 026,55 5 386,60
699	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororie	m3	454,500	723,49 34,60	328 825,28 15 723,88
700	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,515	7 281,19 0,00	11 031,00 0,00
701	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in	m2	2 525,000	178,47 3,46	450 646,19 8 735,49



1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica				
702	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,758	7 279,16 0,00	5 517,60 0,00
703	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 525,000	135,37 2,88	341 800,57 7 279,57
		<i>Total</i>	Lei			1 313 627,08
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				1 313 627,08 37 276,03
		26.1.2. Consolidarea acostamentelor				
704	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,830	1 508,86 0,00	1 252,35 0,00
705	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,600	85,11 0,00	391,50 0,00
706	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	459,000	56,02 1,83	25 712,80 838,95
707	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,150	6 157,31 2 191,08	13 238,22 4 710,82
		<i>Total</i>	Lei			40 594,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				40 594,87 5 549,77
		<i>Total</i>	Lei			1 354 221,95
		Total Drum de acces la cimitir, L= 0.459 km Inklusiv salariu				1 354 221,95 42 825,80
		26.2. Drum de acces la biserica Siscani, L= 0.183 km				
		26.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
708	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	3,480	1 624,14	5 652,00




1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)			0,00	0,00
709	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	3,480	1 352,93 0,00	4 708,20 0,00
710	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,160	633,54 0,00	2 002,00 0,00
711	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	553,600	10,72 0,00	5 936,00 0,00
712	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,160	155,56 17,34	491,58 54,78
713	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,915	1 505,41 0,00	1 377,45 0,00
714	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,150	85,08 0,00	778,50 0,00
715	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 100.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	91,500	467,41 21,33	42 768,14 1 951,79
716	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	164,700	723,48 34,60	119 156,66 5 697,96
717	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,549	7 338,25 0,00	4 028,70 0,00
718	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	178,47 3,46	163 300,63 3 165,53
719	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,275	7 198,55 0,00	1 979,60 0,00



1	2	3	4	5	6	7
720	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	135,37 2,88	123 862,45 2 637,95
		<i>Total</i>	Lei			476 041,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				476 041,91 13 508,01
		26.2.2. Consolidarea acostamentelor				
721	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1 495,00 0,00	493,35 0,00
722	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,830	86,07 0,00	157,50 0,00
723	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,000	56,01 1,83	10 250,23 334,43
724	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,860	6 158,12 2 191,08	5 295,98 1 884,33
		<i>Total</i>	Lei			16 197,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 197,06 2 218,76
		<i>Total</i>	Lei			492 238,97
		Total Drum de acces la biserica Siscani, L= 0.183 km Inklusiv salariu				492 238,97 15 726,77
		26.3. Drum de acces la oficiul postal Siscani, L= 0.115 km				
		26.3.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
725	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,620	1 624,81 0,00	4 257,00 0,00
726	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe	100 m3	2,620	1 352,98 0,00	3 544,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
727	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,380	633,61 0,00	1 508,00 0,00
728	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	417,100	10,72 0,00	4 471,60 0,00
729	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,380	156,61 17,20	372,74 40,94
730	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,690	1 507,39 0,00	1 040,10 0,00
731	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,900	84,78 0,00	585,00 0,00
732	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 76 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	69,000	467,45 21,33	32 253,96 1 472,06
733	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innorore	m3	124,200	723,47 34,60	89 855,47 4 296,82
734	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,414	7 340,34 0,00	3 038,90 0,00
735	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	178,47 3,46	123 146,02 2 387,12
736	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,207	7 172,46 0,00	1 484,70 0,00
737	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	690,000	135,37 2,88	93 408,27 1 989,27



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			358 966,56
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				358 966,56 10 186,21
		26.3.2. Consolidarea acostamentelor				
738	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,410	1 508,41 0,00	618,45 0,00
739	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,300	84,13 0,00	193,50 0,00
740	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	230,000	56,01 1,83	12 883,44 420,34
741	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,540	6 150,89 2 191,07	3 321,48 1 183,18
		<i>Total</i>	Lei			17 016,87
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				17 016,87 1 603,52
		<i>Total</i>	Lei			375 983,43
		Total Drum de acces la oficiul postal Siscani, L= 0.115 km Inklusiv salariu				375 983,43 11 789,73
		<i>Total</i>	Lei			2 222 444,35
		Total com. Siscani, s. Siscani Inklusiv salariu				2 222 444,35 70 342,30
		27. com. Siscani, s. Drajdieni, Drum de acces, L= 0.183 km				
		27.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
742	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,480	1 624,14 0,00	5 652,00 0,00
743	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	3,480	1 352,93 0,00	4 708,20 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2				
744	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,160	633,54 0,00	2 002,00 0,00
745	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	553,600	10,72 0,00	5 936,00 0,00
746	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,160	155,56 17,34	491,58 54,78
747	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,915	1 505,41 0,00	1 377,45 0,00
748	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	9,150	85,08 0,00	778,50 0,00
749	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 100.6 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	91,500	467,41 21,33	42 768,14 1 951,79
750	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	164,700	723,48 34,60	119 156,66 5 697,96
751	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,549	7 338,25 0,00	4 028,70 0,00
752	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	178,47 3,46	163 300,63 3 165,53
753	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,275	7 198,55 0,00	1 979,60 0,00
754	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	915,000	135,37 2,88	123 862,45 2.637,95



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			476 041,91
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				476 041,91 13 508,01
		27.2. Consolidarea acostamentelor				
755	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,330	1 495,00 0,00	493,35 0,00
756	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,830	86,07 0,00	157,50 0,00
757	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	183,000	56,01 1,83	10 250,23 334,43
758	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,860	6 158,12 2 191,08	5 295,98 1 884,33
		<i>Total</i>	Lei			16 197,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				16 197,06 2 218,76
		<i>Total</i>	Lei			492 238,97
		Total com. Siscani, s. Drajdieni, Drum de acces, L= 0.183 km Inklusiv salariu				492 238,97 15 726,77
		28. com. Siscani, s. Mirzoaia, Drum central, L= 0.12 km				
		28.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
759	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	1,820	1 624,45 0,00	2 956,50 0,00
760	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	1,820	1 352,31 0,00	2 461,20 0,00
761	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	1,660	634,34 0,00	1 053,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		descarcare in autovehicule teren catg. I				
762	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	290,200	10,72 0,00	3 110,80 0,00
763	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,660	156,52 17,37	259,83 28,83
764	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,480	1 502,19 0,00	721,05 0,00
765	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,800	85,31 0,00	409,50 0,00
766	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 53 m3 cu coefecient de compactare k-1.1)	m3	48,000	467,35 21,33	22 432,64 1 024,04
767	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara inrororie	m3	86,400	723,50 34,60	62 509,99 2 989,09
768	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,288	7 370,83 0,00	2 122,80 0,00
769	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	178,47 3,46	85 664,91 1 660,61
770	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,144	7 356,25 0,00	1 059,30 0,00
771	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	480,000	135,36 2,88	64 970,84 1 383,84
		<i>Total</i>		Lei		249 732,36
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				249 732,36 7 086,41



1	2	3	4	5	6	7
		28.2. Consolidarea acostamentelor				
772	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,220	1 501,36 0,00	330,30 0,00
773	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,200	86,25 0,00	103,50 0,00
774	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	120,000	56,01 1,83	6 721,01 219,11
775	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,560	6 152,32 2 191,07	3 445,30 1 227,00
		<i>Total</i>	Lei			10 600,11
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				10 600,11 1 446,11
		<i>Total</i>	Lei			260 332,47
		Total com. Siscani, s. Mirzoaia, Drum central, L= 0.12 km Inklusiv salariu				260 332,47 8 532,52
		29. com. Valea - Trestieni, s. Valea - Trestieni, Drum de acces spre luminita, L= 0.638 km				
		29.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
776	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,150	1 260,00 0,00	189,00 0,00
777	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,150	1 120,00 0,00	168,00 0,00
778	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,150	628,33 0,00	94,25 0,00
779	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,000	10,71 0,00	246,40 0,00
780	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina	100m2	38,280	59,37	2 272,50



1	2	3	4	5	6	7
		la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
781	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	689,000	723,49 34,60	498 481,64 23 836,64
782	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,297	7 297,04 0,00	16 761,30 0,00
783	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 828,000	178,47 3,46	683 201,35 13 243,35
784	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,148	7 268,12 0,00	8 343,80 0,00
785	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 828,000	135,37 2,88	518 193,62 11 036,12
		<i>Total</i>	Lei			1 727 951,86
		Total reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 727 951,86 48 116,11
		29.2. Consolidarea acostamentelor				
786	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,530	730,93 0,00	1 849,25 0,00
787	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	442,100	10,72 0,00	4 740,40 0,00
788	DI96	Compactarea rambuleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,300	1 508,22 0,00	3 468,90 0,00
789	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,760	84,99 0,00	1 084,50 0,00
790	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 276,000	56,02	71 481,55



1	2	3	4	5	6	7
					1,83	2 332,35
791	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,000	6 156,68	18 470,04
					2 191,08	6 573,24
		<i>Total</i>	Lei			101 094,64
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				101 094,64 8 905,59
		<i>Total</i>	Lei			1 829 046,50
		Total com. Valea - Trestieni, s. Valea - Trestieni, Drum de acces spre luminita, L= 0.638 km Inklusiv salariu				1 829 046,50 57 021,70
		30. com. Valea - Trestieni, s. Isaicani				
		30.1. Drum din centrul satului spre cimitir si scoala, sector 1, L= 0.425 km				
		30.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
792	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,068	1 257,35	85,50
					0,00	0,00
793	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,068	1 111,76	75,60
					0,00	0,00
794	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,068	621,32	42,25
					0,00	0,00
795	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,200	10,71	109,20
					0,00	0,00
796	DII02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	17,000	59,29	1 008,00
					0,00	0,00
797	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	306,000	723,48	221 385,83
					34,60	10 586,38
798	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,020	7 282,06	427,70
					0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
799	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	178,47 3,46	303 406,82 5 881,32
800	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,501	7 339,32 0,00	3 677,00 0,00
801	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 700,000	135,37 2,88	230 125,60 4 901,10
		<i>Total</i>	Lei			767 343,50
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				767 343,50 21 368,80
		30.1.2. Consolidarea acostamentelor				
802	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,840	731,25 0,00	614,25 0,00
803	Ts151A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,300	10,72 0,00	1 579,20 0,00
804	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,760	1 512,83 0,00	1 149,75 0,00
805	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	4,250	84,71 0,00	360,00 0,00
806	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	425,000	56,01 1,83	23 804,93 776,68
807	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat. II	100 m3	2,000	6 156,68 2 191,08	12 313,36 4 382,16
		<i>Total</i>	Lei			39 821,49
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				39 821,49 5 158,84



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			807 164,99
		Total Drum din centrul satului spre cimitir si scoala, sector 1, L= 0.425 km Inclusiv salariu				807 164,99 26 527,64
		30.2. Drum din centrul satului spre cimitir si scoala, sector 2, L= 0.149 km 30.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint)				
808	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	2,260	1 624,78 0,00	3 672,00 0,00
809	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II k-2	100 m3	2,260	1 352,92 0,00	3 057,60 0,00
810	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,100	632,98 0,00	1 329,25 0,00
811	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	360,000	10,73 0,00	3 861,20 0,00
812	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,100	155,30 17,30	326,13 36,33
813	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,600	1 511,00 0,00	906,60 0,00
814	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,960	85,32 0,00	508,50 0,00
815	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate h-10 cm, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 66 m3 cu coeficient de compactare k-1.1)	m3	59,600	467,43 21,33	27 858,90 1 271,40
816	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri,	m3	107,300	723,49	77 630,05



1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire			34,60	3 712,15
817	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,358	7 312,01 0,00	2 617,70 0,00
818	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	596,000	178,49 3,46	106 377,82 2 061,92
819	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,179	7 106,15 0,00	1 272,00 0,00
820	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	596,000	135,38 2,88	80 686,27 1 718,27
		<i>Total</i>	Lei			310 104,02
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere, (Imbracaminte rutiera existenta din pamint) Inklusiv salariu				310 104,02 8 800,07
		30.2.2. Consolidarea acostamentelor				
821	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,268	1 515,67 0,00	406,20 0,00
822	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	1,490	84,56 0,00	126,00 0,00
823	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	149,000	56,00 1,83	8 343,61 272,16
824	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,700	6 157,44 2 191,09	4 310,21 1 533,76
		<i>Total</i>	Lei			13 186,02
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				13 186,02 1 805,92
		<i>Total</i>	Lei			323 290,04
		Total Drum din centrul satului spre cimitir si scoala, sector 2, L=				323 290,04 10 605,99



areștu

1	2	3	4	5	6	7
		0.149 km Inclusiv salariu				
		<i>Total</i>	Lei			1 130 455,03
		Total com. Valea - Trestieni, s. Isaicani Inclusiv salariu				1 130 455,03 37 133,63
		31. com. Varzaresti, s. Sendreni 31.1. str. Stefan cel Mare, L= 2.25 km 31.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
825	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,360	1 250,00 0,00	450,00 0,00
826	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,360	1 120,00 0,00	403,20 0,00
827	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,360	631,94 0,00	227,50 0,00
828	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	54,000	10,73 0,00	579,60 0,00
829	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	90,000	59,40 0,00	5 346,00 0,00
830	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorire	m3	1 620,000	723,49 34,60	1 172 047,32 56 045,52
831	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	5,400	7 281,93 0,00	39 322,40 0,00
832	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 000,000	178,47 3,46	1 606 271,40 31 136,40
833	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,700	7 281,93 0,00	19 661,20 0,00



Crespiu

1	2	3	4	5	6	7
834	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	9 000,000	135,37 2,88	1 218 312,00 25 947,00
		<i>Total</i>	Lei			4 062 620,62
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				4 062 620,62 113 128,92
		31.1.2. Consolidarea acostamentelor				
835	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,500	730,89 0,00	3 289,00 0,00
836	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	779,600	10,72 0,00	8 360,80 0,00
837	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,050	1 508,63 0,00	6 109,95 0,00
838	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	22,500	85,00 0,00	1 912,50 0,00
839	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 250,000	56,02 1,83	126 041,19 4 112,89
840	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	10,530	6 156,56 2 191,08	64 828,62 23 072,07
		<i>Total</i>	Lei			210 542,06
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				210 542,06 27 184,96
		<i>Total</i>	Lei			4 273 162,68
		Total str. Stefan cel Mare, L= 2.25 km Inclusiv salariu				4 273 162,68 140 313,88
		31.2. Sector Avion				
		31.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere				



1	2	3	4	5	6	7
841	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,044	1 227,27 0,00	54,00 0,00
842	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,044	1 145,45 0,00	50,40 0,00
843	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,044	664,77 0,00	29,25 0,00
844	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,650	10,53 0,00	70,00 0,00
845	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	11,100	59,59 0,00	661,50 0,00
846	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozorite	m3	199,600	723,48 34,60	144 406,11 6 905,36
847	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,665	7 233,08 0,00	4 810,00 0,00
848	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 109,000	178,47 3,46	197 927,90 3 836,70
849	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,333	7 222,22 0,00	2 405,00 0,00
850	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 109,000	135,37 2,88	150 121,25 3 197,25
		<i>Total</i>	Lei			500 535,41
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				500 535,41 13 939,31
		<i>Total</i>	Lei			500 535,41



1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector Avion Inclusiv salariu				500 535,41 13 939,31
		<i>Total</i>	Lei			4 773 698,09
		Total com. Varzaresti, s. Sendreni Inclusiv salariu				4 773 698,09 154 253,19
		32. s. Vinatorii, Iesirea din sat spre Milesti, L=0.775 km				
		32.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
851	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,190	1 255,26 0,00	238,50 0,00
852	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,190	1 127,37 0,00	214,20 0,00
853	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,190	632,89 0,00	120,25 0,00
854	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	27,900	10,74 0,00	299,60 0,00
855	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	46,500	59,42 0,00	2 763,00 0,00
856	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innozire	m3	837,000	723,48 34,60	605 554,60 28 956,85
857	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,790	7 275,73 0,00	20 299,30 0,00
858	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 650,000	178,48 3,46	829 914,14 16 087,14
859	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,395	7 300,65 0,00	10 184,40 0,00
860	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM	m2	4 650,000	135,37	629 453,95



1	2	3	4	5	6	7
		STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica			2,88	13 405,95
		<i>Total</i>	Lei			2 099 041,94
		Total Reparatia imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				2 099 041,94 58 449,94
		32.2. Consolidarea acostamentelor				
861	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,070	731,51 0,00	2 245,75 0,00
862	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	537,100	10,72 0,00	5 759,60 0,00
863	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,790	1 509,84 0,00	4 212,45 0,00
864	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,500	85,06 0,00	1 318,50 0,00
865	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 550,000	56,02 1,83	86 827,84 2 832,84
866	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	3,630	6 156,87 2 191,08	22 349,42 7 953,62
		<i>Total</i>	Lei			122 713,56
		Total Consolidarea acostamentelor Inclusiv salariu				122 713,56 10 786,46
		<i>Total</i>	Lei			2 221 755,50
		Total s. Vinatorii, Iesirea din sat spre Milesti, L=0.775 km Inclusiv salariu				2 221 755,50 69 236,40
		33. s. Zberoiaia, Drum spre Primaria Veche spre centrul Evrica, L= 1.05 km 33.1. Reparatia imbracamintei rutiere				
867	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea	100 m3	0,168	1 258,93	211,50



1	2	3	4	5	6	7
		pamintului la 10 m, in teren catg. I			0,00	0,00
868	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I k-2	100 m3	0,168	1 125,00 0,00	189,00 0,00
869	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,168	638,39 0,00	107,25 0,00
870	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	25,200	10,78 0,00	271,60 0,00
871	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	42,000	59,36 0,00	2 493,00 0,00
872	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M300, pentru drumuri, cu asternere mecanica h-18 cm, executat cu impanare fara innororire	m3	756,000	723,48 34,60	546 954,53 26 154,58
873	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,520	7 297,30 0,00	18 389,20 0,00
874	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000	178,47 3,46	749 593,32 14 530,32
875	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	7 297,30 0,00	9 194,60 0,00
876	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000	135,37 2,88	568 545,60 12 108,60
		<i>Total</i>	Lei			1 895 949,60
		Total Reparatie imbracamintei rutiere Inclusiv salariu				1 895 949,60 52 793,50
		33.2. Consolidarea acostamentelor				
877	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in	100 m3	2,080	731,25 0,00	1 521,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
878	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	363,800	10,72 0,00	3 900,40 0,00
879	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,890	1 508,17 0,00	2 850,45 0,00
880	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	10,500	84,86 0,00	891,00 0,00
881	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	1 050,000	56,02 1,83	58 820,52 1 918,92
882	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,910	6 156,57 2 191,08	30 228,75 10 758,20
		<i>Total</i>	Lei			98 212,12
		Total Consolidarea acostamentelor Inklusiv salariu				98 212,12 12 677,12
		<i>Total</i>	Lei			1 994 161,72
		Total s. Zberoaia, Drum spre Primaria Veche spre centrul Evrica, L= 1.05 km Inklusiv salariu				1 994 161,72 65 470,62

	Total	Lei	64 204 295,36
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	477 092,02
	Total		64 681 387,38
	Cheltuieli de regie	11,6 %	7 503 040,94
	Total		72 184 428,32
	Beneficiu de deviz	6 %	4 331 065,70
	Total		76 515 494,02
	TVA	20 %	15 303 098,80
	Total deviz: Inklusiv salariu		91 818 592,82 2 120 408,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

