

**№063/19.05- АЕЕ .Перенос ВЛ
10 кВ с территории стадиона в
с. Казаклия Чадыр-Лунгского
района**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Reconstructia LEA 0,4 kV (F1 от ТП-314)

Valoarea de deviz 28 450,69 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.Demontarea				
1	33-04-042-1	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	5,000	248,70 46,70	1 243,52 233,52
2	33-04-042-2	Demontarea stlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	2,000	554,50 100,90	1 109,01 201,81
3	33-04-040-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV (А-35, 1 провод, 720 м)	buc	7,000	84,48 73,23	591,35 512,60
		<i>Total</i>	lei			2 943,88
		Total Capitolul 1.Demontarea Inclusiv salariu				2 943,88 947,93
		2. Capitolul 2. Suspendarea conductorilor				
4	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (3x50+1x54.6)	1000 m	0,172	5 645,52 3 761,63	971,03 647,00
5	33-04-013-1	Instalarea cu ajutorul mecanismelor a bransamentelor	buc	8,000	118,78 100,33	950,23 802,63

1	2	3	4	5	6	7
		de la LEA 0,38 kV la cladiri cu 1 conductor in bransament "AVCPR 16/16"				
6	33-04-011-1	Suspendarea conductorilor LEA 0,38 kV la trecerile peste obstacole: drumuri auto categoria 2 si 3 cu linii de telecomunicatii, LEA 0,38 kV(через воздушный кабель связи)	buc	1,000	451,73 415,73	451,73 415,73
7		Conductor de legare la pamint (3П6)	kg	4,600	40,83 0,00	187,82 0,00
8		Conductor 3x50+1x54.6	1 km	0,181	40 830,00 0,00	7 390,23 0,00
9		Conductori izolati "AVCPR 16/16"	1 km	0,126	12 910,00 0,00	1 626,66 0,00
10		Banda metalica 20x0,7 mm F 2007	m	23,000	7,91 0,00	181,93 0,00
11		Agrafa A 200	buc	23,000	2,00 0,00	46,00 0,00
12		Suspendare intermediara ES 1500	buc	4,000	58,35 0,00	233,40 0,00
13		Consola CAB 25	buc	7,000	15,00 0,00	105,00 0,00
14		Scoaba PA25x100	buc	8,000	15,00 0,00	120,00 0,00
15		Clema de bransament cu perforarea izolatiei P2X-95	buc	20,000	35,00 0,00	700,00 0,00
16		Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,000	35,00 0,00	385,00 0,00
17		Clema PS-1-1	buc	13,000	15,85 0,00	206,05 0,00
18		CSB180	buc	22,000	2,00 0,00	44,00 0,00
19		Consola de ancoraj CA-2000	buc	4,000	32,50 0,00	130,00 0,00
20		Clema de intindere PA 2000	buc	6,000	91,70 0,00	550,20 0,00
21		Degetar electroizolat CECT 16-150	buc	8,000	14,58 0,00	116,64 0,00
22		Adapter PMCC	buc	1,000	213,33 0,00	213,33 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23		Clema de conexiune MJPT25-95	buc	3,000	28,33 0,00	84,99 0,00
24		Clema de conexiune MJPT-54,6 N	buc	1,000	28,33 0,00	28,33 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 722,57
		Total Capitolul 2. Suspendarea conductorilor Inclusiv salariu				14 722,57 1 865,36

		Total	lei	17 666,45
		Asigurari	22,5 %	632,99
		Transport	10 %	1 234,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	2 832,49
		Beneficiu de deviz	6 %	1 342,02
		Total		23 708,91
		TVA	20 %	4 741,78
				28 450,69
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 813,29

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)