

**Lucrări de pregătirea șantierului**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 01-01-05**

Valoarea de deviz 280 780,18 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Мусорная свалка Nr.1</b>				
1	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II (Разработка отходов (мусора) бульдозером)	100 m3	45,000	222,60 0,00	10 017,00 0,00
2	TsC59A	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 1	100 m3	19,980	2 642,42 266,96	52 795,65 5 333,95
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	3 396,000	4,75 0,00	16 131,00 0,00
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	19,980	63,96 17,30	1 277,83 345,61
5	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	45,000	222,60 0,00	10 017,00 0,00
6	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in	100 m3	19,980	1 858,70 292,34	37 136,78 5 840,90

1	2	3	4	5	6	7
		parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%				
7	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% k=0,5	100m2	30,000	732,96 138,96	21 988,82 4 168,82
8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot k=0,5	buc	60,000	574,79 22,78	34 487,68 1 366,54
		<b>Total Мусорная свалка Nr.1 Inclusiv salariu</b>				<b>183 851,76 17 055,82</b>

		Total	lei	183 851,76
		CNAM	22,50 %	3 837,56
		Cheltuieli de transport	10,00 %	5 095,95
		Cheltuieli de regie	14,50 %	27 953,87
		Beneficiu de deviz	6,00 %	13 244,35
		Total	100,00 +	233 983,49
		TVA	20,00 %	46 796,69
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>280 780,18 17 055,82</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)