

**Reabilitarea parcului "Poenita
InSORITA" inclusiv restaurarea
conacului Demianovici a zonei
de atractie turistica in s.
Miciurin, raionul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 300 223,18 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Apa si canalizarea				
		1.1. Sistema A1				
0	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR PN D 20 mm*1.9mm	m	28,00	50,14 28,04	1 403,89 785,12
1	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN10 D25 mm*2.3mm	m	8,00	60,45 29,74	483,56 237,92
2	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRN10 D32 *3mm	m	11,00	83,47 34,84	918,19 383,21
3	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN10 D40 * 3.7 mm	m	12,00	98,57 36,54	1 182,84 438,45
4	SA16F	Teava din material plastic	m	42,00	216,50	9 092,90

1	2	3	4	5	6	7
		imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN10 D 63 *5.8mm			45,03	1 891,43
5	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	101,00	13,60 13,60	1 373,12 1 373,12
6	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema din PPRD15mm	buc	35,00	7,43 3,40	260,14 118,96
7	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, ClemaPPRD20mm	buc	10,00	8,48 4,25	84,80 42,48
8	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema dinPPR D25mm	buc	14,00	8,48 4,25	118,73 59,48
9	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema din PPR D32mm	buc	15,00	10,03 5,10	150,39 76,47
10	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, ClemaPPR D63mm	buc	53,00	15,09 5,95	799,92 315,24
11	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte,IZOFLEX D22*5mm	m	28,00	39,47 35,69	1 105,23 999,25
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D28*5mm	m	8,00	41,27 35,69	330,13 285,50
13	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D38*5mm	m	11,00	42,35 35,69	465,86 392,56
14	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D42*5mm	m	12,00	43,31 35,69	519,76 428,25
15	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D64.5mm	m	42,00	50,83 35,69	2 134,75 1 498,87
16	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,Robinet de	buc	3,00	70,37 15,29	211,12 45,88

1	2	3	4	5	6	7
		inchidere cu mufa alama D15mm				
17	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D20	buc	2,00	90,78 20,39	181,55 40,79
18	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D25	buc	3,00	129,70 24,64	389,10 73,92
19	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D32mm	buc	1,00	215,55 33,99	215,55 33,99
20	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D50mm	buc	2,00	355,04 56,08	710,08 112,16
21	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, Robinet de udare ,interior D25mm=2;furtun de cauciuc D25mm L=20m	buc	4,00	839,72 97,72	3 358,86 390,86
22	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Supapa de golire D15mm	buc	1,00	70,37 15,29	70,37 15,29
23	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	0,50	184,84 42,48	92,42 21,24
24	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,17	66,35 40,00	11,28 6,80
25	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m	m3	0,05	2 118,20 730,80	105,91 36,54
		Total Sistema A1				25 770,45
		Inclusiv salariu				10 103,78
		1.2. Sistema T3				
26	SA16A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPR	m	33,00	58,71 28,04	1 937,34 925,32

1	2	3	4	5	6	7
		PN 16 D 20 mm*2.8mm				
27	SA16B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN16 D25 mm*3.5mm	m	8,00	68,30 29,74	546,40 237,92
28	SA16C	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN10 D32 *4.4mm	m	11,00	85,61 34,84	941,75 383,21
29	SA16D	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN10 D40 * 5.5mm	m	12,00	109,79 36,54	1 317,48 438,45
30	SA16F	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, PPRPN10 D 63 *8.4 mm	m	12,00	222,61 45,03	2 671,36 540,41
31	SF01C	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm	m	76,00	13,60 13,60	1 033,24 1 033,24
32	SA38A	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema din PPRD15mm	buc	42,00	7,43 3,40	312,09 142,75
33	SA38B	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, ClemaPPRD20mm	buc	10,00	8,48 4,25	84,80 42,48
34	SA38C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema dinPPR D25mm	buc	14,00	8,48 4,25	118,73 59,48
35	SA38D	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, Clema din PPR D32mm	buc	15,00	10,03 5,10	150,39 76,47
36	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, ClemaPPR D63mm	buc	15,00	15,09 5,95	226,39 89,22
37	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe	m	33,00	39,47	1 302,59

1	2	3	4	5	6	7
		conducte, IZOFLEX D22*5mm			35,69	1 177,68
38	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D28*5mm	m	8,00	41,27 35,69	330,13 285,50
39	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D38*5mm	m	11,00	42,35 35,69	465,86 392,56
40	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D42*5mm	m	12,00	43,31 35,69	519,76 428,25
41	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, IZOFLEX D64.5mm	m	12,00	50,83 35,69	609,97 428,25
42	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel ,Robinet de inchidere cu mufa alama D15mm	buc	2,00	70,38 15,29	140,75 30,59
43	SD07B	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D20	buc	2,00	90,78 20,39	181,55 40,79
44	SD07C	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D25	buc	3,00	129,70 24,64	389,10 73,92
45	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D32mm	buc	1,00	215,55 33,99	215,55 33,99
46	SD07F	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet D50mm	buc	1,00	355,04 56,08	355,04 56,08
		Total Sistema T3 Inclusiv salariu				13 850,27 6 916,56
		1.3. Sistema C1				
47	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	25,00	98,00 27,19	2 449,99 679,76
48	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	8,00	46,40 21,24	371,18 169,94




1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR				
49	SF04A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționare a instalației de canalizare executată din tuburi de fontă, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic, fontă ductilă teava avind diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	3,30	6,69 6,69	22,09 22,09
50	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din PPR, Clena PPR D100mm	buc	32,00	19,74 6,80	631,72 217,52
51	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din PPR, Clema PPR D50mm	buc	10,00	15,59 5,95	155,92 59,48
52	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, Reducție PPR D110*50mm	buc	1,00	37,52 23,79	37,52 23,79
53	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, Teu PPR D110*110mm	buc	5,00	56,01 27,19	280,06 135,95
54	SB10C	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, Teu D50*50mm	buc	3,00	34,95 21,24	104,85 63,73
55	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, Cot PPR D50	buc	3,00	34,29 18,69	102,88 56,08
56	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, Cot PPR D110 mm	buc	4,00	47,11 27,19	188,45 108,76
57	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură de cauciuc, Dop din PP D50 mm	buc	1,00	28,20 18,69	28,20 18,69
58	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitură	buc	5,00	35,61 27,19	178,06 135,95

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, Dop PPR D110 mm				
59	SD07I	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , Supapa de nerisire pentru canalizare D100mm HL900N	buc	1,00	766,19 135,95	766,19 135,95
60	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	175,04 175,04	1 050,23 1 050,23
61	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nasip)	m3	0,50	356,98 50,98	178,49 25,49
62	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,40	26,28 26,28	141,90 141,90
63	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,40	67,73 63,73	365,73 344,13
		Total Sistema C1				7 053,46
		Inclusiv salariu				3 389,44
		1.4. Sistema C3				
64	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm PPR	m	54,00	97,99 27,19	5 291,43 1 468,28
65	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm PPR	m	13,00	46,39 21,24	603,12 276,15
66	SF04A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de	10 m	6,70	6,85 6,85	45,88 45,88


1	2	3	4	5	6	7
		fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv				
67	SA38I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din PPR, Clena PPR D100mm	buc	68,00	19,74 6,80	1 342,48 462,24
68	SA38F	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din PPR, Clema PPR D50mm	buc	17,00	15,59 5,95	265,04 101,11
69	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Revizie PPR D110	buc	1,00	76,17 23,79	76,17 23,79
70	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Teu PPR D110*110mm	buc	10,00	56,01 27,19	560,12 271,90
71	SB10C	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Teu D50*50mm	buc	12,00	34,97 21,24	419,65 254,91
72	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Teu PPR D110 mm	buc	16,00	47,61 27,19	761,80 435,05
73	SB09C	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Cot PPR D50	buc	5,00	34,26 18,69	171,28 93,47
74	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Cot PPR D110 mm	buc	5,00	47,11 27,19	235,56 135,95
75	SB10E	Piesa de legatură (ramificație simplă) din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Dop PPR D 110 mm	buc	5,00	35,61 27,19	178,06 135,95
76	SB09E	Piesa de legatură din material plastic pentru canalizare, imbinată cu garnitura de cauciuc, Cot 45*din PPR D110	buc	2,00	41,50 23,79	83,00 47,58

1	2	3	4	5	6	7
77	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,00	175,04 175,04	1 050,23 1 050,23
78	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Pat de nasip)	m3	0,50	356,98 50,98	178,49 25,49
79	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	5,40	26,28 26,28	141,90 141,90
80	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	5,40	67,73 63,73	365,73 344,13
		Total Sistema C3 Inclusiv salariu				11 769,94 5 314,01
		Total Apa si canalizarea Inclusiv salariu				58 444,12 25 723,79
		2. Lucrari de reconstructia cladire Cantina				
		2.1. Lucrari demolare				
81	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Goluri perforate si extinse-Zidarie din blocuri de calcar gr 400mm)	m3	1,40	222,30 182,08	311,22 254,91
82	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Goluri perforate si extinse-Zidarie din blocuri de calcar gr 400mm)	m3	1,20	221,62 181,97	265,95 218,37




1	2	3	4	5	6	7
83	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	38,20	35,68 35,68	1 362,92 1 362,92
84	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, , obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	35,22	35,71 35,71	1 257,56 1 257,56
		Total Lucrari demolare Inclusiv salariu				3 197,65 3 093,76
		2.2. Pereti despartitori				
85	CD60E	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori nearmati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100m2	0,60	43 901,40 12 431,12	26 340,84 7 458,67
		Total Pereti despartitori Inclusiv salariu				26 340,84 7 458,67
		2.3. Saritori monolitice -7buc				
		2.3.1. Saritori monolitice S.m.1-3buc				
86	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,50	1 966,40 450,34	983,20 225,17
87	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	10,65	21,02 5,98	223,86 63,73
88	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	5,33	23,64 8,45	125,98 45,03
89	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	4,80	257,66 144,45	1 236,79 693,35

1	2	3	4	5	6	7
		Total Saritori monolitice S.m.1-3buc				2 569,83
		Inclusiv salariu				1 027,28
		2.3.2. Saritori monolitice S.m.2-2buc				
90	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,15	1 974,53 453,20	296,18 67,98
91	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	8,50	21,08 6,00	179,18 50,98
92	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,90	23,36 8,49	44,38 16,14
93	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,20	223,86 144,45	268,63 173,34
		Total Saritori monolitice S.m.2-2buc				788,37
		Inclusiv salariu				308,44
		2.3.3. Saritori monolitice S.m.3-2buc				
94	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,05	1 861,60 441,80	93,08 22,09
95	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	6,00	21,26 6,09	127,56 36,54
96	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37	kg	1,12	23,18	25,96



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			8,35	9,35
97	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	1,00	237,40 144,45	237,40 144,45
		Total Saritori monolitic S.m.3-2buc Inclusiv salariu				484,00 212,43
		Total Saritori monolitic -7buc Inclusiv salariu				3 842,20 1 548,15
		2.4. Ferestre-12buc				
98	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	36,00	1 828,69 47,58	65 832,75 1 713,00
99	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,36	1 930,11 80,25	694,84 28,89
100	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	23,00	185,15 30,59	4 258,44 703,55
101	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	23,00	119,52 33,99	2 749,00 781,72
		Total Ferestre-12buc Inclusiv salariu				73 535,03 3 227,16
		2.5. Usi-3buc				
102	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,83	2 806,10 77,28	27 583,98 759,63



1	2	3	4	5	6	7
103	CK26D	Cornier din aluminiu montate la usi	m	32,00	14,89 8,50	476,51 271,90
		Total Usi-3buc Inclusiv salariu				28 060,49 1 031,53
		2.6. Раздел				
104	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	3,20	1 949,00 438,05	6 236,80 1 401,76
105	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	122,07 84,97	732,42 509,82
		Total Раздел Inclusiv salariu				6 969,22 1 911,58
		Total Lucrari de reconstructia cladire Cantina Inclusiv salariu				141 945,43 18 270,85

	Total	lei	200 389,55
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	10 558,71
	Transportarea materialelor	7,00 %	10 877,32
	Total	100,00 +	221 825,58
	Cheltuieli de regie	9,50 %	21 073,44
	Total	100,00 +	242 899,02
	Beneficiul	3,00 %	7 286,97
	Total	100,00 +	250 185,99
	TVA	20,00 %	50 037,19
	Total deviz: Inclusiv salariu		300 223,18 43 994,64

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reabilitarea parcului „Poienita
insorita ” inclusiv restaurarea
conacului Demianovici a zonei de
atractie turistica in s. Miciurin
Drochia .Obiect nr.04-2020**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Retelele interioare Cantina**

Valoarea de deviz 268 105,19 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. lucrari de montare				
1	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Cablu VVGng-(A)-LSHF3*1.5mm2)	100 m	4,35	1 317,48 1 140,80	5 731,04 4 962,48
2	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF3*2.5mm2)	100 m	6,45	1 317,51 1 140,80	8 497,94 7 358,16
3	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF3*.6mm2)	100 m	0,40	1 315,94 1 140,80	526,38 456,32
4	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF4*1.5mm2)	100 m	0,60	1 316,96 1 140,80	790,18 684,48
5	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF5*2.5mm2)	100 m	0,40	1 315,94 1 140,80	526,38 456,32
6	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m	100 m	0,40	1 315,94 1 140,80	526,38 456,32

1	2	3	4	5	6	7
		pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF5*4mm2)				
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF5*6mm2)	100 m	0,15	1 314,92 1 140,80	197,24 171,12
8	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF5*16mm2)	100 m	0,05	1 306,98 1 140,80	65,35 57,04
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-LZHF5*50mm2)	100 m	0,05	1 306,98 1 140,80	65,35 57,04
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluVVGng-(A)-FRLSHF 3*1.5mm2)	100 m	2,50	1 317,31 1 140,80	3 293,28 2 852,00
11	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(Cablu KVVGng-(A)-LZHF4*1.5mm2)	100 m	0,65	1 316,18 1 140,80	855,52 741,52
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg(CabluKVVGng-(A)-FRLSHF4*1.5mm2)	100 m	0,20	1 318,94 1 140,80	263,79 228,16
13	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 3*1,5 mm2	m	435,00	12,20 0,00	5 307,00 0,00
14	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 3*2,5 mm2	m	645,00	18,00 0,00	11 610,00 0,00
15	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 3*6 mm2	m	40,00	18,00 0,00	720,00 0,00
16	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 4*1.5mm2	m	60,00	15,10 0,00	906,00 0,00
17	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 5*2,5 mm2	m	40,00	29,00 0,00	1 160,00 0,00
18	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 5*4 mm2	m	40,00	49,00 0,00	1 960,00 0,00
19	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 5*6 mm2	m	15,00	70,00 0,00	1 050,00 0,00
20	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 5*4	m	5,00	198,20	991,00

1	2	3	4	5	6	7
		mm2			0,00	0,00
21	pret	Кабель VVG ng -(A)-LH FS 5*50 mm2	m	5,00	520,00 0,00	2 600,00 0,00
22	pret	Кабель VVG ng -(A)- FR LH FS 3*1,5 mm2	m	250,00	11,50 0,00	2 875,00 0,00
23	pret	Кабель KVVG ng -(A)-LH FS 4*1.5mm2	m	65,00	16,00 0,00	1 040,00 0,00
24	pret	Кабель KVVG ng -(A)-FR LH FS 4*1.5mm2	m	20,00	18,00 0,00	360,00 0,00
25	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	7,25	2 289,08 2 189,60	16 595,83 15 874,60
26	Pret	Teava PVC D=20mm	m	725,00	5,10 0,00	3 697,50 0,00
27	08-02-409- 1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	7,15	2 289,08 2 189,60	16 366,92 15 655,64
28	Pret	Teava PVC D=25mm	m	715,00	7,10 0,00	5 076,50 0,00
29	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,55	6 576,87 3 164,80	3 617,28 1 740,64
30	Pret	Teava PVC D=32mm	m	55,00	11,00 0,00	605,00 0,00
31	08-02-409- 2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40mm	100 m	0,05	6 573,42 3 164,80	328,67 158,24
32	Pret	Teava PVC D=40mm	m	5,00	15,50 0,00	77,50 0,00
33	08-02-409- 3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 70 mm	100 m	0,05	7 758,82 3 597,20	387,94 179,86
34	Pret	Teava PVC D=70mm	m	5,00	31,02 0,00	155,10 0,00
35	08-02-408- 2	Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate,	100 m	0,07	13 142,43 7 304,80	919,97 511,34

1	2	3	4	5	6	7
		diametru 32mm				
36	Pret	Teava metalica D=32mm	m	7,00	60,20 0,00	421,40 0,00
37	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect.	100 m	1,20	1 821,88 1 498,68	2 186,26 1 798,42
38	pret	Canal din mase plastice 20*20 mm	m	120,00	20,10 0,00	2 412,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			104 765,68
		<i>Asistenta sociala</i>	24,00 %			13 055,93
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10,00 %			4 444,30
		<i>Total</i>	100,00 +			122 265,91
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			888,86
		<i>Total</i>	100,00 +			123 154,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			41 343,77
		<i>Total</i>	100,00 +			164 498,53
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			3 289,97
		Total lucrari de montare Inklusiv salariu				167 788,50 54 399,69
		2. Lucrari de constructii				
39	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	1 415,00	9,20 9,20	13 018,00 13 018,00
40	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	825,00	31,23 27,60	25 768,88 22 770,00
		<i>Total</i>	lei			38 786,88
		<i>Asistenta sociala</i>	24,00 %			8 589,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	8,00 %			206,91
		<i>cheltuieli de depozitare</i>	2,00 %			51,73
		<i>Total</i>	100,00 +			47 634,63
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,50 %			6 907,02
		<i>Total</i>	100,00 +			54 541,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2,00 %			1 090,83

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructii Inclisiv salariu				55 632,49 35 788,00

		Total	lei	223 420,99
		TVA	20,00 %	44 684,20
		Total deviz: Inclisiv salariu		268 105,19
				90 187,69

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)