

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperisului, amenajarea fatadelor a Caminului Cultural, situat in rnul Orhei, s. Bolohan, c.c. 6415206.135**

No crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari pregatitoare. Demolare		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi la parapet	m2	734,200
2	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	73,420
3	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	120,000
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/ la scari	m3	3,000
5	TrB05A1-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	132,150
6	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	132,150
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	132,150
		2. Acoperisul. Scari de acces		
8	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului la centura si tumba	m2	14,000
9	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/ d=8mm	kg	60,000
10	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/ d=10mm	kg	120,000
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	5,000
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric - pelicula hidroizolatie Paraizol	m2	734,200
13	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din cimentoplast gr. 200mm	m2	734,200
14	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	734,200
15	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm	m2	734,200

1	2	3	4	5
16	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) in 2 straturi	m2	1 468,400
17	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	734,200
18	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase - ruberoid textura cu granul mari - modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale, montate pe suport continuu	m2	734,200
19	CE05A	Invelitori din tabla plana vopsita fixata cu agrafe, executata la parapet, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	142,700
20	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	56,000
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - balustrada de protectie la acoperis 100*100*2mm - 26,08l, 50*50*1,5mm - 133,70m, 30*30*1,5mm - 120,9m	kg	628,200
22	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton/ tabla 5mm - 0,5m2	kg	48,000
		3. Extinderea canalelor de ventilare		
23	CD50B	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m	m3	1,420
24	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete verticale 100mm V=0,75m3	m2	7,500
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - cornier 50*50*5, l=60,35m	kg	455,100
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - fisie 5*50mm, l=42,77m	kg	227,550
27	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime	m2	17,940
28	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	1,480
		4. Elemente intrare in subsol		
29	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent - cornier 50*50*3, l=46,21m	kg	214,400
30	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante/ d=10mm	kg	53,860
31	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic/ scindura 50*50*28,5m	m3	0,142
32	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri,	m2	1,000

1	2	3	4	5
		executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,55 mm grosime		
33	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara	m2	26,260
34	CK35A aplic.	Ancore maneca 12*100	buc	34,000

