

**Constructia drumului - str.
Dimitrie Cantemir, sat. Bubuieci
com. Bubuieci mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Constructia drumului**

Valoarea de deviz 2.282.467,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Montarea bordurei 1600m				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (lasat pe loc dupa bordure-formarea casetei h=0,2xh=0,5m)	100 m3	1,500	1.536,50 0,00	2.304,75 0,00
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=0,1xh=0,3m	m3	48,000	540,57 81,18	25.947,36 3.896,64
3	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15	m	1.600,000	293,06 55,76	468.896,00 89.216,00
4	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	150,000	25,42 25,42	3.813,00 3.813,00
		<i>Total</i>	lei			500.961,11
		Total Montarea bordurei 1600m Inclusiv salariu				500.961,11 96.925,64
		2. Amenajarea drumului cu pavaj				
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	40,000	46,86 0,00	1.874,40 0,00