

**Lucrari de finisare pentru renovarea cladirii
administrative a Primariei comunei Seliste,
raionul Nisporeni(Lucrari suplimentare)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 675 758,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (finisari)				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	404,000	22,82 20,81	9 220,09 8 408,05
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2	45,000	45,53 43,52	2 048,67 1 958,22
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	27,000	31,38 28,38	847,26 766,26
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la peret din PFL, PAS inclusiv carcasul din lemn	m2	114,000	88,92 88,92	10 137,34 10 137,34
5	RpCB18F kmanop=1. 2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pereu / K=1.2 la manopera:conditii restrinse	m3	7,800	476,29 388,24	3 715,03 3 028,24
6	RpCU09C Kmanop =1.2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/k=1.2 la manopera: conditii restrinse /	t	15,700	141,90 141,90	2 227,83 2 227,83
		Total Demolari Inclusiv salariu				28 196,22 26 525,94
		1.2. Tavan				
		1.2.1. Cazangerie				
7	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea	m2	6,000	421,09 237,82	2 526,53 1 426,95

1	2	3	4	5	6	7
		carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie /cazangerie /				
8	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din gipscarton gr.12.5mm/Grinzi /	m2	31,000	263,90 170,28	8 180,83 5 278,68
		Total Cazangerie Inclusiv salariu				10 707,36 6 705,63
		1.2.2. Sediul primariei				
9	CP 31C adaptat	Etansarea cu spuma de poliuretan a gaurilor in tavan (Se include:Spuma poliuretan;Se excude:Prenadez,Folie de Butarom,Electrocompresor)	buc	38,000	105,47 56,76	4 007,67 2 156,88
10	CN02A adaptat	Dezinfectarea suprafetelor tavanelor cu solutie antimucegai (Se include:Solutie antimucegai;Se exclude:Var bulgari,huma p/u zugraveli,sapun pasta,clei de oase,ipsos p/u constructii,coloranti,hirtie slefuit,apa)	m2	79,000	27,33 16,08	2 159,23 1 270,48
		Total Sediul primariei Inclusiv salariu				6 166,90 3 427,36
		Total Tavan Inclusiv salariu				16 874,26 10 132,99
		1.3. Pardosele				
		1.3.1. Sediul primariei				
11	RpCE05E adaptata	Folie Eurovent DB bariera de vapori la plansee cu 1 strat simplu asezat si cu suprapunere /Se exclude:Bitum de izolatie,benzina auto,combustibil lichid,carton bitumat,filer de calcar,impaslitura fibra sticla bitum,topitor bitum /	m2	397,800	28,44 8,51	11 315,23 3 386,87
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /plinte /	m	429,000	92,82 37,84	39 821,63 16 233,36
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa metalica VR d3	kg	366,000	32,06 2,84	11 735,43 1 038,71

1	2	3	4	5	6	7
		100x100 / (Se exclude:Distantieri,Macara)				
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /Se exclude;compresor mobil cu motor ardere interna /	m3	22,500	727,70 93,65	16 373,28 2 107,22
15	CG22A	Pardoseli din beton clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	80,200	264,42 85,14	21 206,11 6 828,23
		Total Sediul primariei Inclusiv salariu				100 451,68 29 594,39
		Total Pardosele Inclusiv salariu				100 451,68 29 594,39
		1.4. Pereti				
		1.4.1. Sediul primariei				
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2	760,500	200,51 160,82	152 487,39 122 303,61
17	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar /k=6 /	m2	760,500	129,80 73,79	98 711,38 56 115,77
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /Dispartituri din placi de gips /	m2	109,500	204,51 160,82	22 394,30 17 609,79
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime /Se exclude:MortarM25 /	m	65,000	89,08 79,46	5 790,26 5 165,16
20	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu	m2	494,000	86,85 68,11	42 903,01 33 647,33

1	2	3	4	5	6	7
		pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)				
21	RpCR29A	Curatarea vopselei ,varului de pe pereti /Se exclude:Diluant /	m2	231,500	26,16 21,76	6 055,58 5 036,98
22	CN53A adap	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt,,Betongrunt,,	m2	494,000	7,81 2,84	3 859,62 1 401,97
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Glafuri la ferestre 1etaj)	m2	22,500	149,88 66,22	3 372,23 1 489,95
24	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Coroboc 2 buc)	m2	8,400	149,87 66,22	1 258,94 556,25
25	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu /usi ,ferestre,grinzi /(Se exclud :surubururi)	m	337,000	32,57 24,60	10 975,58 8 288,85
26	RpCR07A k=0.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2	290,000	41,95 33,11	12 166,66 9 601,90
		Total Sediul primariei Inclusiv salariu				359 974,95 261 217,56
		1.4.2. Pereti interiori a subsolului				
27	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2	226,000	158,92 151,36	35 915,92 34 207,36
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp /Plasa VR d5 100x100 /(Se exclude:Distantieri si macara)	kg	616,000	32,54 3,31	20 042,80 2 039,58
29	RpCD01A1	Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere / Armatura d8A3 -ca dibluri de sustinere a plasei /	kg	217,250	21,11 4,64	4 586,63 1 007,02

1	2	3	4	5	6	7
30	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue la ziduri de subsol, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3	44,000	2 584,11 788,96	113 700,74 34 714,42
31	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2	200,000	103,88 66,22	20 776,14 13 244,00
		Total Pereti interiori a subsolului Inclusiv salariu				195 022,23 85 212,38
		Total Pereti Inclusiv salariu				554 997,18 346 429,94
		1.5. Tamplarie				
32	RpCK01B adaptata	Nivelarea stratului-suport pentru pervaz la ferestre executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin latime 300mm	m2	6,300	141,47 79,46	891,23 500,62
33	RpCC01A	Cofraje din panouri refolosibile, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime /Pentru „podoconic,,	m2	2,100	146,99 107,84	308,67 226,47
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestre existente fara pret /	m2	17,500	86,38 52,98	1 511,70 927,08
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350	m	50,000	227,95 34,06	11 397,55 1 702,80
		Total Tamplarie Inclusiv salariu				14 109,15 3 356,97
		1.6. Fasada				
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli	m2	48,900	554,80 218,53	27 129,78 10 685,92

1	2	3	4	5	6	7
		fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Y=135 kg/m3 (norma la cornier din aluminiu ;1m/m2)				
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala /Vata minerala grosime 3cm la glafuri de ferestre si usi /	m2	32,000	470,58 276,52	15 058,43 8 848,51
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	80,900	32,35 11,35	2 617,30 918,38
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /color /	m2	80,900	221,27 115,41	17 901,07 9 336,83
40	CK26B	Derversoare exterioare montate la ferestre din aluminiu b=250mm /Slivuri /	m	65,000	290,79 37,84	18 901,35 2 459,60
		Total Fasada Inclusiv salariu				81 607,93 32 249,24
		1.7. Acoperis				
		1.7.1. Parapet				
41	CK26B	Glafuri montate la parapet din tabla vopsita anticoroziv	m	84,000	240,79 37,84	20 226,36 3 178,56
		Total Parapet Inclusiv salariu				20 226,36 3 178,56
		1.7.2. Sistema de scurgere				
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m	16,000	300,39 33,11	4 806,17 529,76
		Total Sistema de scurgere Inclusiv salariu				4 806,17 529,76
		Total Acoperis Inclusiv salariu				25 032,53 3 708,32
		1.8. Soclu				

1	2	3	4	5	6	7
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	53,300	204,51 160,82	10 900,57 8 571,71
44	CE23A	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime fixate pe pereti soclu cu latimea desfasurata pina la 15 cm /Lacrimar /(Se exclude:Mortar,Banda de otel, carton bitumat, aliaj de lipit, var pasta)	m	69,000	128,35 80,41	8 855,85 5 548,29
		Total Soclu Inclusiv salariu				19 756,42 14 120,00
		1.9. Scari				
		1.9.1. Scari intrare cazangerie, subsol				
45	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C C20/25 in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2	5,000	230,67 99,33	1 153,35 496,65
		Total Scari intrare cazangerie, subsol Inclusiv salariu				1 153,35 496,65
		1.9.2. Scara interioara				
46	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in trepte de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice (Se exclude: Automacara)	m3	1,400	2 500,52 792,75	3 500,73 1 109,85
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugii, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Se exclude: Chingi metalice)	m2	9,100	189,56 147,58	1 725,01 1 342,94
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR d3mm 150x150 /(Se exclude: Otel beton, distantieri, macara)	kg	16,800	31,98 2,84	537,34 47,68
49	Pret de piata	Balustrada din inox	m	15,000	1 483,33 0,00	22 249,95 0,00
		Total Scara interioara				28 013,03

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				2 500,47
		Total Scari Inclusiv salariu				29 166,38 2 997,12
		1.10. Pereu				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.7cm (Se exclude:Compresor cu ardere interna)	m3	5,500	727,70 93,65	4 002,36 515,10
51	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate tip,,caramida,, gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /culoare gri /	m2	62,400	376,90 98,76	23 518,65 6 162,81
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x20x8cm /	m	82,000	204,76 28,38	16 789,99 2 327,16
53	TsA02C	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri	m3	4,700	199,61 199,61	938,15 938,15
		Total Pereu Inclusiv salariu				45 249,15 9 943,22
		1.11. Copertina intrare in subsol				
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude macara)	m3	0,200	10 152,35 2 278,90	2 030,47 455,78
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	18,500	36,25 23,65	670,65 437,52
56	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil /(Se exclude:Otel lat,Snur profilat)	m2	18,500	339,50 146,63	6 280,74 2 712,66

1	2	3	4	5	6	7
		Total Copertina intrare in subsol Inclusiv salariu				8 981,86 3 605,96
		1.12. Intrarea in cazangerie				
57	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2	6,800	230,67 99,33	1 568,57 675,44
		Total Intrarea in cazangerie Inclusiv salariu				1 568,57 675,44
		<i>Total</i>	lei			925 991,33
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			116 001,49
		<i>Transportul materialelor</i>	7,00 %			29 834,78
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			123 260,17
		<i>Rentabilitate</i>	5,00 %			59 754,39
		Total Lucrari de constructie (finisari) Inclusiv salariu				1 254 842,16 483 339,53
		2. Iluminat electric				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Santuri si goluri				
58	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m	100,000	18,92 18,92	1 892,00 1 892,00
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,000	34,88 28,38	3 488,00 2 838,00
		Total Santuri si goluri Inclusiv salariu				5 380,00 4 730,00
		<i>Total</i>	lei			5 380,00
		<i>Asigurari sociale</i>	24,00 %			1 135,20
		<i>Transportul materialelor</i>	8,00 %			42,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	11,50 %			754,10
		<i>Rentabilitate</i>	5,00 %			365,58
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 677,08 4 730,00
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Cabluri				

1	2	3	4	5	6	7
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	7,710	1 415,53 1 173,04	10 913,74 9 044,14
61	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	699,000	26,00 0,00	18 174,00 0,00
62	pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	72,000	20,00 0,00	1 440,00 0,00
		Total Cabluri Inclusiv salariu				30 527,74 9 044,14
		2.2.2. Echipament de forta				
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 //ЩИТ ЩРН-24з-036 УХЛЗ //(Se exclude:Automobil)	buc	2,000	706,42 219,47	1 412,84 438,94
		Total Echipament de forta Inclusiv salariu				1 412,84 438,94
		2.2.3. Prize si intrerupatoare				
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	3 358,00 3 103,00	67,16 62,06
65	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 КБ	buc	2,000	60,00 0,00	120,00 0,00
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,120	3 301,08 3 046,08	396,13 365,53
67	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 КБ	buc	12,000	65,00 0,00	780,00 0,00
68	RpEE03A	Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala 2P+E	buc	20,000	80,23 29,33	1 604,52 586,52
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,040	3 983,00 3 604,25	159,32 144,17
70	Pret de piata	Priza dubla exterioara	buc	4,000	60,00 0,00	240,00 0,00
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,180	3 937,11 3 604,28	708,68 648,77
72	Pret de piata	Priza RJ 45	buc	18,000	50,00 0,00	900,00 0,00
73	RpEE14F aplic	Montarea cutii pentru priza	buc	97,000	51,81 46,35	5 025,35 4 496,34

1	2	3	4	5	6	7
74	Pret de piata	Montarea rama 2P	buc	19,000	15,00 0,00	285,00 0,00
75	Pret de piata	Montarea rama 3P	buc	18,000	18,00 0,00	324,00 0,00
76	Pret de piata	Montarea rama 4P	buc	1,000	25,00 0,00	25,00 0,00
		Total Prize si intreruptoare Inclusiv salariu				10 635,16 6 303,39
		2.2.4. Materiale				
77	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /Tub gofrat d16mm	m	732,000	46,08 40,68	33 728,13 29 776,30
		Total Materiale Inclusiv salariu				33 728,13 29 776,30
		2.2.5. Iluminare				
78	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat	buc	8,000	624,55 165,55	4 996,40 1 324,40
		Total Iluminare Inclusiv salariu				4 996,40 1 324,40
		<i>Total</i>	lei			81 300,27
		<i>Asigurari sociale</i>		24,00 %		11 252,92
		<i>Transportul materialelor</i>		8,00 %		2 610,05
		<i>Cheltuieli de regie</i>		65,00 %		30 476,66
		<i>Rentabilitate</i>		5,00 %		6 281,99
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				131 921,89 46 887,17
		2.3. Utilaj				
79	Pret de furnizor	ЩИТ ЩРН-24з-036 УХЛЗ, IP31	buc	2,000	1 000,00 0,00	2 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			2 000,00
		<i>Depozitarea</i>		1,20 %		24,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 024,00
		Total Iluminat electric Inclusiv salariu				141 622,97 51 617,17

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			1 396 465,13
		TVA	20,00 %			279 293,03
		Total deviz:				1 675 758,16
		Inclusiv salariu				534 956,70

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de finisare pentru renovarea cladirii
administrative a Primariei comunei Seliste,raionul
Nisporeni(Lucrari suplimentare)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 675 758,16 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	113,146	94,60	10 703,611
2.	7122050013400	Zidar	h-om	726,550	94,60	68 731,630
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 528,993	94,60	144 642,738
4.	7123010010200	Betonist	h-om	753,668	94,60	71 296,993
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	38,695	94,60	3 660,547
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	114,150	94,60	10 798,590
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	4,710	94,60	445,566
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	4,336	94,60	410,186
9.	7129020012800	Pavator	h-om	77,934	94,60	7 372,556
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	8,925	94,60	844,305
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	128,700	94,60	12 175,020
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	3,528	94,60	333,749
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	58,840	94,60	5 566,264
14.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	196,695	94,60	18 607,347
15.	7134050013250	Izolator	h-om	20,520	94,60	1 941,192
16.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	402,490	94,60	38 075,554
17.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	182,995	94,60	17 311,327
18.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	9,708	94,60	918,377
19.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	63,475	94,60	6 004,735
20.	7422010060100	Timplar	h-om	255,580	94,60	24 177,868
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	47,477	94,60	4 491,324
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	786,974	94,60	74 447,739
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	111,760	94,60	10 572,496
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,084	94,60	1 426,946
Total manopera						534 956,70

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	32,200	516,00	16 615,200
2.	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	33,909	516,00	17 497,044
3.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,708	516,00	365,328
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,337	560,00	188,720
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	26,513	560,00	14 847,280
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,082	560,00	605,920
7.	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,312	560,00	174,720
8.	1421102200547	Nisip(pentru strat)	m3	4,742	560,00	2 655,520
9.	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	31,197	560,00	17 470,320
10.	1422102205630	Solutie antimucegai	kg	11,850	75,00	888,750
11.	17-17	Cablu BBΓHΓ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	72,000	20,00	1 440,000

12.	17-18	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	699,000	26,00	18 174,000
13.	17-66	Щит ЩРН-24з-036 УХЛЗ, IP31	buc	2,000	1 000,00	2 000,000
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	92,600	11,00	1 018,600
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,003	125,00	0,375
16.	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,014	5 600,00	78,400
17.	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,205	5 600,00	1 148,000
18.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,166	5 600,00	929,600
19.	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,002	5 600,00	11,200
20.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,009	5 600,00	50,400
21.	2010102904420	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,203	5 600,00	1 136,800
22.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,012	5 600,00	67,200
23.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75mm calit a II a	m3	0,032	5 600,00	179,200
24.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 702,700	0,50	1 351,350
25.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,030	25 600,00	768,000
26.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,728	180,00	131,040
27.	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	22,564	180,00	4 061,520
28.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	9,949	1,05	10,446
29.	21010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,006	750,00	4,500
30.	21011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,670	35,00	23,450
31.	21019852	Vopsea	kg	0,060	57,45	3,447
32.	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	25,708	27,00	694,116
33.	2413217300010	Cleme	buc	8,160	15,00	122,400
34.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	0,392	30,00	11,760
35.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,888	115,00	332,120
36.	2416586105303 B	Amorsa-grund „Betongrund,,	kg	74,100	31,50	2 334,150
37.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	58,000	42,15	2 444,700
38.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	33,574	50,00	1 678,700
39.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,528	36,00	19,008
40.	2430226101466F	Fuga	kg	45,045	22,00	990,990
41.	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,152	60,00	129,120
42.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	2,943	5,12	15,068
43.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	157,657	5,16	813,510
44.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	326,836	5,16	1 686,474
45.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	408,545	5,16	2 108,092
46.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	12,607	12,00	151,284
47.	2513206621500	Banda de armare	m	63,036	2,20	138,679
48.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rolle 10m x 15mm	m	19,400	2,20	42,680
49.	2513206621545	Spuma de poliuretan	kg	17,100	108,00	1 846,800
50.	2513206621602	"Serpeanca"	m	9,135	0,50	4,567
51.	2521106718392	Glafuri din mase plastice 350 mm	m	51,000	187,15	9 544,650
52.	2521216704235	Tub gofrat D=16	m	783,972	3,08	2 414,634
53.	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosime 3cm	m2	34,582	100,00	3 458,200
54.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dihungsband"	m	14,170	2,35	33,300
55.	2548741	Balustrada din inox	m	15,000	1 483,33	22 249,950
56.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	95,374	9,60	915,591
57.	2651122100024	Ciment	kg	83,640	2,50	209,100
58.	2651122100027	Ciment	kg	99,840	2,50	249,600
59.	2651122100402	Ciment	kg	25 720,860	2,50	64 302,149

60.	2651122100440	Ciment	kg	540,995	2,50	1 352,487
61.	2651122100442	Ciment	kg	1 647,360	2,50	4 118,400
62.	2652102100713	Var pasta	m3	0,091	1 000,00	91,000
63.	2653102100830	Ipsos	kg	170,485	2,75	468,834
64.	2653102100831	Amestec uscat	kg	2 119,260	3,88	8 222,729
65.	26531021008311	Tink	kg	186,070	45,88	8 536,892
66.	2661112800655	Placi din beton, 40mm gri	m2	63,336	158,80	10 057,757
67.	2662102700203	Placa de gips-carton 12,5 mm	m2	33,094	52,14	1 725,521
68.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	12,663	52,14	660,249
69.	2663102100001	Beton clasa.M200	m3	3,936	1 700,00	6 691,200
70.	266310210000116	Beton clasa M 200	m3	8,220	1 700,00	13 974,000
71.	2664102100000	Mortar M100	m3	27,378	1 550,00	42 435,900
72.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	189,108	3,00	567,324
73.	2666122800325	Bordura beton 1000x200x80 mm	m	82,410	90,00	7 416,900
74.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,000	11,00	77,000
75.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	0,676	18,00	12,168
76.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	21,913	9,30	203,791
77.	2682132600933 Av	Folie Eurovent DB bariera de vapori	m2	458,902	16,67	7 649,896
78.	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm 135kg/m3	m2	52,846	238,50	12 603,771
79.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	22,339	135,00	3 015,765
80.	2710403642598	Tabla zincata vopsita anticoroziv cu latime pina la 15cm (Lacrimar)	kg	52,889	55,20	2 919,473
81.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	11,655	32,00	372,960
82.	2710406311726	Burlan rotund d 125mm	m	17,136	82,40	1 412,006
83.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	0,876	14,80	12,965
84.	27106020004708 A3	Otel beton D = 8 mm A3	kg	222,681	15,88	3 536,174
85.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	4,910	15,88	77,970
86.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	49,389	6,00	296,334
87.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	5,542	12,00	66,504
88.	2710703520285	Profil de suport	m	13,266	15,42	204,562
89.	2732103646150	Panouri gips carton	m2	32,550	58,66	1 909,383
90.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,019	20,00	20,380
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,988	20,00	199,760
92.	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	353,850	7,00	2 476,950
93.	27431235490261 .0	Glafuri din tabla vopsita anticoroziv	m	84,000	200,00	16 800,000
94.	2743123549026b 25	Derversoare exterioare din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	65,000	250,00	16 250,000
95.	27458742	Corp de iluminat 8W	buc	8,160	450,00	3 672,000
96.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	2,172	20,00	43,440
97.	2746167335100	Priza 2P+E	buc	20,400	45,00	918,000
98.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	117,000	5,00	585,000
99.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	76,860	20,00	1 537,200
100.	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	32,550	30,00	976,500
101.	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,171	35,00	5,985
102.	2863147306828P 1	Rama 2P	buc	19,000	15,00	285,000
103.	2863147306828P 2	Rama 3P	buc	18,000	18,00	324,000
104.	2863147306828P 3	Rama 4P	buc	1,000	25,00	25,000
105.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	7,600	40,00	304,000
106.	28731220041003	Plasa metalica VR D3 100x100	kg	369,660	28,66	10 594,456
107.	28731220041005	Plasa VR D5 100x100	kg	622,160	28,66	17 831,106
108.	2873122004100P 3	Plasa VR D3 mm 150x150	kg	16,968	28,66	486,303
109.	2873145886928	Cuie	kg	0,228	38,00	8,664

110.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	852,500	0,65	554,125
111.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4,080	200,00	816,000
112.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	44,019	0,50	22,009
113.	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	97,626	0,50	48,813
114.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	97,125	0,50	48,562
115.	2874116312500P	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinte	m	459,459	33,00	15 162,147
116.	2874125886734	Nituri POP	buc	97,125	1,20	116,550
117.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	395,112	1,50	592,668
118.	28741363134002	Diblu din material plastic	buc	258,560	1,80	465,408
119.	2874145886942	Cuie	kg	6,090	38,00	231,420
120.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,440	38,00	54,720
121.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	4,080	50,00	204,000
122.	2875274000502	Cot burlan	buc	8,160	100,00	816,000
123.	2875274000503	Cot de capat	buc	4,080	100,00	408,000
124.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4,080	120,00	489,600
125.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	228,660	0,10	22,866
126.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,248	80,00	99,840
127.	31011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,300	80,00	24,000
128.	311-00	Priza RJ 45	buc	18,000	50,00	900,000
129.	4100116202818	Apa	m3	35,315	32,00	1 130,080
130.	4100126202818	Apa	m3	20,591	32,00	658,912
131.	5009061	Fisa de izolatie	buc	36,720	2,50	91,800
132.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,064	120,00	7,680
133.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,032	150,00	4,800
134.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,074	30,00	2,220
135.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,855	60,00	231,300
136.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,093	60,00	5,580
137.	7-27	Intreruptor cu o clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 КБ	buc	12,000	65,00	780,000
138.	7-28	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 КБ	buc	2,000	60,00	120,000
139.	7-32a	Priza dubla exterioara	buc	4,000	60,00	240,000
140.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	28,745	5,00	143,725
		Total materiale de constructii				461 364,21

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,130	35,00	809,550
2.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,130	35,00	809,550
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,540	35,00	53,900
4.	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,202	563,25	113,777
5.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	11,760	89,16	1 048,522
6.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,262	200,00	452,400
7.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	36,428	35,00	1 274,980
8.	2922140006703	Macara fereastr	h-ut	3,080	35,00	107,800
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	18,789	35,00	657,615
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	42,950	35,00	1 503,250
11.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	6,574	35,00	230,090
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	21,450	35,00	750,750
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	2,262	80,00	180,960
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,552	80,00	44,160
15.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	14,755	80,00	1 180,400

16.	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	27,240	35,00	953,400
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,656	35,00	127,960
18.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	6,084	35,00	212,940
19.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	128,700	35,00	4 504,500
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,485	35,00	16,975
21.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,384	35,00	13,440
22.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,088	35,00	3,080
23.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	6,600	500,00	3 300,000
24.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	350,00	0,700
Total utilaje de construcții						18 350,69

Total	lei	1 396 465,13
TVA	20,00 %	279 293,03

Total deviz:

**1 675 758,
16**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Lucrari de finisare pentLucrari de finisare pentru **Investitor**
renovarea cladirii administrative a Primariei comunei
Seliste,raionul Nisporeni(Lucrari suplimentare)

Catalog de prețuri unitare

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie (finisari)				
		1.1. Demolari				
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			22,82 20,81
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	94,60	10,406
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	94,60	10,406
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	32,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din linoleum	m2			45,53 43,52
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2300	94,60	21,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	94,60	21,758
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	32,00	0,960
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	35,00	1,050
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2			31,38 28,38
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	94,60	14,190
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	94,60	14,190
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	32,00	1,600
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0400	35,00	1,400
4	RpCO56B	Demontari: lambriuri la peret din PFL, PAS inclusiv carcasul din lemn	m2			88,92 88,92
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	94,60	44,462
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	94,60	44,462
5	RpCB18F kmanop=1.2	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu /pereu / K=1.2 la manopera:conditii restrinse	m3			476,29 388,24
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	94,60	238,392
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	94,60	149,844
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	32,00	1,600
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	200,00	58,000
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	80,00	23,200
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	35,00	5,250
6	RpCU09C Kmanop =1.2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)/k=1.2 la manopera: conditii restrinse /	t			141,90 141,90
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	94,60	28,380
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	94,60	113,520
		1.2. Tavan				
		1.2.1. Cazangerie				

1	2	3	4	5	6	7
7	CF60E	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie /cazangerie /	m2			421,09 ----- 237,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,5140	94,60	237,824
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	52,14	110,041
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,9190	12,00	11,084
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	15,42	34,094
	2874115833876	Suruburi cu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm	buc	16,1900	0,50	8,136
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	2,3500	2,35	5,550
	2513206621602	"Serpeanca"	m	1,5150	0,50	0,761
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,4880	5,12	2,511
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875	36,00	3,168
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,6500	1,05	1,741
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	7,3000	0,50	3,668
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0076	35,00	0,268
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0640	35,00	2,240
8	CK29A	Tavane suspendate din panouri prefabricate din gipscarton gr.12.5mm/Grinzi /	m2			263,90 ----- 170,28
	7422010060100	Timplar	h-om	1,7000	94,60	160,820
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2732103646150	Panouri gipscarton	m2	1,0500	58,66	61,593
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	30,00	31,500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.2.2. Sediul primariei				
9	CP 31C adaptat	Etansarea cu spuma de poliuretan a gaurilor in tavan (Se include:Spuma poliuretan;Se excude:Prenadez,Folie de Butarom,Electrocompresor)	buc			105,47 ----- 56,76
	7134050013250	Izolator	h-om	0,5400	94,60	51,084
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	94,60	5,676
	2513206621545	Spuma de poliuretan	kg	0,4500	108,00	48,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	35,00	0,105
10	CN02A adaptat	Dezinfectarea suprafetelor tavanelor cu solutie antimucegai (Se include:Solutie antimucegai;Se exclude:Var bulgari,huma p/u zugraveli,sapun pasta,clei de oase,ipsos p/u constructii,coloranti,hirtie slefuit,apa)	m2			27,33 ----- 16,08
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1700	94,60	16,082
	1422102205630	Solutie antimucegai	kg	0,1500	75,00	11,250
		1.3. Pardosele				
		1.3.1. Sediul primariei				
11	RpCE05E adaptata	Folie Eurovent DB bariera de vapori la plansee cu 1 strat simplu asezat si cu suprapunere /Se exclude:Bitum de izolatie,benzina auto,combustibil lichid,carton bitumat,filer de calcar,impaslitura fibra sticla bitum,topitor bitum /	m2			28,44 ----- 8,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	94,60	5,676
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2682132600933Av	Folie Eurovent DB bariera de vapori	m2	1,1200	16,67	19,231
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,700
12	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv /plinte /	m			92,82 ----- 37,84
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2874116312500P	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta - Plinte	m	1,0200	33,00	35,343
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	5,16	1,896
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,50	3,150
	2430226101466F	Fuga	kg	0,1000	22,00	2,310
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	35,00	10,500

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	35,00	1,750
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	35,00	0,035
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa metalica VR d3 100x100 / (Se exclude:Distantieri,Macara)	kg			32,06 ----- 2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	28731220041003	Plasa metalica VR D3 100x100	kg	1,0100	28,66	28,947
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,88	0,079
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
14	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta /Se exclude;compresor mobil cu motor ardere interna /	m3			727,70 ----- 93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	516,00	593,400
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	32,00	3,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,16	37,447
15	CG22A	Pardoseli din beton clasa C16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			264,42 ----- 85,14
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	94,60	75,680
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	266310210000116	Beton clasa M 200	m3	0,1025	1 700,00	174,239
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	32,00	1,056
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	80,00	0,480
		1.4. Pereti				
		1.4.1. Sediul primariei				
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti cu suprafete plane	m2			200,51 ----- 160,82
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	94,60	125,818
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	94,60	35,002
	2651122100402	Ciment	kg	9,5700	2,50	23,925
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	560,00	15,120
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	32,00	0,224
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	35,00	0,140
17	CF17B k=6	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar /k=6 /	m2			129,80 ----- 73,79
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	94,60	56,760
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	94,60	17,028
	2664102100000	Mortar M100	m3	0,0060	1 550,00	55,800
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	35,00	0,210
18	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane /Dispartituri din placi de gips /	m2			204,51 ----- 160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2651122100402	Ciment	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	560,00	16,800
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	32,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
19	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime /Se exclude:MortarM25 /	m			89,08 ----- 79,46
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	94,60	31,218
	2651122100402	Ciment	kg	1,2900	2,50	3,225
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	1 000,00	1,400
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	560,00	4,816

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa	m3	0,0022	32,00	0,070
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	35,00	0,053
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	35,00	0,053
20	CF51B k=3	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2			86,85 ----- 68,11
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2400	94,60	68,112
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1,4300	3,88	16,645
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	32,00	0,096
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0160	35,00	1,680
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0030	35,00	0,315
21	RpCR29A	Curatarea vopselei ,varului de pe pereti /Se exclude:Diluant /	m2			26,16 ----- 21,76
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	94,60	21,758
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	11,00	4,400
22	CN53A adap	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt,,Betongrunt,,	m2			7,81 ----- 2,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	94,60	2,838
	2416586105303B	Amorsa-grund „Betongrund,,	kg	0,1500	31,50	4,725
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250
23	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Glafuri la ferestre letaj)	m2			149,88 ----- 66,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	12,00	4,896
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,20	4,488
	2662102700203	Placa de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	52,14	55,843
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,00	18,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,070
24	CF18A	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (Coroboc 2 buc)	m2			149,87 ----- 66,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7000	94,60	66,220
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	12,00	4,896
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	2,20	4,488
	2662102700203	Placa de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	52,14	55,839
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	6,0000	3,00	18,360
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	35,00	0,071
25	CK18C	Montarea coltare perforate din aluminiu /usi ,ferestre,grinzi /(Se exclud :surubururi)	m			32,57 ----- 24,60
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	94,60	24,596
	2743123549025	Coltare perforate din aluminiu	m	1,0500	7,00	7,350
	2651122100402	Ciment	kg	0,0250	2,50	0,062
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	560,00	0,560
26	RpCR07A k=0.5	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 1 strat pe glet existent, executate manual	m2			41,95 ----- 33,11
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,2000	42,15	8,430
	4100116202818	Apa	m3	0,0020	32,00	0,064
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.4.2. Pereti interiori a subsolului				
27	RpCB15A	Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou	m2			158,92 ----- 151,36
	7123010010200	Betonist	h-om	1,6000	94,60	151,360
	2651122100402	Ciment	kg	2,3000	2,50	5,750
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	32,00	1,600
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0060	35,00	0,210
28	CC03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu	kg			32,54 ----- 3,31

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea plaselor peste 3 kg/mp /Plasa VR d5 100x100 /(Se exclude:Distantieri si macara)				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0300	94,60	2,838
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	28731220041005	Plasa VR D5 100x100	kg	1,0100	28,66	28,947
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	15,88	0,079
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
29	RpCD01A1	Armaturi din otel-beton cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere / Armatura d8A3 -ca dibluri de sustinere a plasei /	kg			21,11 4,64
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	94,60	4,635
	27106020004708 A3	Otel beton D= 8 mm A3	kg	1,0250	15,88	16,277
	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
30	RpCB02D1	Beton turnat in cofraje (pe o parte), la fundatii continue la ziduri de subsol, la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200)	m3			2 584,11 788,96
	7123010010200	Betonist	h-om	6,5400	94,60	618,684
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,8000	94,60	170,280
	2651122100402	Ciment	kg	351,0000	2,50	890,663
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6780	560,00	385,369
	4100116202818	Apa	m3	0,2940	32,00	9,549
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,7400	516,00	387,563
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	80,00	26,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	21,000
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,1500	500,00	75,000
31	RpCC02A	Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm	m2			103,88 66,22
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5200	94,60	49,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	5 600,00	5,684
	2874145886942	Cuie	kg	0,0300	38,00	1,157
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	27,00	3,289
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,097
	2010102904420	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942	m3	0,0010	5 600,00	5,684
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		1.5. Tamplarie				
32	RpCK01B adaptata	Nivelarea stratului-suport pentru pervaz la ferestre executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin latime 300mm	m2			141,47 79,46
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	94,60	52,976
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	94,60	26,488
	2651122100402	Ciment	kg	13,1500	2,50	32,875
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	560,00	23,556
	4100116202818	Apa	m3	0,0100	32,00	0,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	35,00	4,200
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	35,00	1,050
33	RpCC01A	Cofraje din panouri refolosibile, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime /Pentru „podoconic,,	m2			146,99 107,84
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0200	94,60	96,492
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,1100	180,00	20,057
	2010102904339	Dulap rasiinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,0010	5 600,00	5,333

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,0010	5 600,00	5,333
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	27,00	3,291
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0015	125,00	0,179
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,0800	35,00	2,850
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700
34	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp /ferestre existente fara pret /	m2			86,38 ----- 52,98
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	94,60	48,246
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,65	1,950
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	115,00	18,978
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	60,00	7,378
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	11,00	4,400
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	35,00	0,700
35	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre b=350	m			227,95 ----- 34,06
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	94,60	26,488
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2521106718392	Glafuri din mase plastice 350 mm	m	1,0000	187,15	190,893
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,652
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.6. Fasada				
36	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala 100mm Y=135 kg/m3 (norma la cornier din aluminiu ;1m/m2)	m2			554,80 ----- 218,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	94,60	178,984
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	94,60	39,542
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,16	20,846
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,16	26,058
	2682162611370	Placi vata minerala termoiz. cladiri 100 mm 135kg/m3	m2	1,0700	238,50	257,746
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	9,60	10,666
	2710703501057	Cornier din aluminiu 1 = 3m	m	1,0000	6,00	6,060
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,50	12,120
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	35,00	1,050
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
37	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala /Vata minerala grosime 3cm la glafuri de ferestre si usi /	m2			470,58 ----- 276,52
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	94,60	226,472
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	94,60	50,043
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	5,16	20,846
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	5,16	26,058
	25213026029093	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 180 kg/m3* grosime 3cm	m2	1,0700	100,00	108,069
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	9,60	12,314
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	1,80	14,544
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	35,00	0,875
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	35,00	0,119
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	35,00	10,500
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	35,00	0,735
38	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			32,35 ----- 11,35
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	94,60	11,352
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	50,00	20,750
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,250

1	2	3	4	5	6	7
39	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti /color /	m2			221,27
						115,41
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	94,60	115,412
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,88	105,524
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	32,00	0,128
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0060	35,00	0,210
40	CK26B	Derversoare exterioare montate la ferestre din aluminiu b=250mm /Slivuri /	m			290,79
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	2743123549026b25	Derversoare exterioare din aluminiu pentru ferestre b=250mm	m	1,0000	250,00	250,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.7. Acoperis				
		1.7.1. Parapet				
41	CK26B	Glafuri montate la parapet din tabla vopsita anticoroziv	m			240,79
						37,84
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	94,60	30,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	94,60	7,568
	27431235490261.0	Glafuri din tabla vopsita anticoroziv	m	1,0000	200,00	200,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,600
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.7.2. Sistema de scurgere				
42	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d=125mm	m			300,39
						33,11
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,3500	94,60	33,110
	2710406311726	Burlan rotund d 125mm	m	1,0500	82,40	88,250
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	100,00	51,000
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	120,00	30,600
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	15,00	7,650
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2500	200,00	51,000
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	100,00	25,500
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,750
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	35,00	0,525
		1.8. Soclu				
43	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			204,51
						160,82
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	94,60	132,440
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2651122100402	Ciment	kg	10,5000	2,50	26,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0300	560,00	16,800
	4100116202818	Apa	m3	0,0070	32,00	0,224
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	35,00	0,140
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	35,00	0,280
44	CE23A	Glafuri din tabla zincata vopsita anticoroziv de 0,5 mm grosime fixate pe pereti soclu cu latimea desfasurata pina la 15 cm /Lacrimar /(Se exclud:Mortar,Banda de otel,carton bitumat,aliaj de lipit,var pasta)	m			128,35
						80,41
	7213050013100	Timichigiu	h-om	0,4500	94,60	42,570
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	94,60	28,380
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2710403642598	Tabla zincata vopsita anticoroziv cu latime pina la 15cm (Lacrimar)	kg	0,7300	55,20	42,311
	2651122100402	Ciment	kg	1,1000	2,50	2,887
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0040	560,00	2,354
	4100116202818	Apa	m3	0,0010	32,00	0,033
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
		1.9. Scari				

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.1. Scari intrare cazangerie,subsol				
45	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C C20/25 in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2			230,67
						99,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	36,400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	516,00	30,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	80,00	0,480
		1.9.2. Scara interioara				
46	RpCB06B	Beton armat in elemente puternic solicitate clasa C-25/20 Bc 25 (B 330), turnat in trepte de scara, podeste, etc., turnat cu mijloace clasice (Se exclude: Automacara)	m3			2 500,52
						792,75
	7123010010200	Betonist	h-om	6,6300	94,60	627,198
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,7500	94,60	165,550
	2651122100440	Ciment	kg	377,0000	2,50	966,062
	1421102200082	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm	m3	0,6000	516,00	317,340
	1421102200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,6400	560,00	367,200
	4100116202818	Apa	m3	0,3100	32,00	10,171
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,3250	80,00	26,000
	2952270003717	Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat)	h-ut	0,6000	35,00	21,000
47	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime (Se exclude: Chingi metalice)	m2			189,56
						147,58
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8800	94,60	83,248
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	94,60	64,328
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0800	180,00	14,400
	2010102903830	Scind rasin lunga tiv cls C, gr=24mm, L=3,00 m; S 942	m3	0,0015	5 600,00	8,615
	2010102904418	Dulap rasinos tiv cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0010	5 600,00	5,538
	2873145886928	Cuie	kg	0,0250	38,00	0,952
	2320186201084	Ulei emulsionat pentru decofrare	kg	0,1200	27,00	3,240
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1120	20,00	2,240
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,1800	35,00	6,300
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0200	35,00	0,700
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi /Plasa VR d3mm 150x150 /(Se exclude: Otel beton,distantieri,macara)	kg			31,98
						2,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	94,60	2,365
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	94,60	0,473
	2873122004100P3	Plasa VR D3 mm 150x150	kg	1,0100	28,66	28,947
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,200
49	Pret de piata	Balustrada din inox	m			1 483,33
						0,00
	2548741	Balustrada din inox	m	1,0000	1 483,33	1 483,330
		1.10. Pereu				
50	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.7cm (Se exclude: Compresor cu ardere interna)	m3			727,70
						93,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	94,60	93,654
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	516,00	593,400
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	32,00	3,200
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	89,16	37,447
51	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare vibropresate tip,,caramida,, gr.4cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip,	m2			376,90
						98,76

1	2	3	4	5	6	7
		in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm /culoare gri /				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,773
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,990
	2651122100027	Ciment	kg	1,6000	2,50	4,000
	2651122100442	Ciment	kg	26,4000	2,50	66,000
	2661112800655	Placi din beton, 40mm gri	m2	1,0150	158,80	161,182
	1421102200546	Nisip (pentru rosturi)	m3	0,0050	560,00	2,800
	1421102200547	Nisip(pentru strat)	m3	0,0760	560,00	42,556
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	80,00	1,600
52	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm /Bordura 100x20x8cm /	m			204,76 28,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	94,60	11,352
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	94,60	17,028
	2663102100001	Beton clasa.M200	m3	0,0480	1 700,00	81,600
	2651122100024	Ciment	kg	1,0200	2,50	2,550
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	560,00	1,680
	2666122800325	Bordura beton 1000x200x80 mm	m	1,0050	90,00	90,450
	4100116202818	Apa	m3	0,0030	32,00	0,096
53	TsA02C	Sapatura manuala de pamint executata fara sprijiniri	m3			199,61 199,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,1100	94,60	199,606
		1.11. Copertina intrare in subsol				
54	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Se exclude macara)	m3			10 152,35 2 278,90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	94,60	2 050,930
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	94,60	227,985
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	5 600,00	896,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	5 600,00	336,000
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	0,8300	5 600,00	4 648,000
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	38,00	273,600
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm	kg	4,3800	14,80	64,825
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	18,00	60,840
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1,9600	30,00	58,800
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg	kg	38,0000	40,00	1 520,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,4400	35,00	15,400
55	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			36,25 23,65
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	94,60	18,920
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	94,60	4,730
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,30	11,016
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,10	1,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	35,00	0,350
56	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc./Profnastil /(Se exclude:Otel lat,Snur profilat)	m2			339,50 146,63
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,4500	94,60	137,170
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	135,00	163,014
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	32,00	20,160
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,20	6,300
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,50	2,625
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	35,00	0,770
		1.12. Intrarea in cazangerie				

1	2	3	4	5	6	7
57	CG22A1	Strat din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm (Se exclude: Buldozer)	m2			230,67 ----- 99,33
	7123010010200	Betonist	h-om	0,9500	94,60	89,870
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	94,60	9,460
	2651122100402	Ciment	kg	24,0000	2,50	60,000
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	560,00	36,400
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	516,00	30,960
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	35,00	3,500
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	80,00	0,482
		2. Puminat electric				
		2.1. Lucrari de constructie				
		2.1.1. Santuri si goluri				
58	RpEJ08C	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp	m			18,92 ----- 18,92
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2000	94,60	18,920
59	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			34,88 ----- 28,38
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,380
	2653102100830	Ipsos	kg	1,7000	2,75	4,675
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	560,00	0,280
	4100116202818	Apa	m3	0,0100	32,00	0,320
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	35,00	0,525
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	35,00	0,700
		2.2. Lucrari de montare				
		2.2.1. Cabluri				
60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 415,53 ----- 1 173,04
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,040
	21010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	750,00	0,584
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	120,00	0,996
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	150,00	0,623
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	30,00	0,288
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	60,00	30,000
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,000
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,000
61	pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			26,00 ----- 0,00
	17-18	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	26,00	26,000
62	pret de piata	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			20,00 ----- 0,00
	17-17	Cablu BBГHГ-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	20,00	20,000
		2.2.2. Echipament de forta				
63	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 //щит ЩРН-24з-036 УХЛЗ /(Se exclude:Automobil)	buc			706,42 ----- 219,47
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,472
	31011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1500	80,00	12,000
	21011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	35,00	5,950
	21019852	Vopsea	kg	0,0300	57,45	1,724
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0150	25 600,00	384,000
	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,1000	563,25	56,325
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7700	35,00	26,950

1	2	3	4	5	6	7
		2.2.3. Prize si intrerupatoare				
64	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 358,00 ----- 3 103,00
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,000
65	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 KB	buc			60,00 ----- 0,00
	7-28	Intreruptor cu doua clape pentru instalatieinchisa BC10-2-0 KB	buc	1,0000	60,00	60,000
66	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 301,08 ----- 3 046,08
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,117
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,000
67	Pret de piata	Intreruptor cu 1 clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 KB	buc			65,00 ----- 0,00
	7-27	Intreruptor cu o clape pentru instalatieinchisa BC10-1-0 KB	buc	1,0000	65,00	65,000
68	RpEE03A	Montarea prizelor montate ingropat sub tencuiala 2P+E	buc			80,23 ----- 29,33
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	94,60	29,326
	2746167335100	Priza 2P+E	buc	1,0200	45,00	45,900
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
69	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 983,00 ----- 3 604,25
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,250
	21011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,500
	1021102	Macara 10 t	h-ut	0,0400	563,25	28,175
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	350,00	17,500
70	Pret de piata	Priza dubla exterioara	buc			60,00 ----- 0,00
	7-32a	Priza dubla exterioara	buc	1,0000	60,00	60,000
71	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 937,11 ----- 3 604,28
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,261
	21011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	35,00	52,500
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	2,50	255,000
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	60,00	25,333
72	Pret de piata	Priza RJ 45	buc			50,00 ----- 0,00
	311-00	Priza RJ 45	buc	1,0000	50,00	50,000
73	RpEE14F aplic	Montarea cutii pentru priza	buc			51,81 ----- 46,35
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4900	94,60	46,354
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos	kg	0,0050	2,75	0,014
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	2,20	0,440
74	Pret de piata	Montarea rama 2P	buc			15,00 ----- 0,00
	2863147306828P 1	Rama 2P	buc	1,0000	15,00	15,000
75	Pret de piata	Montarea rama 3P	buc			18,00 -----

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	2863147306828P 2	Rama 3P	buc	1,0000	18,00	18,000
76	Pret de piata	Montarea rama 4P	buc			25,00
						0,00
	2863147306828P 3	Rama 4P	buc	1,0000	25,00	25,000
		2.2.4. Materiale				
77	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri /Tub gofrat d16mm	m			46,08
						40,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	94,60	40,678
	2521216704235	Tub gofrat D=16	m	1,0200	3,08	3,299
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1000	20,00	2,100
		2.2.5. Iluminare				
78	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat	buc			624,55
						165,55
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7500	94,60	165,550
	27458742	Corp de iluminat 8W	buc	1,0000	450,00	459,000
		2.3. Utilaj				
79	Pret de furnizor	Щит ЩРН-24з-036 УХЛЗ, IP31	buc			1 000,00
						0,00
	17-66	Щит ЩРН-24з-036 УХЛЗ, IP31	buc	1,0000	1 000,00	1 000,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.