

**Lotul nr.1 Întreținerea
drumurilor și reparația curentă a
drumurilor pietruite**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 7 460 081,23 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. L 80 R14 Iarova-Balinti 2+300 - 2+800 1.1. Drum principal				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,500	1 251,00 0,00	1 876,50 0,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	1,500	665,00 0,00	997,50 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,500	584,00 0,00	876,00 0,00
4	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,000	7,66 0,00	1 838,00 0,00
5	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu	100m2	30,000	59,40	1 782,00

1	2	3	4	5	6	7
		autogreder, inclusiv reprofilarea			0,00	0,00
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	9 345,43 151,86	280 362,83 4 555,67
Total Drum principal						287 732,83
Incluziv salariu						4 555,67
		1.2. Consolidarea acostamentelor				
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,000	675,00 0,00	1 350,00 0,00
8	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	350,000	7,66 0,00	2 682,00 0,00
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,000	5 044,12 1 168,12	20 176,48 4 672,48
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,000	933,00 0,00	1 866,00 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	85,05 0,00	1 701,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						27 775,48
Incluziv salariu						4 672,48
Total L 80 R14 Iarova-Balinti 2+300 - 2+800						315 508,31

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						9 228,15
		2. L81 R14-Tatarauca Veche-L80 2+000 - 2+700 2.1. Drum principal				
12	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,650	1 251,82 0,00	2 065,50 0,00
13	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	1,650	665,15 0,00	1 097,50 0,00
14	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,650	585,45 0,00	966,00 0,00
15	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	264,000	7,66 0,00	2 022,00 0,00
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	33,750	59,47 0,00	2 007,00 0,00
17	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	33,750	9 345,45 151,86	315 409,09 5 125,28
Total Drum principal						323 567,09
Incluziv salariu						5 125,28
		2.2. Consolidarea acostamentelor				
18	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,400	675,00 0,00	945,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
19	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	665,000	7,66 0,00	5 094,00 0,00
20	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,600	5 043,83 1 168,12	28 245,47 6 541,47
21	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,400	935,00 0,00	1 309,00 0,00
22	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,000	85,18 0,00	1 192,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						36 785,97
Incluziv salariu						6 541,47
Total L81 R14-Tatarauca Veche-L80 2+000 - 2+700						360 353,06
Incluziv salariu						11 666,75
		3. L83 Oclanda-Cremenciug (selectiv)				
		3.1. Drum principal				
23	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,800	1 250,00 0,00	2 250,00 0,00
24	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	1,800	665,28 0,00	1 197,50 0,00
25	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,800	585,00	1 053,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I			0,00	0,00
26	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	288,000	7,66 0,00	2 206,00 0,00
27	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	36,000	59,38 0,00	2 137,50 0,00
28	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	36,000	9 345,41 151,86	336 434,67 5 466,80
Total Drum principal						345 278,67
Incluziv salariu						5 466,80
		3.2. Consolidarea acostamentelor				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	675,00 0,00	1 620,00 0,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	420,000	7,66 0,00	3 218,00 0,00
31	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,800	5 044,16 1 168,12	24 211,98 5 606,98
32	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,400	934,17 0,00	2 242,00 0,00
33	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,000	85,12 0,00	2 043,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						33 334,98
Incluziv salariu						5 606,98
Total L83 Oclanda-Cremenciug (selectiv)						378 613,65
Incluziv salariu						11 073,78
		4. L86 Darcauti-Cotova 1+800 - 3+800				
		4.1. Drum principal				
34	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,000	1 251,00 0,00	7 506,00 0,00
35	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	6,000	665,00 0,00	3 990,00 0,00
36	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,000	585,00 0,00	3 510,00 0,00
37	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	960,000	7,66 0,00	7 354,00 0,00
38	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000	59,40 0,00	7 128,00 0,00
39	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,000	8 644,00 151,86	1 037 279,4 7 18 222,67

1	2	3	4	5	6	7
Total Drum principal						1 066 767,47
Incluziv salariu						18 222,67
		4.2. Consolidarea acostamentelor				
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,000	675,00 0,00	5 400,00 0,00
41	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 400,00 0	7,66 0,00	10 724,00 0,00
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	16,000	5 044,12 1 168,12	80 705,92 18 689,92
43	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	8,000	934,12 0,00	7 473,00 0,00
44	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,000	85,05 0,00	6 804,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						111 106,92
Incluziv salariu						18 689,92
Total L86 Darcauti-Cotova 1+800 - 3+800						1 177 874,39
Incluziv salariu						36 912,59
		5. L87 G12-Drum de acces spre s. Badiceni 0+000 - 0+150				
		5.1. Drum principal				
45	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,450	1 250,00 0,00	562,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
46	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,450	666,67 0,00	300,00 0,00
47	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,450	586,67 0,00	264,00 0,00
48	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	72,000	7,67 0,00	552,00 0,00
49	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	9,000	59,50 0,00	535,50 0,00
50	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	9,000	8 713,40 151,86	78 420,56 1 366,70
Total Drum principal						80 634,56
Incluziv salariu						1 366,70
		5.2. Consolidarea acostamentelor				
51	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,600	675,00 0,00	405,00 0,00
52	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	105,000	7,66 0,00	804,00 0,00
53	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	1,200	5 043,95 1 168,12	6 052,74 1 401,74

1	2	3	4	5	6	7
54	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,600	935,83 0,00	561,50 0,00
55	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,000	84,75 0,00	508,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						8 331,74
Incluziv salariu						1 401,74
Total L87 G12-Drum de acces spre s. Badiceni 0+000 - 0+150						88 966,30
Incluziv salariu						2 768,44
		6. L95 G35-Drum de acces spre s. Hristici 5+500 - 6+800				
		6.1. Drum principal				
56	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	3,900	1 250,77 0,00	4 878,00 0,00
57	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	3,900	664,74 0,00	2 592,50 0,00
58	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,900	584,62 0,00	2 280,00 0,00
59	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	624,000	7,66	4 780,00

1	2	3	4	5	6	7
Total L95 G35-Drum de acces spre s. Hristici 5+500 - 6+800						706 702,34
Incluziv salariu						23 993,19
		7. L99 G35-Regina Maria-Bulboci (selectiv) 7.1. Drum principal				
67	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,900	1 250,00 0,00	1 125,00 0,00
68	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	0,900	663,89 0,00	597,50 0,00
69	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,900	583,33 0,00	525,00 0,00
70	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	144,000	7,67 0,00	1 104,00 0,00
71	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	18,000	59,50 0,00	1 071,00 0,00
72	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	18,000	8 784,73 151,86	158 125,05 2 733,40
Total Drum principal						162 547,55
Incluziv salariu						2 733,40
		7.2. Consolidarea acostamentelor				
73	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu	100 m3	1,200	675,00 0,00	810,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
74	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	210,000	7,66 0,00	1 608,00 0,00
75	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	2,400	5 044,79 1 168,12	12 107,49 2 803,49
76	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,200	934,17 0,00	1 121,00 0,00
77	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	85,12 0,00	1 021,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						16 667,99
Incluziv salariu						2 803,49
Total L99 G35-Regina Maria-Bulboci (selectiv)						179 215,54
Incluziv salariu						5 536,89
		8. L102 Drum de acces spre s. Racovat 5+450 - 6+100 8.1. Drum principal				
78	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,400	1 250,36 0,00	1 750,50 0,00
79	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	1,400	664,29 0,00	930,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		K=2,00				
80	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	1,400	585,00 0,00	819,00 0,00
81	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	224,000	7,66 0,00	1 716,00 0,00
82	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	29,250	59,38 0,00	1 737,00 0,00
83	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,250	9 498,21 151,86	277 822,54 4 441,93
Total Drum principal						284 775,04
Incluziv salariu						4 441,93
		8.2. Consolidarea acostamentelor				
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,950	675,38 0,00	1 317,00 0,00
85	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	341,250	7,66 0,00	2 614,00 0,00
86	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	5,200	5 044,08 1 168,12	26 229,22 6 074,22
87	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursurile pe o urma	100 m3	1,950	932,82 0,00	1 819,00 0,00
88	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	19,500	85,15 0,00	1 660,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
Total Consolidarea acostamentelor						33 639,72
Incluziv salariu						6 074,22
Total L102 Drum de acces spre s. Racovat 5+450 - 6+100						318 414,76
Incluziv salariu						10 516,15
		9. L103.1 Ruslanovca-Inundeni-Trifauti (selectiv) 9.1. Drum principal				
89	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	2,500	1 251,00 0,00	3 127,50 0,00
90	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	2,500	665,00 0,00	1 662,50 0,00
91	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,500	585,60 0,00	1 464,00 0,00
92	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	400,000	7,66 0,00	3 064,00 0,00
93	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	51,080	59,38 0,00	3 033,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
94	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,080	9 768,48 151,86	498 974,17 7 756,93
Total Drum principal						511 325,17
Incluziv salariu						7 756,93
		9.2. Consolidarea acostamentelor				
95	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,400	675,00 0,00	2 295,00 0,00
96	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	595,000	7,66 0,00	4 558,00 0,00
97	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,800	5 044,15 1 168,12	34 300,22 7 943,22
98	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	3,400	933,82 0,00	3 175,00 0,00
99	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	34,000	85,10 0,00	2 893,50 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						47 221,72
Incluziv salariu						7 943,22
Total L103.1 Ruslanovca-Inundeni-Trif auti (selectiv)						558 546,89
Incluziv salariu						15 700,15
		10. L106 G38 Nimereuca-Cerlina				
		10.1. Drum principal				

1	2	3	4	5	6	7
100	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	6,000	1 251,00 0,00	7 506,00 0,00
101	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	6,000	665,00 0,00	3 990,00 0,00
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,000	585,00 0,00	3 510,00 0,00
103	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	960,000	7,66 0,00	7 354,00 0,00
104	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	120,000	59,40 0,00	7 128,00 0,00
105	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	120,000	4 556,42 151,86	546 770,47 18 222,67
Total Drum principal						576 258,47
Incluziv salariu						18 222,67
		10.2. Consolidarea acostamentelor				
106	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,000	675,00 0,00	5 400,00 0,00
107	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	1 400,00 0	7,66	10 724,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de: 5 km			0,00	
108	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	16,000	5 044,12 1 168,12	80 705,92 18 689,92
109	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	8,000	934,12 0,00	7 473,00 0,00
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	80,000	85,05 0,00	6 804,00 0,00
Total Consolidarea acostamentelor						111 106,92
Incluziv salariu						18 689,92
Total L106 G38 Nimereuca-Cerlina						687 365,39
Incluziv salariu						36 912,59
		11. L107 G33 Drum de acces spre s. Floriceni, com. Cainarii Vechi (selectiv)				
		11.1. Drum principal				
111	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	1,500	1 251,00 0,00	1 876,50 0,00
112	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I K=2,00	100 m3	1,500	665,00 0,00	997,50 0,00
113	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,500	584,00 0,00	876,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
114	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	240,000	7,66 0,00	1 838,00 0,00
115	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,000	59,40 0,00	1 782,00 0,00
116	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	30,000	9 212,75 151,86	276 382,37 4 555,67
Total Drum principal						283 752,37
Incluziv salariu						4 555,67
		11.2. Consolidarea acostamentelor				
117	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,000	675,00 0,00	1 350,00 0,00
118	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	350,000	7,66 0,00	2 682,00 0,00
119	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	4,000	5 044,12 1 168,12	20 176,48 4 672,48
120	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,000	933,00 0,00	1 866,00 0,00
121	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,000	85,05 0,00	1 701,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total Consolidarea acostamentelor						27 775,48
Incluziv salariu						4 672,48
Total L107 G33 Drum de acces spre s. Floriceni, com. Cainarii Vechi (selectiv)						311 527,85
Incluziv salariu						9 228,15
Прямые затраты			lei		5 083 088,48	
CASM (ПЗ) * 22,5 %			22,50 %		39 045,79	
Total ПЗ+CASM			100,00 +		5 122 134,27	
Cheltuieli de regie (Total) * 14,5 %			14,50 %		742 709,47	
Total Total+CR			100,00 +		5 864 843,74	
Beneficiu (Total) * 6 %			6,00 %		351 890,62	
Total Total+B			100,00 +		6 216 734,36	
TVA (Total) * 20 %			20,00 %		1 243 346,87	

Total deviz: **7 460 081,23**
Incluziv salariu **173 536,83**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)