

Constructia bazinului de inot al Liceului Teoretic "Natalia Gheorghiu"

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1 Строительство сетей ЛЭП-0,4 КВ

Valoarea de deviz 110 716,35 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|----------------------------------|-----------------------------|--|---------|---------------------------------------|------------------------|------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total borderou de resurse № 4-1: | | | | | | |
| Manopera: | | | | | | |
| 1. | 1 | Muncitor | h-om | 136,019 | 57,66 | 7 842,84 |
| 2. | 7137010011500 | Electrician | h-om | 20,29 | 57,66 | 1 169,93 |
| 3. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 19,38 | 57,66 | 1 117,46 |
| Total manopera | | | | | | 10 130,23 |
| Materiale: | | | | | | |
| 1. | 101-1757 | Cirpe de sters | kg | 0,04 | 95,00 | 3,80 |
| 2. | 1010113 | Pinza de bumbac aspra art. 6804 | 10 m2 | 0,063 | 106,00 | 6,68 |
| 3. | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 16 mm | t | 0,038 | 10 300,00 | 391,40 |
| 4. | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,011 | 10 300,00 | 113,30 |
| 5. | 1011924 | Electrozi Ø42A, diametru 4 mm | kg | 2,944 | 42,00 | 123,65 |
| 6. | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,104 | 123,00 | 12,80 |
| 7. | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 15,074 | 42,00 | 633,12 |
| 8. | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 0,90 | 12,30 | 11,07 |
| 9. | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,02 | 185,00 | 3,70 |
| 10. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 0,90 | 21,30 | 19,17 |
| 11. | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,388 | 32,00 | 12,43 |
| 12. | 1019852 | Vopsea | kg | 0,69 | 42,00 | 28,98 |
| 13. | 18-02-20 | Cap terminal RAYCHEM 4x120mm2 | buc | 4,00 | 416,17 | 1 664,68 |
| 14. | 19-02-20 | Cap terminal RAYCHEM 4x50mm2 | buc | 4,00 | 333,34 | 1 333,36 |
| 15. | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,035 | 13 200,00 | 462,00 |
| 16. | 21-02-20 | Intrerupator pina la 400A | buc | 4,00 | 554,20 | 2 216,80 |
| 17. | 25-02-20 | Intrerupat pina la 100 A | buc | 1,00 | 336,50 | 336,50 |
| 18. | 27-02-20 | Cutie cu intreruptoare cu sigurante 3P/80A | buc | 0,00 | 1 047,50 | 0,00 |
| 19. | 310220 | Decupla PO3-400 A (TP448) | buc | 2,00 | 1 237,00 | 2 474,00 |
| 20. | 320220 | Siguranta PN2-400/200 A (TP448) | buc | 6,00 | 64,20 | 385,20 |
| 21. | 330220 | Dulap pentru cabluri la 4 automate 400 A si 4 grupe si siguranta 250/1500-150A | buc | 1,00 | 10 345,95 | 10 345,95 |
| 22. | 340220 | Dulap BZUM-TF-01-100-52 | buc | 1,00 | 5 602,30 | 5 602,30 |
| 23. | 350220 | Contor ZMRG 310 CR | buc | 1,00 | 2 292,20 | 2 292,20 |
| 24. | 360220 | Limitator OPS1-V-3R | buc | 1,00 | 417,60 | 417,60 |
| 25. | 3702201 | Pichetarea traseului | lei | 1,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 26. | 37022010 | Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii, podeturi, soproane, ingradiri. | lei | 1,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 27. | 37022011 | Cheltuieli pentru comectarea retelelor | lei | 1,00 | 1 650,00 | 1 650,00 |
| 28. | 37022012 | Energia electrica si apa pentru scopuri generale | lei | 1,00 | 2 850,00 | 2 850,00 |
| 29. | 3702202 | Cheltuieli pentru darea in exploatare, ridicarea topografica de control | lei | 1,00 | 3 100,00 | 3 100,00 |
| 30. | 3702203 | Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la incalzirea strazilor si refectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera | lei | 1,00 | 4 100,00 | 4 100,00 |
| 31. | 3702204 | Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare | lei | 1,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 32. | 3702205 | Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat | lei | 1,00 | 450,00 | 450,00 |
| 33. | 3702206 | Cheltuieli pentru darea in exploatare a retelelor montate | lei | 1,00 | 3 650,00 | 3 650,00 |
| 34. | 3702207 | Prezentarea pachetului de documente:racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a. | lei | 1,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 35. | 3702208 | Montarea indicatoarelor: Atentie pericol, Trecere interzisa, Pericolde electrocutare, Ocolire. | lei | 1,00 | 850,00 | 850,00 |
| 36. | 3702209 | Cheltuieli pentru darea in exploatare: pachetul de documente cu coordonari cu Premier Energy, Pompieri, | lei | 1,00 | 2 300,00 | 2 300,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|----------|--------|--------|------------------|
| | | etc. | | | | |
| 37. | 41-15 | Cablu AAB2JI 4*120 mm2 | m | 20,00 | 123,34 | 2 466,80 |
| 38. | 41-16 | Cablu AAB2JI 4*50 mm2 | m | 30,00 | 60,00 | 1 800,00 |
| 39. | 41-17 | Cablu ABBΓ 4*50 mm2 | m | 6,00 | 50,00 | 300,00 |
| 40. | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,80 | 9,00 | 7,20 |
| 41. | 42-6 | Caramida | buc | 100,00 | 3,84 | 384,00 |
| 42. | 42-7 | Nisip | m3 | 1,00 | 160,00 | 160,00 |
| 43. | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 97,00 | 2,63 | 255,10 |
| 44. | 5009081 | Punți de conexiune flexibile, tip "III C-50" | buc | 1,00 | 21,00 | 21,00 |
| 45. | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,02 | 954,00 | 19,07 |
| 46. | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,301 | 201,00 | 60,50 |
| 47. | 5009598 | Hirtie abrazivă de șlefuit | buc | 0,10 | 1,23 | 0,12 |
| 48. | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,045 | 96,00 | 4,33 |
| 49. | 5009623 | Banda "K226" | 100 m | 0,026 | 165,00 | 4,29 |
| 50. | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fără stibiu, marca "IIOC30" | kg | 0,08 | 65,00 | 5,20 |
| 51. | 530-0182 | Tevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm | m | 16,00 | 62,20 | 995,20 |
| 52. | 542-9025 | Lubrifiant "3OC" | kg | 0,02 | 8,45 | 0,17 |
| 53. | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,20 | 8,75 | 10,50 |
| 54. | 5429033 | Vaselina tehnică | kg | 0,291 | 11,30 | 3,29 |
| 55. | 5440089 | Banda adezivă izolatoare pe compozit policasin, marca "JICЭПJI", lățime 20-30 mm, grosime de la 0,14 până la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,996 | 42,00 | 41,83 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 77 379,29 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--|------|-------|--------|-----------------|
| 1. | 021102 | Macara pe șasiu auto la lucrări de montaj a utilajului tehnologic (cu excepția conductelor principale), 10 t | h-ut | 8,131 | 250,00 | 2 032,75 |
| 2. | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 3,011 | 160,00 | 481,76 |
| 3. | 030408 | Cabestane electrice, forță de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 3,011 | 75,00 | 225,82 |
| 4. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 1,53 | 320,00 | 489,60 |
| 5. | 040502 | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 5,845 | 35,00 | 204,57 |
| 6. | 050102 | Compressoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,22 | 120,00 | 26,40 |
| 7. | 100602 | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare | h-ut | 0,22 | 48,00 | 10,56 |
| 8. | 161001 | Automacara, 10 t | h-ut | 1,32 | 205,00 | 270,60 |
| 9. | 330206 | Mășini de găurit electrice | h-ut | 1,61 | 32,00 | 51,52 |
| 10. | 350451 | Prese hidraulice cu dispozitiv de acționare electrică | h-ut | 4,98 | 28,00 | 139,44 |
| 11. | 400001 | Autocamion de bord, tonaj până la 5 t | h-ut | 0,82 | 120,00 | 98,40 |
| 12. | 400002 | Automobile cu bord, tonaj până la 8 t | h-ut | 5,631 | 120,00 | 675,72 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 4 707,14 |

Total:

Total deviz:

110 716,35

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)