

**Reconstructia digului de
protectie in s. Rascaieti-Purcari
r-nul Stefan-Voda din PC43+00
pina la PC93+00**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 2-1
Reconstructia digului de protectie in s. Rascaieti-Purcari r-nul Stefan-Voda din
PC43+00 pina la PC93+00
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsG04B п. K=3=1,0000; M=1,0000; III=1,0000	Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase - срезка и раскорчевка кустарника для устройств дорог и с откосов дамбы	ha			1 831,44 <hr/> 0,00
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	3,9000	215,30	839,67
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,9000	254,30	991,77
2	TsG08D п. K=3=1,0000; M=1,0000; III=1,0000	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase tari si bradul, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc			69,67 <hr/> 64,58
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,1600	57,66	9,23
	8141260100100	Fasonator	h-om	0,4200	57,66	24,22
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,5400	57,66	31,14
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1190	42,75	5,09
3	TsG09A п. K=3=1,0000; M=1,0000; III=1,0000	Scoaterea cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau de foioase moi, cu defrisator montat pe tractor S-1500, numarul cioatelor la hectar si diametrul mediu al acestora fiind de pina la 200 buc. la ha diametrul mediu al cioatelor (radacinilor) pina la 40 cm	ha			5 959,22 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2955270007615	Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp	h-ut	12,6900	215,30	2 732,16
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	12,6900	254,30	3 227,07
4	TsH74A п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Taierea crengilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm - распилка стволов	buc			770,38 <hr/> 478,58
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	57,66	242,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	57,66	236,41
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	257,60	257,60
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	42,75	34,20
5	TsG19B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Indeprtarea (evacuarea) mecanica a materialului defrisat sau a cioatelor, in terenuri neaccidentate, pe distanta medie de 50 m, cu buldozer pe senile S-1500	ha			1 807,82 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	7,2720	248,60	1 807,82
6	TsC03F1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in autovehicule	100 m3			722,92 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	321,30	722,93
7	TsI51A3 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea materiale lemnoase cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km - ostatcov rastitelinosti	t			9,99 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,40	9,99
8	TrB22D1A1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - arborilor	t			37,59 <hr/> 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	238,25	21,44
9	TsI51A3 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea arborilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,99 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,40	9,99
10	TsC19A11 п. K=3=1,0000; M=1,0000;	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile	100 m3			345,55 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	Ш=1,0000	gospodarii apelor - снятие растительного грунта с перемещением во временные кавальеры с временной дороги				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	248,60	345,55
11	TsE04B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II - временной дороги	100m2			18,40 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	248,60	18,40
12	TsA02E п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - для демонтажа трубопроводов	m3			76,11 <hr/> 76,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3200	57,66	76,11
13	RpAcA30A п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Taierea in sant, cu flacara oxiacetilenica, a tevilor din otel, avind diametrul de 200 mm (l=6m)	buc			69,09 <hr/> 39,21
	7212030022700	Sudor	h-om	0,6800	57,66	39,21
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,3500	13,70	4,79
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1700	21,30	3,62
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1250	16,50	2,06
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1000	12,00	1,20
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,2800	65,00	18,20
14	RpAcA49C п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 200 mm	m			118,29 <hr/> 51,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2000	21,30	4,26
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,5700	16,50	9,40
	2710602000107	Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm	kg	0,0700	14,50	1,01
	2952270003015	Aparat de sudura autogen	h-ut	0,4100	65,00	26,65
	2410520006751	Automacara 5 Tf	h-ut	0,0900	278,50	25,07
15	TrB22D1A1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - трубы стальные д=200мм	t			37,59 <hr/> 16,14

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	238,25	21,44
16	TsI51A3 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea tevilor demolate cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			9,99 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	325,40	9,99
17	TsD01B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,87 <hr/> 17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
18	TsD05A п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 415,61 <hr/> 508,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	87,30	907,04
19	TsC03B1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - для демонтажа фундаментов ЛЭП	100 m3			658,66 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	321,30	658,66
20	TrB22D1A1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Incarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m - погрузка фундаментов на автотранспорт	t			37,59 <hr/> 16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	238,25	21,44
21	TsI51A2 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			8,79 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	325,40	8,79
22	TrB22D1A1 п.	Descarcarea materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea	t			37,59 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m- разгрузка фундаментов				16,14
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0900	238,25	21,44
23	TsC03A2 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos, descarcare in depozit teren catg. I - снятие растительного грунта с откосов существующей дамбы	100 m3			703,65 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,1900	321,30	703,65
24	TsC19A11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с гребня дамбы	100 m3			345,55 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	248,60	345,55
25	TsC03A11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - в отвал	100 m3			645,81 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0100	321,30	645,81
26	TsC19A11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodarii apelor - снятие растительного грунта с основания дамбы	100 m3			345,55 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3900	248,60	345,55
27	TsC19B11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - перемещение грунта во временные кавальеры	100 m3			440,02 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	248,60	440,02
28	TsC22D1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective	100 m3			198,88 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TSB19B1 teren catg. II - последующие 10м				
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,8000	248,60	198,88
29	Iff11A п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Grapatul araturilor in vederea consolidarii solului prin inierbari sau plantatii la lucrari de combaterea eroziunii solului, in terenuri orizontale sau in pante, executat cu tractiune mecanica - рыхление грунта основания дамбы	ha			50,92 <hr/> 0,00
	3110320001000	Grapa cu disc tip GD4 de 48 kw 65 cp cu tract. pneuri U - 650	h-ut	0,2000	254,60	50,92
30	TsC19B11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - для устойчиво уступов с перемещением в тело дамбы	100 m3			440,02 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	248,60	440,02
31	TsC22D11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor - на последующие 40м	100 m3			914,85 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	248,60	914,85
32	TsC03F1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - в карьере для отсыпки дамбы	100 m3			722,92 <hr/> 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	321,30	722,92
33	TsI51A8 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7,8 km	t			15,89 <hr/> 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,04884	325,40	15,89
34	TsC50B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			37,69 <hr/> 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	240,30	2,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	248,60	34,80

1	2	3	4	5	6	7
35	TsD03A11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81- 180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodarii apelor - послойная отсыпка грунта в тело дамбы	100 m3			186,45 <hr/> 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7500	248,60	186,45
36	TsH12B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna - увлажнение грунта приотсыпке тела дамбы	100m2			120,00 <hr/> 38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	212,30	81,95
37	TsA24C п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200- 500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut			335,60 <hr/> 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	87,30	87,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	248,30	248,30
38	TsI50A1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la distanta de 1 km	t			10,62 <hr/> 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	212,30	10,62
39	TsD10B11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 15 t, a umpluturilor din pamint coeziv, din corpul barajelor si digurilor, in straturi succesive de 25 cm grosime inainte de compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte prin 8 treceri in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 934,99 <hr/> 167,21
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9000	57,66	167,21
	2952500005614	Tractor pe senile 150 cp cu remorca	h-ut	3,8640	254,30	982,62
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,8640	203,20	785,16
40	TsC03B11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in	100 m3			755,05 <hr/> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		conditiile gospodarii apelor - срезка бахромы экскаватором с перекидкой в тело дамбы				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	321,30	755,05
41	TsC19B11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - грунта во временных кавальерах для восстановления растительного слоя дамбы	100 m3			440,02 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7700	248,60	440,02
42	TsC22D11 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor - последующие 10м	100 m3			228,71 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9200	248,60	228,71
43	TsE04B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sarat, teren catg. I si II - планировка гоебня дамбы	100m2			18,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	248,60	18,40
44	36-01-009-1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare - планировка откосов дамбы	1000 m2			989,82 0,00
	060203	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 0,65 m3	h-ut	5,9600	0,00	0,00
	060204	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1 m3	h-ut	3,9400	0,00	0,00
	060205	Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice, 1,25 m3	h-ut	3,0400	325,60	989,82
45	TsH09C п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp - посев трав на гребне и откосах	100m2			365,13 299,83
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	57,66	299,83
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene	kg	1,0000	65,30	65,30

1	2	3	4	5	6	7
		(pm)				
46	TsH12B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Udarea drumurilor cu apa de la cisterna - полив трав	100m2			120,00 38,06
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	57,66	38,06
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	0,00	0,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	212,30	81,95
47	TsA24C п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Epuizarea mecanică a apelor din săpături, în teren cu infiltrații puternice de apă, executate cu motopompa de apă de joasă presiune montată pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h - закачка воды в водовозки	h-ut			335,60 0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajată montată pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	87,30	87,30
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	248,30	248,30
48	TsI50A1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Transportarea apei cu autocisterna de 5 t la distanță de 1 km	t			10,62 0,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0500	212,30	10,62
49	TsC19B1 п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Săpătură mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren cat. II - восстановление растительного грунта на временной дороге из временных кавальеров	100 m3			382,84 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	248,60	382,84
50	TsE04B п. K=3=1,0000; M=1,0000; Ш=1,0000	Nivelarea terenului natural și a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin tăierea damburilor și împingerea în goluri a pământului săpat, teren cat. I și II - планировка грунта при устройстве эксплуатационной дороги	100m2			18,40 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0740	248,60	18,40



(Burca Oleg)
(funcția, semnătura)

(Suruceanu Igor)
(funcția, semnătura)