

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din str. Sarmizegetusa,  
41/1, conform ATVF nr. P-7930.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-05/26**

Valoarea de deviz 105 073,95 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc	5,00	856,11 616,11	4 280,55 3 080,55
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc	17,00	1 928,45 1 113,45	32 783,65 18 928,65
3	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereștrăul mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc	1,00	2 629,03 1 299,03	2 629,03 1 299,03
4	TsH76B	Regenerarea arborilor foioși cu fereștrăul mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc	4,00	2 685,44 1 885,44	10 741,77 7 541,77
5	TsH76C	Regenerarea arborilor foioși cu fereștrăul mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc	2,00	3 936,97 2 701,97	7 873,94 5 403,94
6	TrI1AG03 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esență rasinoasă sau foioasă moi - încărcarea-de pe teren, în auto categoria 2	t	5,50	55,67 55,67	306,20 306,20

1	2	3	4	5	6	7
7	Tr11AG02 G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t	0,60	51,96 51,96	31,18 31,18
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	15,00	48,25 48,25	723,74 723,74
9	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora	24,00	180,00 0,00	4 320,00 0,00
10	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora	8,00	200,00 0,00	1 600,00 0,00

	Total	lei	65 290,05
	Asigurari sociale (Π3) * 24 %	24,00 %	8 955,61
	Total Π3+Asigur	100,00 +	74 245,66
	Cheltuieli de regie (Π3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	10 765,62
	Total Π3+Asigur+Cheltu	100,00 +	85 011,28
	Beneficiu de deviz (Π3+Asigur+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 550,34
	Total Π3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	87 561,62
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 512,32
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>105 073,95 37 315,05</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari silvotehnice asupra  
arborilor din str. Sarmizegetusa,  
41/1, conform ATVF nr. P-7930.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-05/26**

**Valoarea de deviz 105 073,95 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	8141260100100	Fasonator	h-om	244,50	74,23	18 149,24
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	258,195	74,23	19 165,81
<b>Total manopera</b>						<b>37 315,05</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,15	300,00	45,00
2.	2952270004706	Motoferestraul	h-ut	2,50	50,00	125,00
3.	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	8,00	200,00	1 600,00
4.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	70,50	50,00	3 525,00
5.	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	24,00	180,00	4 320,00
6.	3410520005701	Autotur	h-ut	91,80	200,00	18 360,00
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>27 975,00</b>

Total	lei	65 290,05
Asigurari sociale (II3) * 24 %	24,00 %	8 955,61
Total II3+Asigur	100,00 +	74 245,66
Cheltuieli de regie (II3+Asigur) * 14,5 %	14,50 %	10 765,62
Total II3+Asigur+Cheltu	100,00 +	85 011,28
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu) * 3 %	3,00 %	2 550,34
Total II3+Asigur+Cheltu+Benefi	100,00 +	87 561,62
TVA (Total) * 20 %	20,00 %	17 512,32

**Total deviz:**

**105 073,95**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari silvotehnice asupra arborilor din Investitor  
str. Sarmizegetusa, 41/1, conform ATV nr. P-  
7930.**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH74A	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 11-30 cm	buc			856,11 616,11
	8141260100100	Fasonator	h-om	4,2000	74,23	311,77
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1000	74,23	304,34
	3410520005701	Autoturn	h-ut	1,0000	200,00	200,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,8000	50,00	40,00
2	TsH74B	Taierea crengilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru la arbori cu diametrul 31-60 cm	buc			1 928,45 1 113,45
	8141260100100	Fasonator	h-om	7,5000	74,23	556,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,5000	74,23	556,73
	3410520005701	Autoturn	h-ut	3,6000	200,00	720,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	1,9000	50,00	95,00
3	TsH75C	Doborirea arborilor (cu curățirea coiturilor) cu fereastră mecanic din autoturn în condiții restrinse de lucru cu diametrul 31-60 cm	buc			2 629,03 1 299,03
	8141260100100	Fasonator	h-om	8,8000	74,23	653,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,7000	74,23	645,80
	3410520005701	Autoturn	h-ut	5,8000	200,00	1 160,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,1500	300,00	45,00
	2952270004706	Motofeastră	h-ut	2,5000	50,00	125,00
4	TsH76B	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul 51-100 cm	buc			2 685,44 1 885,44
	8141260100100	Fasonator	h-om	12,7000	74,23	942,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7000	74,23	942,72
	3410520005701	Autoturn	h-ut	2,8000	200,00	560,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	4,8000	50,00	240,00
5	TsH76C	Regenerarea arborilor foiosi cu fereastră mecanic din autoturn cu diametrul peste 100 cm	buc			3 936,97 2 701,97
	8141260100100	Fasonator	h-om	18,2000	74,23	1 350,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,2000	74,23	1 350,99
	3410520005701	Autoturn	h-ut	4,3000	200,00	860,00
	2955270002608	Fierastră mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	7,5000	50,00	375,00
6	Tr11AG03G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2	t			55,67 55,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	74,23	55,67
7	Tr11AG02G2	Materialele din grupa G - lemn rotund, gros, de esenta foioase tari - incarcarea-de pe teren, in auto, categoria 2	t			51,96 51,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7000	74,23	51,96
8	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t			48,25 48,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6500	74,23	48,25
9	RpDB23E	Utilaje si mijloace de transport, pentru lucrari de reparatii si intretinerea drumurilor si strazilor: tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	ora			180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005605	Tractor pe pneuri de 65 CP cu remorca de 3 t	h-ut	1,0000	180,00	180,00
10	RpDC12J	Autoincarcator frontal cu cupa pina la 1-1,49 mc	ora			200,00
						0,00
	2952270007200	Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc	h-ut	1,0000	200,00	200,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.