

**Amenajarea partii carosabile cu  
piatra sparta a  
str.Neculce,s.Rosu**

WinCmera2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 87 297,85 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

### Manopera :

|    |               |                       |      |        |       |                 |
|----|---------------|-----------------------|------|--------|-------|-----------------|
| 1. | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 45,325 | 57,66 | 2 613,44        |
| 2. | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 60,515 | 57,66 | 3 489,29        |
|    |               | <b>Total manopera</b> |      |        |       | <b>6 102,73</b> |

### Materiale:

|    |                |                                                          |    |          |        |                  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
| 1. | 11202062010361 | Savura                                                   | m3 | 12,25    | 0,00   | 0,00             |
| 2. | 1411122201645  | Piatra sparta 5-10 mm                                    | m3 | 12,25    | 0,00   | 0,00             |
| 3. | 1411122201661  | Piatra sparta 20-70 mm                                   | m3 | 231,525  | 0,00   | 0,00             |
| 4. | 14111222017521 | Piatra sparta 10-20                                      | m3 | 18,375   | 0,00   | 0,00             |
| 5. | 1421102200525  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm        | m3 | 160,5975 | 120,00 | 19 271,70        |
| 6. | 4100116202806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 65,17    | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <b>Total materiale de construcții</b>                    |    |          |        | <b>19 271,70</b> |

### Utilaje de construcții:

|    |                |                                                                   |      |         |        |                  |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|------------------|
| 1. | 2952220003546  | Autogreder pina la 175 cp                                         | h-ut | 19,7564 | 350,00 | 6 914,70         |
| 2. | 2952240004010  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 18,7425 | 300,00 | 5 622,75         |
| 3. | 29522400040101 | Compactor 10 t                                                    | h-ut | 33,1975 | 300,00 | 9 959,25         |
| 4. | 2952240004105  | Compactor 5-6 t                                                   | h-ut | 13,72   | 300,00 | 4 116,00         |
| 5. | 2952260003521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex       | h-ut | 12,0286 | 350,00 | 4 210,01         |
| 6. | 2952260003552  | Buldozer pe senile 79 kW                                          | h-ut | 3,1605  | 350,00 | 1 106,17         |
| 7. | 29522700076111 | Distribuit de criblura                                            | h-ut | 1,2985  | 0,00   | 0,00             |
| 8. | 3410540000006  | Autobasculanta-5t                                                 | h-ut | 16,45   | 350,00 | 5 757,50         |
| 9. | 3410540005603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                     | h-ut | 7,889   | 0,00   | 0,00             |
|    |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                               |      |         |        | <b>37 686,39</b> |

### Total:

|                                             |          |           |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| Total                                       | lei      | 63 060,82 |
| CASM (II3) * 22,5 %                         | 22,50 %  | 1 373,12  |
| Total II3+CASM                              | 100,00 + | 64 433,94 |
| Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 % | 5,00 %   | 963,59    |

|                                             |          |           |
|---------------------------------------------|----------|-----------|
| Total II3+CASM+Transp                       | 100,00 + | 65 397,52 |
| Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 % | 8,00 %   | 5 231,80  |
| Total II3+CASM+Transp+Cheltu                | 100,00 + | 70 629,33 |
| Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %    | 3,00 %   | 2 118,88  |
| Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi         | 100,00 + | 72 748,21 |
| TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %  | 20,00 %  | 14 549,64 |

**Total deviz:**

**87 297,85**

Intocmit

Verificat

\_\_\_\_\_ 0  
(funcția, semnătura)

\_\_\_\_\_ 0  
(funcția, semnătura)



Investitor  
Obiect**Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a  
str.Neculce,s.Rosu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                         | U.M.   | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |          |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------|----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                        | Pe unitate de măsură | Total    |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                      | 6                    | 7        |
|        |                             | <b>1. str. Neculce</b>                                                                                                                                                                          |        |                                        |                      |          |
| 1      | TsC21 B1                    | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 |                                        |                      | 1 263,50 |
|        | 29522200 03546              | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 3,6100                                 | 350,00               | 1 263,50 |
| 2      | TsE05 B                     | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  |                                        |                      | 66,15    |
|        | 29522200 03546              | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,1890                                 | 350,00               | 66,15    |
| 3      | DA06 B2                     | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                 | m3     |                                        |                      | 241,35   |
|        | 71290200 12800              | Pavator                                                                                                                                                                                         | h-om   | 0,3700                                 | 57,66                | 21,33    |
|        | 41001162 02806              | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                        | m3     | 0,2320                                 | 0,00                 | 0,00     |
|        | 14211022 00525              | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                               | m3     | 1,3110                                 | 120,00               | 157,32   |
|        | 29522400 04010              | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf                                                                                                                                | h-ut   | 0,1530                                 | 300,00               | 45,90    |
|        | 34105400 05603              | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                   | h-ut   | 0,0230                                 | 0,00                 | 0,00     |
|        | 29522200 03546              | Autogreder pina la 175 cp                                                                                                                                                                       | h-ut   | 0,0480                                 | 350,00               | 16,80    |
| 4      | TsC02 B1                    | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu                                                                                                   | 100 m3 |                                        |                      | 1 536,50 |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                              | 4     | 5       | 6      | 7        |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------|
|   |                    | umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                                       |       |         |        |          |
|   | 29522600<br>03521  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex                                                    | h-ut  | 4,3900  | 350,00 | 1 536,50 |
| 5 | TsI50<br>A1        | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                          | t     |         |        | 17,50    |
|   | 34105400<br>00006  | Autobasculanta-5t                                                                                              | h-ut  | 0,0500  | 350,00 | 17,50    |
| 6 | DI134              | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 |         |        | 1 538,84 |
|   | 93100600<br>19930  | Muncitor                                                                                                       | h-om  | 4,9400  | 57,66  | 284,84   |
|   | 14111222<br>01661  | Piatra sparta 20-70 mm                                                                                         | m3    | 18,9000 | 0,00   | 0,00     |
|   | 14111222<br>017521 | Piatra sparta 10-20                                                                                            | m3    | 1,5000  | 0,00   | 0,00     |
|   | 14111222<br>01645  | Piatra sparta 5-10 mm                                                                                          | m3    | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|   | 11202062<br>010361 | Savura                                                                                                         | m3    | 1,0000  | 0,00   | 0,00     |
|   | 41001162<br>02806  | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.                                                       | m3    | 3,0000  | 0,00   | 0,00     |
|   | 29522200<br>03546  | Autogreder pina la 175 cp                                                                                      | h-ut  | 0,0420  | 350,00 | 14,70    |
|   | 29522600<br>03552  | Buldozer pe senile 79 kW                                                                                       | h-ut  | 0,2580  | 350,00 | 90,30    |
|   | 29522400<br>04105  | Compactor 5-6 t                                                                                                | h-ut  | 1,1200  | 300,00 | 336,00   |
|   | 29522400<br>040101 | Compactor 10 t                                                                                                 | h-ut  | 2,7100  | 300,00 | 813,00   |
|   | 34105400<br>05603  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                  | h-ut  | 0,4140  | 0,00   | 0,00     |
|   | 29522700<br>076111 | Distribuitor de criblura                                                                                       | h-ut  | 0,1060  | 0,00   | 0,00     |

L.S.

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:


L.S.

Investitor

0

0

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



# Amenajarea partii carosabile cu piatra sparta a str.Neculce,s.Rosu

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 87 297,85 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                           | U.M.   | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |           |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------|-----------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                 |        |                                       | Pe unitate de măsură   | Total     |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                               | 4      | 5                                     | 6                      | 7         |
|        |                             | <b>1. str. Neculce</b>                                                                                                                                                                          |        |                                       |                        |           |
| 1      | TsC21B1                     | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                  | 100 m3 | 3,06                                  | 1 263,50               | 3 866,31  |
| 2      | TsE05B                      | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2  | 12,25                                 | 66,15                  | 810,32    |
| 3      | DA06B2                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip                                 | m3     | 122,50                                | 241,35                 | 29 565,89 |
| 4      | TsC02B1                     | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.                                          | 100 m3 | 2,74                                  | 1 536,50               | 4 210,01  |
| 5      | TsI50A1                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km                                                                                                                           | t      | 329,00                                | 17,50                  | 5 757,50  |
| 6      | DI134                       | Amenajarea mecanizata a                                                                                                                                                                         | 100m2  | 12,25                                 | 1 538,84               | 18 850,79 |

| 1                                           | 2 | 3                                                                                            | 4 | 5 | 6 | 7                |
|---------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|------------------|
|                                             |   | imbracamintei rutiere din piatra<br>sparta prin metoda impanarii<br>intr-un strat cu H=15 cm |   |   |   |                  |
| <b>Total str. Neculce</b>                   |   |                                                                                              |   |   |   | <b>63 060,82</b> |
| <b>Incluziv salariu</b>                     |   |                                                                                              |   |   |   | <b>6 102,73</b>  |
| Total                                       |   | lei                                                                                          |   |   |   | 63 060,82        |
| CASM (II3) * 22,5 %                         |   | 22,50 %                                                                                      |   |   |   | 1 373,12         |
| Total II3+CASM                              |   | 100,00 +                                                                                     |   |   |   | 64 433,94        |
| Transportarea materialelor (II3+CASM) * 5 % |   | 5,00 %                                                                                       |   |   |   | 963,59           |
| Total II3+CASM+Transp                       |   | 100,00 +                                                                                     |   |   |   | 65 397,52        |
| Cheltuieli de regie (II3+CASM+Transp) * 8 % |   | 8,00 %                                                                                       |   |   |   | 5 231,80         |
| Total II3+CASM+Transp+Cheltu                |   | 100,00 +                                                                                     |   |   |   | 70 629,33        |
| Beneficiu (II3+CASM+Transp+Cheltu) * 3 %    |   | 3,00 %                                                                                       |   |   |   | 2 118,88         |
| Total II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi         |   | 100,00 +                                                                                     |   |   |   | 72 748,21        |
| TVA (II3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %  |   | 20,00 %                                                                                      |   |   |   | 14 549,64        |

**Total deviz:**

**87 297,85**

**Incluziv salariu**

**6 102,73**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

