

Amenajarea trotuarului s. Todiresti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 1 044 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	1 120,00	45,88 45,88	51 389,86 51 389,86
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	224,00	792,04 84,12	177 417,14 18 842,95
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura vibropresata 1000x200x80 mm)	m	950,00	201,47 25,49	191 398,31 24 216,45
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1 120,00	275,56 50,64	308 623,35 56 719,17
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	23,00	1 905,37 382,37	43 823,56 8 794,40
6	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	284,00	30,85 4,84	8 762,33 1 375,49

	Total	lei	781 414,55
	Asigurari sociale si medicale	24 %	38 721,20
	Total		820 135,75

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	4 %			32 805,43
		Total				852 941,18
		Beneficiu de deviz	2 %			17 058,82
		Total				870 000,00
		TVA	20 %			174 000,00
		Total deviz:				1 044 000,00
		Inclusiv salariu				161 338,32

Amenajarea trotuarului s. Todiresti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 044 000,00 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	94,30	84,97	8 012,67
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,34	84,97	1 303,10
3.	7129020012800	Pavator	h-om	820,82	84,97	69 745,42
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	940,56	84,97	79 919,38
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,05	84,97	854,12
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	17,70	84,97	1 503,63
		Total manopera				161 338,32

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	257,60	541,67	139 534,19
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	15,64	541,67	8 472,34
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,85	402,50	1 147,12
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	16,81	402,50	6 765,38
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,60	402,50	2 254,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	47,94	402,50	19 294,24
7.	2010237318750	Distantieri	buc	42,60	1,00	42,60
8.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	969,00	2,42	2 344,98
9.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 792,00	2,42	4 336,64
10.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	7 003,50	2,42	16 948,47
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 814,40	2,42	21 330,85
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1 136,80	179,17	203 680,46
13.	26631021000-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	45,60	1 600,00	72 960,00
14.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,93	0,00	0,00
15.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	954,75	95,00	90 701,25
16.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	291,10	25,00	7 277,50

1	2	3	4	5	6	7
		(bordura vibropresata 1000x200x80 mm)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	84,97	10,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	84,97	15,29
	26631021000-1	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 600,00	76,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,42	2,47
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	402,50	1,21
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80 mm	m	1,0050	95,00	95,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	10,00	0,03
		<i>Total</i>	lei			191 398,31
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2			275,56 50,64
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	84,97	49,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	84,97	1,34
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (pavaj vibropresat gr. 4 cm)	m2	1,0150	179,17	181,86
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,42	3,87
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,42	19,05
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	402,50	2,01
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	402,50	17,23
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	45,00	0,90
		<i>Total</i>	lei			308 623,35
5	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3			1 905,37 382,37
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	84,97	348,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	2,42	736,89
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7200	402,50	294,15
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6700	541,67	368,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	10,00	2,94
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	55,00	3,14
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	440,50	7,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	16,00	9,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	400,00	100,00
		<i>Total</i>	lei			43 823,56
6	CC01F1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			30,85 4,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	84,97	4,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	84,97	0,25
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	23,50	0,24
		<i>Total</i>	lei			8 762,33