

**Reparatia la sala de operatie a
blocului nr.1,cu instalarea
sistemului de ventilare, IMSP
Institutul de Neorologie si
Neorochirurgie „Diomid
Gherman” din str.Korolenko 2,
or.Chisinau**

**Caiet de sarcini
pentru cererea ofertelor de preț**

Lucari de constructii si reparatii

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Constructii				
		Capitolul 1.1. Sala de operatii				
		Capitolul 1.1.1. Tavane				
1	RpCM33 E	Demontarea tavenelor din tabla profilata	m2	35,750		
2	RpCU05 II k=5	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (cu masina de gaurit cu diamant)	buc	22,000		
3	RpCU09 C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) oala si gunoi existent	t	5,800		
4	TsI51C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km oala si gunoii existent	t	5,800		
5	TrI1AA0 1A2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2	t	5,800		
6	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular	m2	35,750		
		Capitolul 1.1.2. Pereti				
7	CF59S	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina	m2	14,250		

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m: corob pentru canele de ventilare				
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,250		
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,250		
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,250		
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,250		
		Capitolul 1.2. Constructiv (C) (suport din metal pentru sistema de ventilare)				
12	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,510		
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Pr 1)	kg	190,000		
14	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	7,500		
15	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice	m3	0,200		
16	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	472,300		
		Capitolul 1.3. Acoperis				
17	RpCI42 B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	50,000		
18	RpCH32 C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	50,000		
19	RpCH32 E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.	m3	1,950		
20	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,980		
21	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,950		
22	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc.,	m2	50,000		

1	2	3	4	5	6	7
		din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea (0.009m3/m2; 0.45m3)				
23	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (fara pret Demontata anterior)	m2	50,000		
		Capitolul 1.4. Lucrari de ventilare WC				
24	VA02E	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (gr.0,5 mm)	m2	6,380		
25	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	5,580		
26	IzH05B	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (изоляция минеральная вата фольгированная Izover)	m2	6,380		
27		Скотч алюминиевый AL+PET ALENOR 75ммX50м СК	m	4,000		
28	VB15A	Rama cu jaluzele reglabile simultan , gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie (Difozor Balamce E 125 SW)	buc	4,000		
		Capitolul 1.5. Alte lucrari				
29	TrB22H 2A7	Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t, iar inaltimea de ridicare de 36-42 m (Ridicare utilajului pentru sitemul de ventilare in ceardacul cladirii cu automacaraua cu lungimea bratului de 36 m) k2	t	1,300		
		Cheltuieli directe		lei		
		Asigurarea sociala si medicala		24,00 %		
		Cheltuieli de trasport		7,00 %		
		Cheltuieli de regie		14,50 %		
		Beneficiul		6,00 %		
		Capitolul 2. Lucrari de montare				
		Capitolul 2.1. Lucari electrice				
30	RpEB01 A	Montarea conductorilor mascati, din cupru ls, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1.5	m	150,000		
31	RpEB01	Montarea conductorilor mascati, din	m	75,000		

1	2	3	4	5	6	7
	B	cupru ls, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x2.5				
32	RpEB01 C	Montarea conductorilor mascati, din cupru ls, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 5x2.5 mm.	m	50,000		
33	RpEB01 C	Montarea conductorilor mascati, din cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 5x4mm.	m	25,000		
Capitolul 2.2. Ventilare						
34	VC01A	Montarea ventilatoarelor centrifugal , cu greutatea totala de 50-400 kg, montat pe fundatie de beton	buc	1,000		
35	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm (глушитель)	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %			
Cheltuieli de transport			7,00 %			
Cheltuieli de regie			76,00 %			
Beneficiul			6,00 %			
Capitolul 3. Utilaj						
36		Вентилятор канальный K160XL Silleo	buc	1,000		
37		Глушитель DT AZC D160-1030 mm	buc	1,000		
Cheltuieli directe			lei			
Depozitarea			1,20 %			
Total:			lei			
Cheltuieli directe			20,00 %			
TVA						

DIRECTOR

INGINER ȘEF

Grigore ZAPUHLÎH

Eugen SCURTU