

1	2	3	4	5	6	7
		forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -ст.трубы д=168x7мм -colona				
	811302007 0100	Sondor	h-om	0,54	57,66	31,14
	271040631 1926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	1,01	344,00	352,65
	295227000 2719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,09	250,00	22,50
29	FjD02C	Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica ст.трубы д=168x7мм -filtru.	m			406,29
	811302007 0100	Sondor	h-om	0,54	57,66	31,14
	271040631 1926	Burlane pentru tubaj inclusiv mufe	m	1,01	344,00	352,65
	295227000 2719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	0,09	250,00	22,50
30	FjD04B	Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica (фонари)	buc			6 654,70
	811302007 0100	Sondor	h-om	45,00	57,66	2 594,70
	281123631 0520	Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj	buc	1,00	125,00	125,00
	295227000 2719	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 50	h-ut	15,74	250,00	3 935,00
31	FjH02F	Ingeunarea noroiului de foraj cu barita la greutatea specifica de 1.250 - 1.800 kg/dm ³ - тампонажзатрубного пространство глиной в интервале 270-260м - заброс.	m ³			901,17
	811302007 0100	Sondor	h-om	5,51	57,66	317,71
	274312354 3628	Barita flotata	kg	980,00	0,00	0,00
	245131734 4507	Saci tesatura textila	buc	7,46	21,00	156,66
	295227000 2711	Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa FA 20	h-ut	1,10	300,00	330,00
	291234000 2510	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min	h-ut	1,10	88,00	96,80
32	FjE01C	Introducerea materialului filtrant in jurul filtrului la foraje executate cu instalatie FA 50 hidraulica	m ³			926,71