

**Modernizarea si reconstructia  
centrului de excelenta in  
constructii din str.Asachi nr.71,  
sect.Centru, mun. Chisinau  
№15/02463/C/5086-1-A1-IVC**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-10  
Bloc de studii. Automatizarea (marca A1-IVC)**

Valoarea de deviz 136 283,02 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de montare</b>				
		<b>1.1. Система дымоудаления.</b>				
		<b>Электрооборудование</b>				
1	08-03-481-1	INSTALAREA MASINILOR Masina instalata pe rama, masa pina la 0,05 t (Установка привода цепного для окон при дымоудалении)	buc	4,000	217,20 217,20	868,80 868,80
2	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания)	buc	1,000	529,06 480,00	529,06 480,00
<b>Total Система дымоудаления. Электрооборудование</b>						<b>1 397,86</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 348,80</b>
		<b>1.2. Щиты и пульты</b>				
3	11-06-001-02	Ранои, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления ШУСД, ШУО - ЩМП-4-074 разм.800x650x250 IP-54, ЩМПЗ.2.1-0 74 разм.300x210x150 IP54)	buc	2,000	1 074,12 471,60	2 148,24 943,20
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкафы ШУСД и ШУО)	buc	34,000	34,35 31,20	1 167,90 1 060,80

1	2	3	4	5	6	7
5	11-08-001-01	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu rarus (Присоединение проводов для всех шкафов)	100 buc	0,680	765,76 678,00	520,72 461,04
6	11-06-002-01	Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВЗ 1x1,5)	100 m	0,080	1 483,50 556,50	118,68 44,52
7	Цена поставщика	Клеммы зажимные ЗНИ-4	buc	55,000	12,00 0,00	660,00 0,00
8	Цена поставщика	DIN-рейка	buc	2,500	20,00 0,00	50,00 0,00
9	Цена поставщика	Шина " N" нулевая 1 (8x12)	buc	1,000	40,00 0,00	40,00 0,00
<b>Total Щиты и пульты</b>						<b>4 705,54</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 509,56</b>
<b>1.3. Кабеля и провода</b>						
10	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в трубах, кабель-канале)	100 m	1,320	847,85 744,00	1 119,16 982,08
11	Pret de piata	Кабель ВВГнг-LSLTx 2x1,5мм2	m	3,000	14,28 0,00	42,84 0,00
12	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 4x1,5мм2	m	67,000	24,48 0,00	1 640,16 0,00
13	Pret de piata	Кабель КВВГнг-HFLTx 14x1,5мм2	m	62,000	91,80 0,00	5 691,60 0,00
<b>Total Кабеля и провода</b>						<b>8 493,76</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>982,08</b>
<b>1.4. Трубы</b>						
14	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,650	1 593,31 1 428,00	1 035,65 928,20
15	Pret de piata	Труба ПВХ Д=16мм	m	3,000	8,16	24,48

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
16	Pret de piata	Труба ПВХ Д=20мм	m	62,000	10,20 0,00	632,40 0,00
<b>Total Трубы</b>						<b>1 692,53</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>928,20</b>
<b>1.5. Монтажные материалы</b>						
17	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал ССК10-012-012)	100 m	0,600	3 599,40 977,40	2 159,64 586,44
18	08-02-406-1	Constructii metalice (Метизы)	t	0,001	56 340,00 16 020,00	56,34 16,02
<b>Total Монтажные материалы</b>						<b>2 215,98</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>602,46</b>
Total			lei		18 505,67	
Asigurari sociale			24,00 %		1 529,06	
Cheltuieli de transport			7,00 %		820,74	
Cheltuieli de regie			76,00 %		4 842,04	
Total			100,00 +		25 697,51	
Beneficiu			6,00 %		1 541,84	
<b>Total Lucrari de montare</b>						<b>27 239,35</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>6 371,10</b>
<b>2. Valoare utilajului</b>						
19	Pret de piata	Привод цепной для окон при дымоудалении 24В Apricolor-VARIA-24	buc	4,000	9 078,00 0,00	36 312,00 0,00
20	Pret de piata	Источник бесперебойного питания IPS-2450С-07 "Рикас-Варта"	buc	1,000	38 760,00 0,00	38 760,00 0,00
21	Цена поставщика	Щит ЩМП-4-074 разм.800x650x250 IP54	buc	1,000	4 820,00 0,00	4 820,00 0,00
22	Цена поставщика	Щит ЩМП3.2.1-0 74 разм.300x210x150 IP54	buc	1,000	3 200,00 0,00	3 200,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
23	Цена поставщика	Выключатель нагрузки двухпол. ВН-32 2P 20A	buc	1,000	114,00 0,00	114,00 0,00
24	Цена поставщика	Переключатель на 2 пол. ALCLR-22	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
25	Цена поставщика	Выключатель типа "Тумблер" ТВ2-1-2	buc	2,000	80,00 0,00	160,00 0,00
26	Цена поставщика	Кнопочный сдвоенный выключатель PPBB-30N	buc	2,000	142,00 0,00	284,00 0,00
27	Цена поставщика	Кнопка с подсветкой ABLF-22	buc	2,000	120,00 0,00	240,00 0,00
28	Цена поставщика	Арматура светосиг. AL-22 TE	buc	8,000	90,00 0,00	720,00 0,00
29	Цена поставщика	Контактор КМИ-11210	buc	1,000	210,00 0,00	210,00 0,00
30	Цена поставщика	Реле тока РЭК 77/4	buc	5,000	180,00 0,00	900,00 0,00
31	Цена поставщика	Разъем розеточный PPM 77/4	buc	5,000	60,00 0,00	300,00 0,00
32	Цена поставщика	Диод 1NS5400	buc	5,000	14,00 0,00	70,00 0,00
33	Цена поставщика	Звонок сигнальный МЗМ-1-24	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
<b>Total Valoare utilajului</b>						<b>86 330,00</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>0,00</b>
Total			lei			113 569

Tva	20,00 %	22 714
-----	---------	--------

**Total deviz:** **136 283,02**  
**Incluziv salariu** **6 371**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)