

**Teatrul Municipal de Papusi**  
**"Guguta"**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

**DEVIZ LOCAL №**

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului  
Municipal de Papusi "Guguta" str.Maria Dragan 1**

Valoarea de deviz 829 187,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1.Lucrari de demontare.</b>				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	900,000	28,00 26,80	25 200,00 24 120,00
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	900,000	14,35 13,05	12 915,00 11 745,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	120,000	10,20 10,00	1 224,00 1 200,00
4	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m	t	60,000	100,04 100,04	6 002,40 6 002,40
5	TrB22C2C	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m	t	60,000	63,01 26,01	3 780,66 1 560,66
6	TsI51B1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 11 km	t	60,000	103,53 0,00	6 211,80 0,00
<b>Total Capitolul 1.Lucrari de demontare.</b>						<b>55 333,86</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>44 628,06</b>
		<b>2. Capitolul 2. Lucrari de executare</b>				

1	2	3	4	5	6	7
7	CA02C	Polisterolbeton M5 cl B1.5 turnat in egalizari, la inaltime pina la 35 m inclusiv, beton marfa,turnare cu mijloace clasice	m3	90,000	1 039,38 158,18	93 544,26 14 235,76
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 357,00 0	21,70 2,55	29 445,64 3 459,13
9	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	900,000	98,09 50,40	88 282,80 45 360,00
10	RpCE29A	Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii	m2	900,000	41,36 5,27	37 226,25 4 745,25
11	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	900,000	31,08 2,46	27 970,45 2 214,45
12	RpSB27A	Montarea gurii de scurgere (receptor) , pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm	buc	6,000	215,10 47,45	1 290,58 284,71
13	RpSB41A	Montarea aeratoarelor din polipropilena, pentru acoperis	buc	36,000	166,16 24,64	5 981,85 887,09
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase Uniflex EPP/EKP sau analog modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2	900,000	200,70 50,03	180 630,00 45 027,00
15	RpCI30A	Etansarea suplimentara, pe contur, la rosturi si strapungeri la terase sau fatade, cu chituri sau masticuri polimerice	m	120,000	24,94 14,76	2 992,33 1 771,56
16	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata pina la 15 cm (PLANCA)	m	120,000	59,98 29,88	7 197,65 3 585,30
17	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea	m	120,000	168,07 43,94	20 168,80 5 272,50

1	2	3	4	5	6	7
		desfasurata intre 51 - 100 cm				
<b>Total Capitolul 2. Lucrari de executare</b>						<b>494 730,61</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>126 842,75</b>
	Cheltuieli directe		lei			550 064,47
	CNAS		24,00 %			41 152,99
	Transport		5,00 %			18 013,42
	Total		100,00 +			609 230,88
	Cheltuieli de regie		7,00 %			42 646,16
	Total		100,00 +			651 877,04
	Beneficiu		6,00 %			39 112,63
	Total		100,00 +			690 989,67
	TVA		20,00 %			138 197,93

**Total deviz:** **829 187,60**  
**Inclusiv salariu** **171 470,81**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)