

Lot Nr. 6.49 Blocul administrativ

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

**Lucrări de înlocuirea blocurilor de fereastră din PVC la nivelul I si II,
S=453.7m2 în blocul administrativ**

Valoarea de deviz 409 680,50 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Etajul I						
1.1. Ряд "Г" оси "1-14", L=46,2m h=1,12m						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	64,46	15,31 15,31	987,06 987,06
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	64,46	544,50 26,61	35 098,63 1 714,97
3	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	46,20	73,63 13,13	3 401,56 606,53
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	46,20	51,90 14,58	2 397,76 673,60
Total Ряд "Г" оси "1-14", L=46,2m h=1,12m					41 885,01	
Incluziv salariu					3 982,16	
1.2. Ряд "А" оси "5-13", L=43,2m h=2,12m						
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	91,584	15,31 15,31	1 401,86 1 401,86
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	91,584	519,79 20,41	47 604,21 1 869,52

	2	3	4	5	6	7
	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	43,20	73,63 13,13	3 180,68 567,16
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	43,20	51,90 14,58	2 242,06 629,86
Total Ряд "А" оси "5-13", L=43,2m h=2,12m						54 428,81
Incluziv salariu						4 468,40
Total Etajul I						96 313,82
Incluziv salariu						8 450,56
		2. Etajul II				
		2.1. Ряд "Г" оси "1-14", L=73,2m h=2,12m				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	155,18	15,31 15,31	2 375,82 2 375,82
10	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	155,18	519,81 20,41	80 664,31 3 167,50
11	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	73,20	73,63 13,13	5 389,47 960,83
12	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	73,20	51,90 14,58	3 799,06 1 067,26
Total Ряд "Г" оси "1-14", L=73,2m h=2,12m						92 228,66
Incluziv salariu						7 571,41
		2.2. Ряд "А" оси "5-13", L=67,2m h=2,12m				
13	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	142,46	15,31 15,31	2 181,16 2 181,16
14	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	142,46	519,81 20,41	74 052,15 2 907,61
15	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	67,20	73,63 13,13	4 947,70 882,09
16	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	67,20	51,90	3 487,65

2	3	4	5	6	7
	(Подоконники для окон из алюминия)			14,58	979,77
Total Ряд "А" оси "5-13", L=67,2m h=2,12m					84 668,66
Incluziv salariu					6 950,63
Total Etajul II					176 897,32
Incluziv salariu					14 522,04
Cheltuieli directe	lei				273 211,14
Asigurare sociala si medicala	27,50 %				6 317,47
Total	100,00 +				279 528,61
Transportarea materialelor	5,00 %				12 503,74
Total	100,00 +				292 032,35
Cheltuieli de regie	13,50 %				39 424,37
Total	100,00 +				331 456,72
Beneficiu de deviz	3,00 %				9 943,70
Total	100,00 +				341 400,42
TVA	20,00 %				68 280,08


**Total deviz:
Incluziv salariu**

**409 680,50
22 975**

Întocmit


 Dragusan M.
 Director „DPH-RETAL” SRL
 (funcția, semnătura)

Verificat


 Sirokova T. Iuc
 ing. SP&AM
 pacușeni bazar
 (funcția, semnătura)

ANTREPRENOR:

BENEFICIAR :

Director

„DPH-RETAL” SRL

Mihail Dragusan




Director General

„TERMOELECTRICA” SA

Veaceslav ENI





Act deschidere Nr 6/9

Inv № Nr 100

INVESTITOR: SA „TERMOELECTRICA”

ANTREPRENOR: SRL „DPH RETAL”

Объект: **Lucrari de inlocuirea blocurilor de fereastră
din PVC la nivel I si II, S=453.7m2**

Contract № 56 din 25.04.2017

Полная сметная стоимость **409 680.50** с НДС
Стоимость работ, выполненных с начала
производства работ по контракту – **0.00** лей с
НДС

Valoarea lucrarilor executate

312 119.65 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul I 1.1. Ряд "А" оси "5-13", L=43,2m h=2,12m				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	51,00	15,31 15,31	780,76 780,76
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью	m2	51,00	519,81 20,41	26 510,45 1 041,01

1	2	3	4	5	6	7
		переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)				
3	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	32,00	73,63 13,12	2 356,03 419,90
4	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	32,00	51,90 14,58	1 660,80 466,56
		Total capitul:				
						31 308,04 2 708,23
		Total capitul:				
						31 308,04 2 708,23
		2. Etajul II				
		2.1. Ряд "Г" оси "1-14", L=73,2m h=2,12m				
5	РрСО56А	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	155,18	15,31 15,31	2 375,82 2 375,82
6	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	155,18	519,81 20,41	80 664,30 3 167,50
7	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	73,20	73,63 13,13	5 389,46 960,82
8	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	73,20	51,90 14,58	3 799,06 1 067,26

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				
						92 228,64
						7 571,40
		2.2. Ряд "А" оси "5-13", L=67,2m h=2,12m				
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	142,46	15,31	2 181,16
					15,31	2 181,16
10	СК23С	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	142,46	519,81	74 052,15
					20,41	2 907,61
11	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	67,20	73,63	4 947,70
					13,13	882,09
12	СК26В	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	67,20	51,90	3 487,66
					14,58	979,78
		Total capitul:				
						84 668,67
						6 950,64
		Total capitul:				
						176 897,31
						14 522,04

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	208 205,35
	Asigurare sociala si medicala	27,50 %	4 738,32
	Total	100,00 +	212 943,67
	Transportarea materialelor	5,00 %	9 542,51
	Total	100,00 +	222 486,18
	Cheltuieli de regie	13,50 %	30 035,63
	Total	100,00 +	252 521,81
	Beneficiu de deviz	3,00 %	7 575,65

1	2	3	4	5	6	7
		Total	100,00 +			260 097,46
		TVA	20,00 %			52 019,49
						312 116,95
		TOTAL:				17 230,27

ANTREPRENOR:

Director _____
 „DPH-RETAL” SRL
 Mihail Dragusan

 “ ” “ ” 2017



APROBAT:

Director General
 “TERMOELECTRICA” SA
 Veaceslav ENI

 “ ” “ ” 2017



Coordonat:

Director administrativ *S. Breinic* S. Breinic
 Sef SGE *[Signature]*
 Sef SPAET *[Signature]* A. Gotonaga
 Sef SPOM *[Signature]* M. Graur
 Inginer SPOM *[Signature]* A. Parfentiev
 Economist coordonator *[Signature]* S. Grecihina
Văzuț: Inginer SGE, Curchi Ion
ing. SPOM [Signature] E. Dăușenco
03.10.2017

Act deschidere Nr _____

Inv. № Nr _____

INVESTITOR: SA „TERMOELECTRICA”

ANTREPRENOR: SRL „DPH RETAL”

Объект: **Lucrari de inlocuirea blocurilor de fereastră din PVC la nivel I si II, S=453.7m2**

Contract № 56 din 25.04.2017

Полная сметная стоимость **409 680.50** с НДС
 Стоимость работ, выполненных с начала
 производства работ по контракту – **312 119.65**
 лей с НДС

Valoarea lucrarilor executate

90 758,83 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe XI an 2007

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Etajul I 1.1. Ряд "Г" оси "1-14", L=46,2m h=1,12m				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	64,46	15,31 15,31	987,06 987,06
2	СК23В	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	64,46	544,50 26,61	35 098,63 1 714,97
3	СК26А	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	46,20	73,63 13,13	3 401,55 606,52

1	2	3	4	5	6	7
4	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	46,20	51,90 14,58	2 397,75 673,59
		Total capitul:				41 884,99 3 982,14
		1.2. Ряд "А" оси "5-13", L=43,2m h=2,12m				
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка)	m2	33,404	15,30 15,30	511,02 511,02
6	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно)	m2	33,404	519,76 20,42	17 362,04 681,98
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники, низ пластмассы окон)	m	5,70	73,64 13,17	419,77 75,09
8	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Подоконники для окон из алюминия)	m	5,70	51,91 14,58	295,87 83,11
		Total capitul:				18 588,70 1 351,20
		Total capitul:				60 473,69 5 333,34

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	60 473,69
	Asigurare sociala si medicala	27,50 %	1 466,67
	Total	100,00 +	61 940,36
	Transportarea materialelor	5,00 %	2 755,22
	Total	100,00 +	64 695,58
	Cheltuieli de regie	13,50 %	8 733,90
	Total	100,00 +	73 429,48
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 202,88
	Total	100,00 +	75 632,36

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			15 126,47
						90 758,83
		TOTAL:				5 333,34

certificat inginer (2017)
Profesor M.

ANTREPRENOR:

APROBAT:

Director _____

Director General _____

„DPH-RETAL” SRL

„TERMoeLECTRICA” SA

Mihail Dragusan

Veaceslav ENI

“ ” “ ” 2017

“ ” “ ” 2017



Coordonat:

Director administrativ *S. Brenci* S. Brenci

Sef SGE *Rouman S.* Rouman S.

Sef SPAET *A. Gotonaga* A. Gotonaga

Sef SPOM *M. Graur* M. Graur

Inginer SPOM *A. Parfentiev* A. Parfentiev


Economist coordonator *S. Grecihina* S. Grecihina

Purceli Ion *06.12.2017*
 Inginer SPOM *E. Demisenco* Inginer SGE E. Demisenco

FF 01911520 PBT

data eliberării / 29 Septembrie 2017 an.
data livrării / 29 Septembrie 2017 an.

Nr. exemplarului / № экземпляра 2



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

Formular ligat
Anexa 1 la Ordonanța Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova nr.416 din 14.09.2017
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 115 от 14 сентября 2017 г.

8. Foaia de parcurs seria: numar: BS 120732 din 01.09.2017 Sofer Diaconu A
9. Transportator "D.P.H.-RETAL" S.R.L. c.f./ nr. TVA 1002600017261 / 0302911

1. Furnizor: "D.P.H.-RETAL" S.R.L. Chisinau, bd.Traian 1/1, ap.39 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil.Miron Costin AGRNMD2X710 BAN MD39AG00002251104014143 tel. 47-04-64
2. Cumparator: S.A. TERMOELECTRICA m.Chisinau str.Tudor Vladimirescu 6 B.C.'VICTORIABANK'S.A. IBAN MD91VI000000225101147MDL VICBMD2X

3. Delegatie data delegatul

4. Documente anexate:

6. Punct descarcare m.Chisinau		7. Redirișari									
10.1 Denumire	10.2 Unitate de masura	10.3 Cantitatea marfurilor volumul serviciilor	10.4 Valoarea unui articol fara TVA, lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA, % totala	10.7 Suma totala a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor serviciilor,	10.9 Alte informatii ambalaj	10.10 Tip locuri	10.11 Numar locuri	10.12 Masa bruta, tone
Lucrari de inlocuirea blocurilor de fereastră din PVC la nivel I si II, S=453,7 m2											
Contract N 56 din 25.04.2017	servicii	1.000	260097.46	260097.46	20	52019.49	312116.95				
11. Total pe pagina				260097.46	20	52019.49	312116.95				
12. Total pe (factura fiscala)				260097.46	20	52019.49	312116.95				

13. Permis eliberarea (functia,numele,prenumele,semnatura) Director Dragusan M.N

14. Predat bunurile (serviciile) (functia,numele,prenumele,semnatura) Director Dragusan M.N

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul) (functia,numele,prenumele,semnatura)

16. Predat bunurile (serviciile) comparatorul: (functia,numele,prenumele,semnatura) S.A. TERMOELECTRICA



S. Diaconu



data eliberării / 2 decembrie 2017 an.
data livrării / 2 noiembrie 2017 an.

Nr. exemplarului / 2
№. экземпляра



Seria, Nr.
Серия, №

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Formular tipizat
Republica Moldova
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova nr.115 din 9 noiembrie 2010
Титул типизован
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 115 от 9 ноября 2010 г.

8. Foaia de parcurs seria: numar: BS 120733 din 01.11.2017 Sofer Diaconu A

9. Transportator "D.P.H.-RETAL" S.R.L. c.f./ nr. TVA 1002600017261 / 0302911

1. Furnizor: "D.P.H.-RETAL" S.R.L. Chisinau, bd. Traian 1/1, ap.39 BC "Moldova-Agroindbank" S.A. fil.Miron Costin AGRNMD2X710 BAN MD39AG000002251104014143 tel. 47-04-64

2. Cumparator: S.A. TERMOELECTRICA m.Chisinau str.Tudor Vladimirescu 6 B.C."VICTORIABANK'S.A. VICBMD2X IBAN MD91V1000000225101147MDL c.f./ nr.TVA 1003600026295 / 0400008

3. Delegatie data delegatul 4. Documente anexate:

5. Punct incarcare m.Chisinau str.Voluntarilor 6 6. Punct descarcare m.Chisinau 7. Redinjari

10.1 Denumire	10.2 Unitate de masura	10.3 Cantitatea marfurilor volumul serviciilor	10.4 Valoarea unui articol fara TVA, lei	10.5 Suma totala fara TVA, lei	10.6 Cota TVA, % totala	10.7 Suma a TVA, lei	10.8 Valoarea marfurilor serviciilor,	10.9 Alte informatii ambalaj	10.10 Tip Numar locuri	10.11 10.12 Masa bruta, tone
Lucrari de inlocuirea blocurilor de fereastră din PVC la nivel I si II, S=453,7 m2. Contract N 56 din 25.04.2017	servicii	1.000	75632.36	75632.36	20	15126.47	90758.83			
11. Total pe pagina				75632.36	20	15126.47	90758.83			
12. Total pe (factura fiscala)				75632.36	20	15126.47	90758.83			

13. Permis eliberarea (functia,numele,prenumele,semnatura) Director Dragusan M.N

14. Predat bunurile (serviciile) (functia,numele,prenumele,semnatura) Director Dragusan M.N

15. Primit bunurile (serviciile) intermediarul (transportatorul) (functia,numele,prenumele,semnatura)

16. Predat bunurile (intermediarul (transportatorul) (functia,numele,prenumele,semnatura)

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: (functia,numele,prenumele,semnatura) S.A. TERMOELECTRICA



Director Ibrnic
I.J. Razlevan

