

**Lucrări de întreținere periodică a
drumurilor publice naționale cu
îmbrăcăminte rutieră din
macadam în raioanele Edineț,
Dondușeni, Ocnița, Briceni**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 735 237,72 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Raionul Edineț 1.1. G3 Lipcani-Badragii Vechi-Brinzeni-Edineț-M5 km 22+400 - 23+880 (selectiv)				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	46,100	66,00 0,00	3 042,50 0,00
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	46,100	6 505,76 151,85	299 915,62 7 000,42
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	5,070	902,37 0,00	4 575,00 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,610	675,92 0,00	3 116,00 0,00
5	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,730	47,27 0,00	1 452,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,000	3 524,12 1 168,12	21 144,72 7 008,72
Total G3 Lipcani-Badragii Vechi-Brinzeni-Edinet-M 5 km 22+400 - 23+880 (selectiv) Incluziv salariu						333 246,34 14 009,14
Total Raionul Edinet Incluziv salariu						333 246,34 14 009,14
		2. Raionul Donduseni 2.1. G10 G9-Dangeni-Cernoleuca-Climaut i-G8 km 10+30 - 11+40 L-1100 m				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	66,000	65,98 0,00	4 355,00 0,00
8	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	66,000	6 505,74 151,86	429 378,97 10 022,47
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,260	902,55 0,00	6 552,50 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	6,600	675,61 0,00	4 459,00 0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,000	47,27 0,00	2 080,00 0,00
12	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	8,424	3 524,18 1 168,11	29 687,68 9 840,18
Total G10 G9-Dangeni-Cernoleuca-						476 513,15

1	2	3	4	5	6	7
Climauti-G8 km 10+30 - 11+40 L-1100 m						
Incluziv salariu						19 862,65
		2.2. G12 G11-Plop-Horodiste-Teleseuca-G rigorauca-R14 2.2.1. km 10+00 - 11+10 L-1100 m				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	66,000	65,98 0,00	4 355,00 0,00
14	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	66,000	6 505,74 151,86	429 378,97 10 022,47
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	7,260	902,55 0,00	6 552,50 0,00
16	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,600	675,61 0,00	4 459,00 0,00
17	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	44,000	47,27 0,00	2 080,00 0,00
18	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	15,600	3 524,05 1 168,12	54 975,17 18 222,67
Total km 10+00 - 11+10 L-1100 m						501 800,64
Incluziv salariu						28 245,14
		2.2.2. km 20+00 - 20+40 L-400 m				
19	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	24,000	66,04 0,00	1 585,00 0,00
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	24,000	6 505,72 151,86	156 137,23 3 644,53

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,640	902,46 0,00	2 382,50 0,00
22	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,400	675,83 0,00	1 622,00 0,00
23	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,000	47,19 0,00	755,00 0,00
24	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	6,240	3 524,29 1 168,12	21 991,57 7 289,07
Total km 20+00 - 20+40 L-400 m						184 473,30
Incluziv salariu						10 933,60
Total G12 G11-Plop-Horodiste-Teles euca-Grigorauca-R14						686 273,94
Incluziv salariu						39 178,74
Total Raionul Donduseni						1 162 787,09
Incluziv salariu						59 041,39
		3. Raionul Ocnita 3.1. G8 R11-Birnova-Girbova-Sauca-R8, km 15+00 - 16+00				
25	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	60,000	66,00 0,00	3 960,00 0,00
26	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	60,000	6 505,74 151,86	390 344,14 9 111,34
27	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv	100 m3	4,950	902,53 0,00	4 467,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II				
28	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	4,500	675,56 0,00	3 040,00 0,00
29	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	30,000	47,25 0,00	1 417,50 0,00
30	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	15,600	3 524,05 1 168,12	54 975,17 18 222,67
Total G8 R11-Birnova-Girbova-Sa uca-R8, km 15+00 - 16+00 Incluziv salariu						458 204,31 27 334,01
		3.2. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti -G8, km 19+70 - 22+28 (selectiv) 3.2.1. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti -G8, km 19+70 - 20+28				
31	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	34,800	66,02 0,00	2 297,50 0,00
32	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	34,800	6 505,78 151,85	226 401,21 5 284,51
33	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,390	902,72 0,00	2 157,50 0,00
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,170	676,04 0,00	1 467,00 0,00
35	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea	100m2	14,500	47,24 0,00	685,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
36	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	9,050	3 524,09 1 168,12	31 892,99 10 571,49
Total G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 19+70 - 20+28						264 901,20
Incluziv salariu						15 856,00
		3.2.2. G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti -G8, km 21+89 - 22+80				
37	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	54,600	65,98 0,00	3 602,50 0,00
38	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	54,600	6 505,74 151,85	355 213,39 8 291,19
39	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	4,500	902,78 0,00	4 062,50 0,00
40	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,090	675,79 0,00	2 764,00 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,300	47,25 0,00	1 290,00 0,00
42	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	12,560	3 524,01 1 168,12	44 261,59 14 671,59
Total G10 G9-Dingeni-Cernoleuca-Climauti-G8, km 21+89 - 22+80						411 193,98

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						22 962,78
Total G10						676 095,18
G9-Dingeni-Cernoleuca-C						
limauti-G8, km 19+70 -						
22+28 (selectiv)						
Incluziv salariu						38 818,78
Total Raionul Ocnita						1 134 299,49
Incluziv salariu						66 152,79
		4. Raionul Briceni				
		4.1. G1				
		R11-Briceni-Cotuijeni-Larga-frontiera cu Ucraina km 19+700 - 21+548, L-1848 m				
43	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea K=2,00	100m2	110,880	65,99 0,00	7 317,50 0,00
44	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	110,880	6 505,73 151,86	721 355,03 16 837,83
45	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	9,147	902,48 0,00	8 255,00 0,00
46	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	8,316	675,44 0,00	5 617,00 0,00
47	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	55,440	47,26 0,00	2 620,00 0,00
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	28,830	3 524,16 1 168,12	101 601,40 33 676,90
Total G1						846 765,93
R11-Briceni-Cotuijeni-La rga-frontiera cu Ucraina km 19+700 - 21+548,						

1	2	3	4	5	6	7
L-1848 m						
Incluziv salariu						50 514,73
Total Raionul Briceni						846 765,93
Incluziv salariu						50 514,73
Прямые затраты		lei		3 477 098,85		
CASM (ПЗ) * 22,5 %		22,50 %		42 686,56		
Total ПЗ+CASM		100,00 +		3 519 785,41		
Cheltuieli de regie (Total) * 11 %		11,00 %		387 176,40		
Total Total+CR		100,00 +		3 906 961,81		
Beneficiu (Total) * 1 %		1,00 %		39 069,62		
Total Total+B		100,00 +		3 946 031,43		
TVA (Total) * 20 %		20,00 %		789 206,29		

Total deviz: **4 735 237,72**
Incluziv salariu **189 718,05**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)