

**LISTA CU CANTITATILE LUCRARI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat I.P.Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” s.A.I.Cuza r.Cahul
2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P.Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” s.A.I.Cuza r.Cahul
3. Obiectul achizițiilor Lucrari de amenajarea a teritoriul cu pavaj la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici” s.A.I.Cuza r.Cahul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,50
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,20
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj grosimea 4cm	m2	525,00
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,525
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t	3,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,00

Intocmit Chiosa G.

(funcția, semnătura)

Verificat Cretu D.

(funcția, semnătura)



**Lucrari de amenajarea a
teritoriul cu pavaj la Liceul
Teoretic „Alexei Mateevici”
s.A.I.Cuza r.Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 66/05/2026

Lucrari de amenajarea

Valoarea de deviz 299 681,2 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	1,50	155,14 155,14	232,72 232,72
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,20	839,90 837,21	1 007,88 1 004,65
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj grosimea 4cm	m2	525,00	338,61 98,76	177 771,51 51 850,26
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3	0,525	1 151,24 416,24	604,40 218,53
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa,	t	3,00	176,90	530,71

1	2	3	4	5	6	7
		al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m			176,90	530,71
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	3,00	34,20 0,00	102,60 0,00
Total Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj Inklusiv salariu						180 249,81 53 836,86

Total	lei	180 249,8
CAS (II3) * 24 %	24,00 %	12 920,8
Transp. materialelor (II3) * 10 %	10,00 %	12 592,2
Cheltuieli de regie (II3+CAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %	29 835,6
Beneficiu deviz (II3+CAS+Transp+Ch.Reg) * 6 %	6,00 %	14 135,9
TVA (II3+CAS+Transp+Ch.Reg+BenDev) * 20 %	20,00 %	49 946,9
Total cu TVA	lei	299 681,2
Total deviz: Inklusiv salariu		299 681,2 53 836,9

Intocmit

Chiosa G. *ny Chiosa*

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

Cretu D.

(functia, semnatura, numele, prenumele)



**Lucrari de amenajarea a
teritoriul cu pavaj la Liceul
Teoretic „Alexei Mateevici”
s.A.I.Cuza r.Cahul**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 66/05/2026
Lucrari de amenajarea

Valoarea de deviz 299 681,2 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 66/05/2026:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	7,44	94,60	703,82
2.	7129020012800	Pavator	h-om	531,51	94,60	50 280,85
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,355	94,60	790,38
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,18	94,60	300,83
5.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	16,59	94,60	1 569,41
6.	9312040019600	Sapator	h-om	2,025	94,60	191,56
Total manopera						53 836,9

Materiale:

1.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,625	250,00	656,25
2.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	44,9925	250,00	11 248,13
3.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	840,00	2,50	2 100,00
4.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	8 258,25	2,50	20 645,63
5.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr 4cm	m2	532,875	170,00	90 588,75
6.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	10,50	65,00	682,50
7.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,024	22,00	0,53
Total materiale de construcții						125 921,8

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,18	15,00	2,70
2.	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	2,5725	150,00	385,88
3.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,228	450,00	102,60
Total utilaje de construcții						491,2

Total	lei	180 249,8
CAS (Π3) * 24 %	24,00 %	12 920,8
Transp. materialelor (Π3) * 10 %	10,00 %	12 592,2
Cheltuieli de regie (Π3+CAS+Transp) * 14,5 %	14,50 %	29 835,6
Beneficiu deviz (Π3+CAS+Transp+Ch.Reg) * 6 %	6,00 %	14 135,9

Obiect Lucrari de amenajarea a teritoriul cu
pavaj la Liceul Teoretic „Alexei Mateevici”
s.A.I.Cuza r.Cahul

Investitor I.P.Liceul Teoretic „Alexei
Mateevici” s.A.I.Cuza r.Cahul

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de amenajarea teritoriul cu pavaj				
1	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3			155,14 155,14
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	94,60	127,71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	94,60	27,43
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3			839,90 837,21
	7123010010200	Betonist	h-om	6,2000	94,60	586,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,6500	94,60	250,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	22,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	15,00	2,25
3	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm pavaj grosimea 4cm	m2			338,61 98,76
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	94,60	95,77
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	94,60	2,99
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr 4cm	m2	1,0150	170,00	172,55
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,50	4,00
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,50	39,33
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	21,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	65,00	1,30
4	TsD06A	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t	100 m3			1 151,24 416,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,4000	94,60	416,24
	2952270004019	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	4,9000	150,00	735,00
5	TrB05A2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m	t			176,90 176,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8700	94,60	176,90
6	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			34,20 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	450,00	34,20

APROBAT:

