

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT
Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (Utilaj tehnologic)**

Valoarea de deviz 26 273,226 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Bloc B cota 10.800				
1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doarmanopera) Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,020	buc	4,000	23,918	95,672
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cumarginile slefuite, avid dimensiunile de 700x1150 mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc	5,000	560,517	2 802,585
3	SC14A1	Dozator sapun din inox Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metaliceetc)=1,050	buc	6,000	464,214	2 785,282
		Total Bloc B cota 10.800 Inclusiv salariu				5 683,539 446,748
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 683,539 446,748
		2. Utilaj				
		2.1. Bloc B cota 10.800				
4	pret de piata	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V inox	buc	4,000	1 450,000	5 800,000
5	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC inox	buc	8,000	185,000	1 480,000

1	2	3	4	5	6	7
6	pret de piata	Urna pentru gunoi inox	buc	10,000	485,000	4 850,000
		Total Bloc B cota 10.800 Inclusiv salariu				12 130,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				12 130,000

	Total	lei	17 813,539
	Asigurarea sociala	24,00 %	107,220
	Cheltuieli de transport	4,00 %	694,672
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	347,336
	Cheltuieli de regie	9,50 %	1 692,286
	Beneficiu	6,00 %	1 239,302
	TOTAL	100,00 +	21 894,355
	TVA	20,00 %	4 378,871
	Total deviz: Inclusiv salariu		26 273,226

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT
Gheorghe Asachi din mun.
Chisinau, str. Bucuresti, 64**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Reparatie incaperi sanitare etajul 4 (Utilaj tehnologic)**

Valoarea de deviz 26 273,226 lei

Intocmit in prețuri curente

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	6,890	64,84	446,748
Total manopera						489,189

Materiale:

1.	2051142950700	Dibluri	buc	8,160	0,60	4,896
2.	26121323350446 710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 700x1150	buc	5,151	485,00	2 498,235
3.	28751142011202 2	Dozator sapun inox	buc	6,363	420,00	2 672,460
4.	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	20,400	3,00	61,200
5.	54666	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V inox	buc	4,000	1 450,00	5 800,000
6.	5466633	Suport pentru hirtie de WC inox	buc	8,000	185,00	1 480,000
7.	546663322	Urna pentru gunoi inox	buc	10,000	485,00	4 850,000
Total materiale de construcții						19 016,636
Total utilaje de construcții						0,000

Total	lei	17 813,539
Asigurarea sociala	24,00 %	107,220
Cheltuieli de transport	4,00 %	694,672
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	347,336
Cheltuieli de regie	9,50 %	1 692,286
Beneficiu	6,00 %	1 239,302
TOTAL	100,00 +	21 894,355
TVA	20,00 %	4 378,871

Total deviz:

**26 273,22
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Lucrari de reparatii de categorie
generala in cadrul IPLT Gheorghe Asachi din
mun. Chisinau, str. Bucuresti, 64**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№	Simbol norme și Cod	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de	Valoare, lei
---	---------------------	---	------	-----------	--------------

crt.	resurse			resurse pe unitate de măsură	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. Bloc B cota 10.800				
1	SE59A	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V (doarmanopera) Material marunt (aracet, holtzsuruburi)=1,020	buc			23,918
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,60	1,224
2	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cumarginile slefuite, avid dimensiunile de 700x1150 mm Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020	buc			560,517
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	26121323350446710	Oglinda din semicristal cu dimensiunile 700x1150	buc	1,0100	485,00	499,647
	2875274201107	Buton pt. oglinda	buc	4,0000	3,00	12,240
3	SC14A1	Dozator sapun din inox Material marunt (dibluri, ipsos, dibluri metaliceetc)=1,050	buc			464,214
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2900	64,84	18,804
	287511420112022	Dozator sapun inox	buc	1,0100	420,00	445,410
		2. Utilaj				
		2.1. Bloc B cota 10.800				
4	pret de piata	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V inox	buc			1 450,000
	54666	Uscator de maini Ferro, 1,5kw, 250V inox	buc	1,0000	1 450,00	1 450,000
5	pret de piata	Suport pentru hirtie de WC inox	buc			185,000
	5466633	Suport pentru hirtie de WC inox	buc	1,0000	185,00	185,000
6	pret de piata	Urna pentru gunoi inox	buc			485,000
	546663322	Urna pentru gunoi inox	buc	1,0000	485,00	485,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.