

SRL "Atribut POS"


DEVIZ LOCAL Reparatia capitala a acoperisului Bloc A2
si galeria in GM " Tudor Strisca " s. Satul Nou

Valoarea de deviz 303 450,52 Lei

№ crt.		Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de dev	
						Pe unitate de măsură	
1	2	3		4	5	6	7
		1. Раздел : Bloc A2 Nr.1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului					
1.1.1	RpCI42B	1.1Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)		m2	575,5000	8,398	4 833,062
	7213050013100	Tinichigiu		h-om	41,9100	57,66	2 416,531
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	41,9100	57,66	2 416,531
1.1.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)		m2	570,4000	3,999	2 281,030
	7124010010700	Dulgher		h-om	19,7800	57,66	1 140,515
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	19,7800	57,66	1 140,515
1.1.3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)		m3	1,5200	5 199,624	7 903,428
	7124010010730	Dulgher 3		h-om	32,9536	57,66	1 900,105
	9310060019920	Muncitor deservire CM		h-om	3,6632	57,66	211,220
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase 6=40- 75мм calit a II a		m3	0,2432	3 340,00	812,288

1	2	3	4	5	6	7
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0912	3 340,00	304,608
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	1,2616	3 340,00	4 213,744
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	10,9440	24,50	268,128
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	6,6576	11,00	73,234
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	5,1376	8,30	42,642
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	2,9792	26,00	77,459
1.1.4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla , placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,0300	m2	596,4000	22,714	13 546,778
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	75,6800	57,66	4 363,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,8200	57,66	1 719,421
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	706,4358	9,00	6 357,922
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	7 371,5040	0,15	1 105,726
1.1.5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.	m2	596,5000	26,606	15 870,592
	7124010010700	Dulgher	h-om	74,1100	57,66	4 273,183
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,7550	57,66	2 407,593
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,6400	3 340,00	8 817,600
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	23,8600	15,60	372,216
1.1.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor . (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши . Material marunt=1,0500	m2	596,5000	193,832	115 620,875
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	362,9500	57,66	20 927,697
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	149,1250	57,66	8 598,548
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	720,2737	112,00	80 670,654
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	156,5813	11,00	1 722,394
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 636,9250	0,15	845,539
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	62,6325	26,00	1 628,445
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	25,0530	34,00	851,802
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma	m	31,3163	12,00	375,796

1	2	3	4	5	6	7
		polimerica				
1.1.7	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон)	buc	5,0000	1 204,679	6 023,395
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	29,8500	57,66	1 721,151
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1650	57,66	182,494
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	20,0000	15,00	300,000
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	5,0000	12,00	60,000
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,3000	3 340,00	1 002,000
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,3000	3 340,00	1 002,000
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,5000	3 340,00	1 670,000
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	3,5000	24,50	85,750
1.1.8	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	5,9600	391,706	2 334,565
	9310060019930	Muncitor	h-om	18,8336	57,66	1 085,945
	1212121212121	apa	m3	4,7084	15,00	70,626
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	35,7600	18,00	643,680
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	32,7800	16,30	534,314
1.1.9	CE31D2	Streasină infundată, cu console aparente, în casete, din scinduri PAL, cu lățimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	25,8000	379,442	9 789,594
	7124010010700	Dulgher	h-om	73,0900	57,66	4 214,369
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,3200	57,66	595,051
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,1677	3 340,00	560,118
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,1610	3 340,00	3 877,740
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	180,6000	2,00	361,200
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,6100	15,60	181,116
1.1.1 0	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	36,0000	124,476	4 481,136
	7213050013100	Tinichiu	h-om	12,6000	57,66	726,516
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	38,5560	55,00	2 120,580
	2875274000502	Cot burlan	buc	18,3600	51,00	936,360

1	2	3	4	5	6	7
	2413217300010	Cleme	buc	18,3600	8,00	146,880
	2875274000503	Cot de capat	buc	9,1800	31,00	284,580
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,1800	29,00	266,220
1.1.1 1	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	95,8000	139,353	13 350,017
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,7400	57,66	1 657,148
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	103,6077	56,00	5 802,031
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	138,1436	29,00	4 006,164
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	9,8674	29,00	286,155
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	19,7348	31,00	611,779
	2874115837745	Suruburi	buc	986,7400	1,00	986,740
1.1.1 2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,5000	380,583	3 615,542
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,4050	57,66	542,292
	1411122201752	Piatra sparta	m3	10,9250	280,00	3 059,000
	4100126202818	Apa	m3	0,9500	15,00	14,250
1.1.1 3	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	9,5000	990,871	9 413,270
	7123010010200	Betonist	h-om	37,5250	57,66	2 163,691
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	6,1750	57,66	356,050
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	1 775,0750	1,76	3 124,132
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	7,4841	240,00	1 796,184
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	6,9084	280,00	1 934,352
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,5907	15,00	38,861
		Total	Lei			209 063,284
		Total Раздел : Bloc A2 Nr.1.1 Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu				209 063,284 64 760,275
		2. Раздел : Galeria Nr.1.2 Lucrari de reparatie a acoperisului				
1.2.1	RpCI42B	1.1 Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla,	m2	28,2000	8,383	236,406

1	2	3	4	5	6	7
		asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыши - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов)				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0500	57,66	118,203
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0500	57,66	118,203
1.2.2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыши - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов)	m2	27,6000	3,999	110,362
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9570	57,66	55,181
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9570	57,66	55,181
1.2.3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил с антисептированием)	m3	0,1200	5 199,617	623,954
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	2,6016	57,66	150,008
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2892	57,66	16,675
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,0192	3 340,00	64,128
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0072	3 340,00	24,048
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,0996	3 340,00	332,664
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	0,8640	24,50	21,168
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	0,5256	11,00	5,782
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	0,4056	8,30	3,366
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	0,2352	26,00	6,115
1.2.4	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla , placi ondulate sau amprentate. Material marunt=1,0300	m2	33,8600	22,703	768,720
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2900	57,66	247,361
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6930	57,66	97,618
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	40,1072	9,00	360,965
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	418,5096	0,15	62,776
1.2.5	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile	m2	33,8000	26,646	900,629

1	2	3	4	5	6	7
		inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), для обычных сооружений.				
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,1990	57,66	242,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,3660	57,66	136,424
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1500	3 340,00	501,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,3520	15,60	21,091
1.2.6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor . (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши . Material marunt=1,0500	m2	33,8600	193,828	6 563,009
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	20,6000	57,66	1 187,796
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4650	57,66	488,092
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	40,8860	112,00	4 579,232
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	8,8883	11,00	97,771
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	319,9770	0,15	47,997
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	3,5553	26,00	92,438
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	1,4221	34,00	48,351
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	1,7777	12,00	21,332
1.2.7	CN50C	Tratament ignifug al lemniei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий, решеток из реек, ферм для покрытий и крыш)	100 m2	0,3400	391,706	133,180
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,0744	57,66	61,950
	1212121212121	apa	m3	0,2686	15,00	4,029
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	2,0400	18,00	36,720
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	1,8700	16,30	30,481
1.2.8	CE31D2	Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din scinduri PAL, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой с видимой стропильной консолью, в обойме, из хвойных досок PAL, средней шириной 0,4м)	m2	10,6000	379,446	4 022,126
	7124010010700	Dulgher	h-om	30,0300	57,66	1 731,530
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,2400	57,66	244,478

1	2	3	4	5	6	7
	2020132920073	Placi PAL grosime 6 mm	m3	0,0689	3 340,00	230,126
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,4770	3 340,00	1 593,180
	2030112947000 1	Pervaz de rasinoase	m	74,2000	2,00	148,400
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,7700	15,60	74,412
1.2.9	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0200	m	8,0000	124,476	995,808
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8000	57,66	161,448
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	8,5680	55,00	471,240
	2875274000502	Cot burlan	buc	4,0800	51,00	208,080
	2413217300010	Cleme	buc	4,0800	8,00	32,640
	2875274000503	Cot de capat	buc	2,0400	31,00	63,240
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	2,0400	29,00	59,160
1.2.1 0	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" из листовой стали с антикоррозионной защитой) Material marunt=1,0300	m	19,0000	139,353	2 647,707
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	5,7000	57,66	328,662
	2710406311800	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass	m	20,5485	56,00	1 150,716
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	27,3980	29,00	794,542
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	1,9570	29,00	56,753
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	3,9140	31,00	121,334
	2874115837745	Suruburi	buc	195,7000	1,00	195,700
1.2.1 1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,9000	380,583	723,108
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8810	57,66	108,458
	1411122201752	Piatra sparta	m3	2,1850	280,00	611,800
	4100126202818	Apa	m3	0,1900	15,00	2,850
1.2.1 2	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	1,9000	990,870	1 882,653
	7123010010200	Betonist	h-om	7,5050	57,66	432,738
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2350	57,66	71,210
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	355,0150	1,76	624,826
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4968	240,00	359,232

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3817	280,00	386,876
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5181	15,00	7,771
		<i>Total</i>	Lei			19 607,662
		Total Раздел : Galeria Nr.1.2 Lucrari de reparatie a acoperisului Inclusiv salariu				19 607,662 6 053,330

		Total	Lei	228 670,94
		Asigurarea sociala	24 %	16 995,26
		Transportarea materialelor	1,1 %	1 736,43
		Total		247 402,63
		Cheltueli de regie	1,1 %	2 721,43
		Beneficiul de deviz	1,1 %	2 751,37
		TVA	20 %	50 575,09
		Total deviz: Inclusiv salariu	303 450,52	

Intocmit

Administrator Bestrean Piote
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

