

Obiectivul: Primăria s.Valea Perjei

Obiectul: Montarea rigolelor de evacuare a apelor pluviale la drumurile de pe străzile Tineretului și strada de legătură între str. Tineretului 45 și str. Bulgară 48 din s. Valea Perjei nr. 48Ti

Devizul: Lucrări de construcție

Lista cu cantitățile de lucrări Nr. 22.2.1

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Rigolă la Strada Tineretului		
1	TsA02C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare.	m3	3,0000
2	TsC02C1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. I.	100m3	1,6300
3	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km.	t	228,2000
4	TsE03B	Finisarea (politură) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu.	100m2	2,7200
5	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă.	m3	27,2000
6	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) .(Rigolă prefabricată din beton L 4 - 8, 300 X 680 XX530 mm pe interior inclusiv capac prefabricat din beton pentru rigolă , intrare în ogradă (3 ogrăzi) P6 - 15B 3000 X 780 X 120 mm	buc	113,0000
7	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	2,0000
		TOTAL Rigolă la Strada Tineretului		
		Rigole la drumul de legătură între str.Tineretului 45 și str. Bulgară 48		
8	TsA02C	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren tare.	m3	3,0000
9	TsC02C1	Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. I.	100m3	0,7500
10	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km.	t	105,0000
11	TsE03B	Finisarea (politură) manuală a taluzurilor, în teren mijlociu.	100m2	1,2000
12	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă.	m3	12,0000
13	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) .(Rigolă prefabricată din beton L 4 - 8, 300 X 680 XX530 mm pe interior inclusiv capac prefabricat din beton pentru rigolă , intrare în ogradă (3 ogrăzi) P6 - 15B 3000 X 780 X 120 mm	buc	50,0000
14	CA03F02	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat manual conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...	m3	1,0000
		TOTAL Rigole la drumul de legătură între str.Tineretului 45 și str. Bulgară 48		

Proiectant:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.