

**Centrul de Plasament Temporar
si Reabilitare pentru Copii Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 28-05-2019**lucrari de constructii la obiectul Sectia de Reabilitare Medicala si Medicina Fizica
din cadrul CPTR Copii Balti****Valoarea de deviz 288 384,60 Lei**

Intocmit in prețuri curente 21.05.2019

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1. Lucrari de constructie | | | | |
| | | 1.1.1. Incaperea Nr1 | | | | |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 4,7340 | 27,903 26,523 | 132,092 125,560 |
| 2 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,7340 | 71,584 40,362 | 338,881 191,073 |
| 3 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 4,7340 | 167,537 63,426 | 793,120 300,258 |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,5240 | 16,140 15,568 | 250,553 241,682 |
| 5 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 15,5240 | 88,528 36,903 | 1 374,312 572,875 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,5240 | 35,964 31,713 | 558,298 492,312 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,5240 | 3,380 1,730 | 52,466 26,852 |
| 8 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,5240 | 51,198 39,786 | 794,803 617,631 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,7340 | 16,140 15,568 | 76,406 73,701 |
| 10 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,7340 | 108,363 88,219 | 512,989 417,631 |
| 11 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,7340 | 35,963 31,713 | 170,251 150,129 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,7340 | 3,380 1,730 | 15,999 8,188 |
| 13 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,7340 | 40,976 31,713 | 193,979 150,129 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 264,149 |
| | | Total Incaperea Nr1 Inclusiv salariu | | | | 5 264,149 3 368,021 |
| | | 1.1.2. Incaperea Nr2 | | | | |
| 14 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 4,7340 | 27,903 26,523 | 132,092 125,560 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,7340 | 71,584 40,362 | 338,881 191,073 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|-------------------|----------------------|
| 16 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 4,7340 | 167,537 63,426 | 793,120 300,258 |
| 17 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,5240 | 16,140 15,568 | 250,553 241,682 |
| 18 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 15,5240 | 88,528 36,903 | 1 374,312 572,875 |
| 19 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,5240 | 35,964 31,713 | 558,298 492,312 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,5240 | 3,380 1,730 | 52,466 26,852 |
| 21 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,5240 | 51,198 39,786 | 794,803 617,631 |
| 22 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 4,7340 | 16,140 15,568 | 76,406 73,701 |
| 23 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 4,7340 | 108,363 88,219 | 512,989 417,631 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,7340 | 35,963 31,713 | 170,251 150,129 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,7340 | 3,380 1,730 | 15,999 8,188 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 4,7340 | 40,976 31,713 | 193,979 150,129 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 27 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 5,6840 | 106,691 40,362 | 606,432 229,418 |
| 28 | CK13A | Usi si porti din mase plastice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 1 073,348 192,584 | 1 803,224 323,541 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 673,805 |
| | | Total Incaperea Nr2 Inclusiv salariu | | | | 7 673,805 3 920,980 |
| | | 1.1.3. Incaperea Nr3 | | | | |
| 29 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 2,8930 | 27,904 26,524 | 80,727 76,734 |
| 30 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,8930 | 71,586 40,362 | 207,097 116,767 |
| 31 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 2,8930 | 167,540 63,426 | 484,693 183,491 |
| 32 | CF60M | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasi metalice identice, cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie | m2 | 1,4000 | 340,405 125,061 | 476,567 175,085 |
| 33 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,1000 | 16,140 15,568 | 33,893 32,693 |
| 34 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 2,1000 | 88,528 36,902 | 185,909 77,495 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|-------------------|--------------------------------|
| 35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,1000 | 35,964 31,713 | 75,524 66,598 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,1000 | 3,380 1,730 | 7,098 3,633 |
| 37 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,1000 | 51,198 39,785 | 107,516 83,549 |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,8930 | 16,139 15,568 | 46,691 45,039 |
| 39 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,8930 | 108,363 88,220 | 313,494 255,220 |
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,8930 | 35,962 31,712 | 104,039 91,743 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,8930 | 3,380 1,730 | 9,778 5,005 |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,8930 | 40,977 31,714 | 118,546 91,749 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 2 251,572 |
| | | Total Incaperea Nr3 Inclusiv salariu | | | | 2 251,572 1 304,801 |
| | | 1.1.4. Incaperea Nr4 | | | | |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 6,1810 | 27,903 26,523 | 172,466 163,938 |
| 44 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,1810 | 71,586 40,362 | 442,475 249,478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|----|---------|--------------------|------------------------|
| 45 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 6,1810 | 167,538 63,426 | 1 035,550 392,036 |
| 46 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 24,5280 | 16,140 15,568 | 395,877 381,859 |
| 47 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 0,8200 | 996,229 241,940 | 816,908 198,391 |
| 48 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 13,7400 | 85,433 69,192 | 1 173,843 950,698 |
| 49 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 13,7400 | 521,800 345,960 | 7 169,533 4 753,490 |
| 50 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 12,4680 | 88,528 36,902 | 1 103,768 460,098 |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 12,4680 | 35,964 31,713 | 448,394 395,397 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 12,4680 | 3,380 1,730 | 42,137 21,565 |
| 53 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe | m2 | 12,4680 | 51,198 | 638,339 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|--------|----------------------|---------------------------------|
| | | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | 39,785 | 496,043 |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 6,1810 | 16,139 15,568 | 99,756 96,223 |
| 55 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 6,1810 | 108,363 88,220 | 669,789 545,285 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,1810 | 35,963 31,713 | 222,289 196,016 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,1810 | 3,380 1,729 | 20,889 10,690 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,1810 | 40,976 31,713 | 253,275 196,021 |
| 59 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 1 073,348 192,584 | 1 803,224 323,541 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 16 508,512 |
| | | Total Incaperea Nr4 Inclusiv salariu | | | | 16 508,512 9 830,769 |
| | | 1.1.5. Incaperea Nr5 | | | | |
| 60 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,6570 | 27,904 26,524 | 269,465 256,138 |
| 61 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,6570 | 71,587 40,362 | 691,312 389,776 |
| 62 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din | m2 | 9,6570 | 167,536 63,426 | 1 617,893 612,505 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|----|---------|-------------------|----------------------|
| | | PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez | | | | |
| 63 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,7640 | 16,140 15,568 | 254,426 245,418 |
| 64 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 15,7640 | 88,528 36,903 | 1 395,561 581,732 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,7640 | 35,964 31,713 | 566,932 499,924 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,7640 | 3,380 1,730 | 53,277 27,267 |
| 67 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,7640 | 51,198 39,786 | 807,091 627,179 |
| 68 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 9,6570 | 16,140 15,568 | 155,862 150,342 |
| 69 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,6570 | 108,363 88,220 | 1 046,461 851,938 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,6570 | 35,964 31,713 | 347,304 306,255 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,6570 | 3,380 1,730 | 32,638 16,704 |
| 72 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,6570 | 40,976 31,713 | 395,707 306,255 |
| 73 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, | m2 | 7,6440 | 106,691 | 815,548 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | | | 40,362 | 308,527 |
| 74 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 1 073,348 192,584 | 1 803,224 323,541 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 10 252,701 |
| | | Total Incaperea Nr5 Inclusiv salariu | | | | 10 252,701 5 503,501 |
| | | 1.1.6. Incaperea Nr6 | | | | |
| 75 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,3250 | 27,903 26,523 | 232,290 220,804 |
| 76 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,3250 | 71,588 40,362 | 595,966 336,014 |
| 77 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 8,3250 | 167,537 63,426 | 1 394,747 528,021 |
| 78 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 23,5500 | 16,140 15,568 | 380,089 366,631 |
| 79 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 23,5500 | 88,528 36,902 | 2 084,840 869,052 |
| 80 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 23,5500 | 35,964 31,713 | 846,945 746,841 |
| 81 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 23,5500 | 3,380 1,730 | 79,595 40,737 |
| 82 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 23,5500 | 51,198 39,785 | 1 205,719 936,946 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 83 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,3250 | 16,139 15,568 | 134,359 129,602 |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 8,3250 | 108,363 88,219 | 902,118 734,427 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,3250 | 35,963 31,713 | 299,393 264,008 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,3250 | 3,379 1,729 | 28,134 14,398 |
| 87 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,3250 | 40,976 31,713 | 341,128 264,014 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 525,323 |
| | | Total Incaperea Nr6 Inclusiv salariu | | | | 8 525,323 5 451,495 |
| | | 1.1.7. Incaperea Nr7 | | | | |
| 88 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,4400 | 27,904 26,524 | 291,313 276,906 |
| 89 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 10,4400 | 71,587 40,362 | 747,366 421,379 |
| 90 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 10,4400 | 167,536 63,426 | 1 749,080 662,167 |
| 91 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,1500 | 16,140 15,568 | 341,354 329,267 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|----------------------|
| 92 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 24,7500 | 88,528 36,902 | 2 191,069 913,334 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 24,7500 | 35,964 31,713 | 890,101 784,897 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 24,7500 | 3,380 1,730 | 83,651 42,813 |
| 95 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 24,7500 | 51,198 39,785 | 1 267,157 984,689 |
| 96 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,4400 | 16,140 15,568 | 168,498 162,532 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 10,4400 | 108,363 88,220 | 1 131,312 921,015 |
| 98 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 10,4400 | 35,964 31,713 | 375,459 331,084 |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 10,4400 | 3,380 1,730 | 35,285 18,059 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 10,4400 | 40,976 31,713 | 427,788 331,084 |
| 101 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,4000 | 24,217 24,217 | 372,944 372,944 |
| 102 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase | m2 | 15,4000 | 106,692 40,362 | 1 643,057 621,575 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|----------------------|---------------------------------|
| | | plastice | | | | |
| 103 | CK13A | Usi si porti din mase plastice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 1 073,348 192,584 | 1 803,224 323,541 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 13 518,658 |
| | | Total Incaperea Nr7 Inclusiv salariu | | | | 13 518,658 7 497,286 |
| | | 1.1.8. Incaperea Nr8 | | | | |
| 104 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 9,0000 | 27,904 26,524 | 251,132 238,712 |
| 105 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,0000 | 71,586 40,362 | 644,277 363,258 |
| 106 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 9,0000 | 167,536 63,426 | 1 507,820 570,834 |
| 107 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,6800 | 16,140 15,568 | 236,931 228,541 |
| 108 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 14,6800 | 88,528 36,902 | 1 299,592 541,727 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,6800 | 35,964 31,713 | 527,946 465,547 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,6800 | 3,380 1,730 | 49,615 25,393 |
| 111 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,6800 | 51,198 39,785 | 751,591 584,050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|--------|----------------------|--------------------------------|
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 9,0000 | 16,140 15,568 | 145,257 140,114 |
| 113 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,0000 | 108,363 88,220 | 975,266 793,978 |
| 114 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,0000 | 35,964 31,713 | 323,672 285,417 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,0000 | 3,380 1,730 | 30,418 15,568 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,0000 | 40,976 31,713 | 368,783 285,417 |
| 117 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 5,3200 | 106,692 40,362 | 567,602 214,726 |
| 118 | CK13A | Usi si porti din mase plastice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 1 073,348 192,584 | 1 803,224 323,541 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 9 483,126 |
| | | Total Incaperea Nr8 Inclusiv salariu | | | | 9 483,126 5 076,823 |
| | | 1.1.9. Incaperea Nr9 | | | | |
| 119 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 2,5000 | 27,903 26,523 | 69,758 66,308 |
| 120 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,5000 | 71,586 40,362 | 178,966 100,905 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|----------------------|
| 121 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 2,5000 | 167,534 63,426 | 418,835 158,565 |
| 122 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,8000 | 16,140 15,568 | 255,007 245,977 |
| 123 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 15,8000 | 88,528 36,902 | 1 398,744 583,058 |
| 124 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 15,8000 | 35,964 31,713 | 568,226 501,066 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 15,8000 | 3,380 1,730 | 53,401 27,331 |
| 126 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 15,8000 | 51,198 39,785 | 808,932 628,609 |
| 127 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,5000 | 16,140 15,568 | 40,349 38,920 |
| 128 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,5000 | 108,364 88,220 | 270,909 220,550 |
| 129 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,5000 | 35,964 31,713 | 89,909 79,283 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,5000 | 3,380 1,730 | 8,449 4,324 |
| 131 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,5000 | 40,976 31,713 | 102,439 79,282 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|----------------------|--------------------------------|
| 132 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,6800 | 24,217 24,217 | 40,684 40,684 |
| 133 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 982,480 46,705 | 1 650,566 78,464 |
| 134 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice | m2 | 1,8000 | 106,692 40,362 | 192,045 72,651 |
| 135 | CK13A | Usi si porti din mase plastice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,0000 | 1 073,348 192,584 | 1 073,348 192,584 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 7 220,567 |
| | | Total Incaperea Nr9 Inclusiv salariu | | | | 7 220,567 3 118,561 |
| | | 1.1.10. Incaperea Nr10 | | | | |
| 136 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,0000 | 46,525 44,975 | 232,624 224,874 |
| 137 | IzF03A1 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum | m2 | 10,0000 | 77,800 4,613 | 778,003 46,128 |
| 138 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,0000 | 71,586 40,362 | 357,932 201,810 |
| 139 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 5,0000 | 245,491 144,150 | 1 227,457 720,750 |
| 140 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn | m2 | 1,6800 | 24,217 | 40,684 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|----|---------|--------------------|------------------------|
| | | (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | | | 24,217 | 40,684 |
| 141 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 982,480 46,705 | 1 650,566 78,464 |
| 142 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 11,5000 | 92,649 92,256 | 1 065,463 1 060,944 |
| 143 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 11,5000 | 85,433 69,192 | 982,481 795,708 |
| 144 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura | m2 | 11,5000 | 521,800 345,960 | 6 000,703 3 978,540 |
| 145 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 8,2000 | 52,994 28,830 | 434,549 236,406 |
| 146 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 9,9670 | 16,139 15,568 | 160,860 155,163 |
| 147 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 9,9670 | 88,529 36,902 | 882,365 367,807 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,9670 | 35,963 31,713 | 358,448 316,081 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|--------|-------------------|---------------------------------|
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,9670 | 3,380 1,730 | 33,685 17,240 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,9670 | 40,976 31,713 | 408,409 316,086 |
| 151 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,0000 | 16,140 15,568 | 80,698 77,841 |
| 152 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 5,0000 | 108,363 88,220 | 541,816 441,099 |
| 153 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,0000 | 35,964 31,713 | 179,818 158,565 |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavan | m2 | 5,0000 | 3,380 1,730 | 16,899 8,649 |
| 155 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,0000 | 40,976 31,713 | 204,879 158,565 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 15 638,339 |
| | | Total Incaperea Nr10 Inclusiv salariu | | | | 15 638,339 9 401,404 |
| | | 1.1.11. Incaperea Nr11 | | | | |
| 156 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 9,4200 | 46,525 44,975 | 438,263 423,662 |
| 157 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,4200 | 71,585 40,362 | 674,332 380,210 |
| 158 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit | m2 | 9,4200 | 167,536 63,426 | 1 578,188 597,473 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|----|---------|-------------------|------------------------|
| | | cu prenadez | | | | |
| 159 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 27,9040 | 16,140 15,568 | 450,363 434,417 |
| 160 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 27,9040 | 88,528 36,902 | 2 470,292 1 029,727 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,9040 | 35,964 31,713 | 1 003,528 884,919 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 27,9040 | 3,380 1,730 | 94,308 48,267 |
| 163 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 27,9040 | 51,198 39,785 | 1 428,637 1 110,174 |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 9,4200 | 16,140 15,568 | 152,037 146,653 |
| 165 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 9,4200 | 108,363 88,220 | 1 020,781 831,031 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,4200 | 35,964 31,713 | 338,777 298,737 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,4200 | 3,380 1,730 | 31,838 16,295 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,4200 | 40,976 31,713 | 385,992 298,736 |
| 169 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,6800 | 24,217 24,217 | 40,684 40,684 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
| 170 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,6800 | 982,480 46,705 | 1 650,566 78,464 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 11 758,586 |
| | | Total Incaperea Nr11 Inclusiv salariu | | | | 11 758,586 6 619,449 |
| | | 1.1.12. Incaperea Nr12 | | | | |
| 171 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 49,5000 | 27,904 26,524 | 1 381,228 1 312,918 |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 49,5000 | 71,586 40,362 | 3 543,522 1 997,919 |
| 173 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 49,5000 | 167,536 63,426 | 8 293,025 3 139,587 |
| 174 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 49,9600 | 16,140 15,568 | 806,339 777,787 |
| 175 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 49,9600 | 88,528 36,902 | 4 422,865 1 843,644 |
| 176 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,9600 | 35,964 31,713 | 1 796,742 1 584,381 |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,9600 | 3,380 1,730 | 168,855 86,421 |
| 178 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate | m2 | 49,9600 | 51,198 39,785 | 2 557,865 1 987,679 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|----------------------------------|
| | | manual | | | | |
| 179 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 49,5000 | 16,140 15,568 | 798,914 770,625 |
| 180 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 49,5000 | 108,363 88,220 | 5 363,971 4 366,880 |
| 181 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 49,5000 | 35,964 31,713 | 1 780,198 1 569,793 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 49,5000 | 3,380 1,730 | 167,300 85,625 |
| 183 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,5000 | 40,976 31,713 | 102,439 79,282 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 31 183,263 |
| | | Total Incaperea Nr12 Inclusiv salariu | | | | 31 183,263 19 602,541 |
| | | 1.1.13. Incaperea Nr13 | | | | |
| 184 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 14,7500 | 27,904 26,524 | 411,579 391,224 |
| 185 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 14,7500 | 71,586 40,362 | 1 055,897 595,340 |
| 186 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez | m2 | 14,7500 | 167,536 63,426 | 2 471,159 935,534 |
| 187 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,7500 | 16,140 15,568 | 238,061 229,631 |
| 188 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm | m2 | 14,7500 | 108,363 | 1 598,356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|--------------------------------|
| | | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | | | 88,220 | 1 301,242 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,7500 | 35,964 31,713 | 530,465 467,767 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,7500 | 3,380 1,730 | 49,852 25,515 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,7500 | 40,976 31,713 | 604,394 467,767 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 959,763 |
| | | Total Incaperea Nr13 Inclusiv salariu | | | | 6 959,763 4 414,020 |
| | | 1.1.14. Lucrari sanitaro tehnice | | | | |
| 192 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 | 54,777 54,777 | 54,777 54,777 |
| 193 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 | 63,426 63,426 | 63,426 63,426 |
| 194 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 12,0000 | 45,551 45,551 | 546,617 546,617 |
| 195 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 3,0000 | 36,902 36,902 | 110,707 110,707 |
| 196 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 | 40,269 14,415 | 80,538 28,830 |
| 197 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 3,0000 | 44,531 18,451 | 133,594 55,354 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|--------|---|-----|--------|----------------------|----------------------|
| 198 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 | 37,863 14,415 | 75,726 28,830 |
| 199 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 2,0000 | 42,911 18,451 | 85,822 36,902 |
| 200 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 | 824,955 106,671 | 2 474,865 320,013 |
| 201 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 3,0000 | 486,846 34,596 | 1 460,538 103,788 |
| 202 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 | 1 358,802 271,002 | 1 358,802 271,002 |
| 203 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 4,0000 | 74,166 8,649 | 296,664 34,596 |
| 204 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 5,0000 | 24,301 20,181 | 121,505 100,905 |
| 205 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 | buc | 8,0000 | 12,244 8,649 | 97,952 69,192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|--|-----|----------|------------------|--------------------------------|
| | | mm, inclusiv | | | | |
| 206 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4,0000 | 17,077 13,262 | 68,307 53,047 |
| 207 | SA38B | Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din otel sau PVC montată prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 18,0000 | 65,783 2,883 | 1 184,094 51,894 |
| 208 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 1,0000 | 42,092 42,092 | 42,092 42,092 |
| 209 | SA34C | Confectionarea, montarea și cimentarea tevii de protecție la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,0000 | 30,802 24,794 | 30,802 24,794 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 8 286,828 |
| | | Total Lucrari sanitaro tehnice Inclusiv salariu | | | | 8 286,828 1 996,766 |
| | | 1.1.15. Lucrari de electromontaj | | | | |
| | | 1.1.15.1. Lucrari de constructie | | | | |
| 210 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 225,0000 | 5,766 5,766 | 1 297,350 1 297,350 |
| 211 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 225,0000 | 19,902 14,223 | 4 477,972 3 200,130 |
| 212 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 10,0000 | 0,000 0,000 | 0,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 775,322 |
| | | Total Lucrari de constructie | | | | 5 775,322 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------------|--|---------|---------|------------------------|-----------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | 4 497,480 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 5 775,322 |
| | | Total Lucrari de electromontaj Inclusiv salariu | | | | 5 775,322 4 497,480 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 160 300,514 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 160 300,514 91 603,897 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 160 300,514 |
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 22,5 % | | | 20 610,877 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 8 % | | | 4 678,612 |
| | | <i>Total</i> | | | | 185 590,003 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 14,5 % | | | 26 910,550 |
| | | <i>Total</i> | | | | 212 500,553 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 12 750,033 |
| | | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu | | | | 225 250,586 91 603,897 |
| | | 2. Lucrari de montare. | | | | |
| 213 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 600x600x350 | buc | 1,0000 | 216,954 136,654 | 216,954 136,654 |
| 214 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 30,0000 | 157,966 89,950 | 4 738,968 2 698,488 |
| 215 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A-simbol 3129 N | buc | 4,0000 | 104,289 37,479 | 417,156 149,916 |
| 216 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0300 | 1 979,333 1 856,667 | 59,380 55,700 |
| 217 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,0500 | 2 015,240 1 891,240 | 100,762 94,562 |
| 218 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,3000 | 2 326,887 2 196,847 | 698,066 659,054 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 6 231,286 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|--|--------|----------|------------------|---------------------------------|
| | | <i>Asigurarea sociala</i> | 22,5 % | | | 853,734 |
| | | <i>Transportarea materialelor</i> | 8 % | | | 168,815 |
| | | <i>Total</i> | | | | 7 253,835 |
| | | <i>Cheltuieli de regie</i> | 76 % | | | 2 883,724 |
| | | <i>Total</i> | | | | 10 137,559 |
| | | <i>Beneficiu de deviz</i> | 6 % | | | 608,254 |
| | | Total Lucrari de montare. Inclusiv salariu | | | | 10 745,813 3 794,374 |
| | | 3. Valoarea utilajului. | | | | |
| 219 | | Щит распределительный на 36 модулей ЦРВ-П-36 | buc | 1,0000 | 400,000 0,000 | 400,000 0,000 |
| 220 | | Выключатели на одно направление 6А | buc | 3,0000 | 25,000 0,000 | 75,000 0,000 |
| 221 | | Выключатель на два направления 6А | buc | 5,0000 | 27,000 0,000 | 135,000 0,000 |
| 222 | | Розетка штепсельная для открытой установки на 10 А | buc | 30,0000 | 35,000 0,000 | 1 050,000 0,000 |
| 223 | | Коробка осветительная | buc | 8,0000 | 12,000 0,000 | 96,000 0,000 |
| 224 | | Коробка установочная | buc | 6,0000 | 8,000 0,000 | 48,000 0,000 |
| 225 | | Кабель 3*2.5 ВВГнгLS | m | 60,0000 | 11,000 0,000 | 660,000 0,000 |
| 226 | | Кабель 3*1.5 ВВГнгLS | m | 150,0000 | 8,000 0,000 | 1 200,000 0,000 |
| 227 | | Кабель 5*4.0 ВВГнгLS | m | 15,0000 | 21,000 0,000 | 315,000 0,000 |
| 228 | | Кабель-канал пластиковый 25*25 | m | 49,0000 | 6,000 0,000 | 294,000 0,000 |
| | | <i>Total</i> | Lei | | | 4 273,000 |
| | | <i>Cheltuieli depozitare</i> | 1,2 % | | | 51,276 |
| | | Total Valoarea utilajului. Inclusiv salariu | | | | 4 324,276 |

| | | | | | | |
|--|--|-------|------|--|--|------------|
| | | Total | Lei | | | 240 320,50 |
| | | TVA | 20 % | | | 48 064,10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|-------------------------|---|---|---|---|-------------------|
| | | | | | | | 288 384,60 |
| | | Total deviz: | | | | | <hr/> |
| | | Inclisiv salariu | | | | | 95 398,23 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)