

Investitor
Obiect

**Servicii de proiectare a unei fintinii arteziene,
sistemul de canalizare si statiei de epurare din
s.Miclesti , r-nul Criuleni . Obiect № 79/2016**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5-1-1 (H)
poz. 1-5. Statie de epurare. Acces de pavare
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Щебеночный проезд (190 м2)				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т.20см)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700		
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
2	D1134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=24 см механизированным способом (k=1.6 к з/п,мех.,щебень фр.20-40))	100m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400		
	141112220 1661	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18,9000		

1	2	3	4	5	6	7
	141112220 17521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	295227000 76111	Distributor de criblura	h-ut	0,1060		
		2. Вне территории (65 м2)				
3	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка т.20см)	m3			
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,3700		
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320		
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110		
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230		
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480		
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройством щебёночного покрытия методом заклинки h=24 см механизированным способом (k=1.6 к з/п,мех.,щебень фр.20-40))	100m2			
	931006001 9930	Muncitor	h-om	4,9400		
	141112220 1661	Piatra sparta 20-40 mm	m3	18,9000		
	141112220	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000		

1	2	3	4	5	6	7
	17521					
	141112220 1645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000		
	112020620 10361	Savura	m3	1,0000		
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000		
	295222000 3546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420		
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580		
	295224000 4105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200		
	295224000 40101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100		
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140		
	295227000 76111	Distribuitoare de criblură	h-ut	0,1060		

Intocmit

(Isaeva M)

(funcția, semnătura)

Verificat

(Constantiniva P)

(funcția, semnătura)