

Reparatia drumului L225.4
Fundurii Vechi-Sturzovca, r-nul
Glodeni (Etapa V
PC00+00.....PC02+75)

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 1 037 770,52 Lei.

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de terasament						
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Decaparea covatei)	100 m3	0,34	1 266,18 0,00	430,50 0,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcare)	100 m3	0,34	447,50 0,00	152,15 0,00
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	55,96	5,81 0,00	325,00 0,00
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Compactarea solului la rambleu)	100 m3	0,34	764,74 0,00	260,01 0,00
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Acostamente rambleate)	100 m3	1,11	1 264,41 0,00	1 403,50 0,00
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,11	445,05 0,00	494,00 0,00

7	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	181,30	5,81 0,00	1 052,50 0,00
8	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Acostamente rambleate)	100 m3	1,11	757,48 0,00	840,80 0,00
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Debleu)	100 m3	5,30	1 263,30 0,00	6 695,50 0,00
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea)	100 m3	5,30	444,41 0,00	2 355,39 0,00
11	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	864,60	5,80 0,00	5 015,00 0,00
12	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	5,30	88,89 19,63	471,14 104,04
13	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Platforma drumului)	100m2	23,37	109,18 0,00	2 551,50 0,00
14	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (2337 m2)	100 m3	7,01	759,72 0,00	5 325,62 0,00
15	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Consolidarea acostamentelor cu pamint vegetal h=10 m din decapare)	100 m3	0,55	973,64 0,00	535,50 0,00
16	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcare)	100 m3	0,55	384,42 0,00	211,43 0,00
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	66,00	5,80 0,00	382,50 0,00
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului	m3	55,00	16,89	928,71

		afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu			16,89	928,71
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,55	1 557,96 480,33	856,88 264,18
20	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (Decaparea stratului vegetal)	100 m3	0,27	972,22 0,00	262,50 0,00
21	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	0,27	387,89 0,00	104,73 0,00
22	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	32,40	5,79 0,00	187,50 0,00
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,00	16,89 16,89	455,91 455,91
24	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,27	1 560,44 480,15	421,32 129,64
Total Lucrari de terasament						31 719,59
Incluziv salariu						1 882,48
2. Constructia sistemului rutier						
25	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Decaparea structurii rutiere existente pentru ranfonsarea fundatiei, hmed=0.12 m)	m3	242,02	21,52 7,79	5 208,80 1 885,21
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	2,42	445,01 0,00	1 076,92 0,00

		descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat)				
27	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	435,64	5,80 0,00	2 527,50 0,00
28	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,42	89,05 19,58	215,50 47,39
29	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (executarea stratului suport din nisip granulatie medie GOCT 8736-93, h=0.10m)	m3	284,23	406,41 20,15	115 514,44 5 728,61
30	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Incarcarea materialului decapat) $336.74 \times 0.7 \times 1.422 = 335.19 \text{ m}^3$; $k=1.422$ coeficient aplicate conform normei DA12B	100 m3	3,35	444,75 0,00	1 489,90 0,00
31	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Din depozit la sistemul rutier)	t	422,34	5,80 0,00	2 450,00 0,00
32	DA07A	Amestecarea cu autogrederul a diverselor sorturide materiale granulare, folosite in straturile de fundatie sau in structurile de baza (Amestecarea pietrei sparte de la decapare -70% si piatra sparta M400 - 30%; $336.74 \times 1.422=478.84 \text{ m}^3$)	100 m3	4,79	2 548,41 343,19	12 206,90 1 643,90
33	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec de material decapat 70% cu material nou 30%, piatra sparta M-400 40-70; 40-20;20-10;10-5; h=0.18m)	m3	336,74	181,16 32,68	61 004,75 11 005,12
34	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (Strat de fundatie din amestec optimal C-4, GOCT 25607 h=0.12m)	m3	214,38	356,35 32,68	76 394,95 7 006,48
35	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	1,03	7 106,30	7 319,49

		beton asfaltic (0.6 l/m2)			0,00	0,00
36	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (SKPg-I/SM STB 1033:2008)	m2	1 587,50	146,58 3,27	232 693,39 5 188,27
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0.3 l/m2)	t	0,40	7 077,88 0,00	2 831,15 0,00
38	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (SMBg-II/2.3 STB 1033:2008)	m2	1 587,50	116,56 2,72	185 045,78 4 323,83
Total Constructia sistemului rutier					705 979,47	
Incluziv salariu					36 828,81	
		3. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere				
39	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (Stilpi de semnalizare)	buc	16,00	103,88 26,15	1 662,01 418,33
Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere					1 662,01	
Incluziv salariu					418,33	

Прямые затраты	Lei.	739 361,07
CASM	24,00 %	9 391,11
Total	100,00 +	748 752,18
Regia	10,00 %	74 875,22
Total	100,00 +	823 627,40
Beneficiul	5,00 %	41 181,37
Total	100,00 +	864 808,77
TVA	20,00 %	172 961,75

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**1 037 770,5
2
39 129,62**

Intocmit

0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)