

РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА В ПОЛИЦИИ Г. ЧААДЫР-ЛУНГА

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛА В ПОЛИЦИИ Г. ЧААДЫР-ЛУНГА

Valoarea de deviz 125 051 lei

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.(Разборка обшивки стен из ДСП)	m2	52,050	49,41 49,41	2 572,04 2 572,04
2	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов)	m2	65,450	12,14 11,57	794,33 757,01
3	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micșorarea suprafeței (Снятие элементов радиаторов)	buc	40,000	6,31 6,31	252,34 252,34
4	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" (Разборка черных труб)	m	30,000	23,82 19,98	714,62 599,30
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decarant (Очистка стен и откосов от красок)	m2	95,100	14,09 12,09	1 340,06 1 149,86
6	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности	m2	95,100	17,05 7,36	1 621,90 699,92