

**Consolidarea provizorie a
afuierilor ravenei, str.
Independentei s. Mingir r-n
Hincesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 650 579,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari topogodezice				
1		Restabilirea traseului	1 KM	0,1110	8 500,00 0,00	943,50 0,00
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 KM	0,1110	9 000,00 0,00	999,00 0,00
Total Lucrari topogodezice						1 942,50
Incluziv salariu						0,00
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,0900	1 083,00 0,00	2 263,47 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,0900	1 125,00 0,00	2 351,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsI50A1 k=0.85	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 0.5 km	t	395,1600	17,00 0,00	6 717,72 0,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,0900	95,73 14,40	200,07 30,10
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,0600	1 125,00 0,00	3 442,50 0,00
8	TsI50A1 k=0.85	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 0.5 km	t	578,3400	17,00 0,00	9 831,80 0,00
9	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	3,0600	1 083,00 0,00	3 313,98 0,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	306,0000	12,40 12,40	3 794,40 3 794,40
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,0600	664,50 352,80	2 033,37 1 079,57
12	TsG14C	Cosirea vegetatiei	100m2	3,9000	81,60 81,60	318,24 318,24

1	2	3	4	5	6	7
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,6000	335,20 335,20	1 206,72 1 206,72
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	3,6000	308,00 208,00	1 108,80 748,80
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	3,6000	85,00 26,40	306,00 95,04
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,8800	335,20 335,20	965,38 965,38
17	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3	0,8700	3 844,41 202,80	3 344,64 176,44
Total Lucrari de terasament						41 198,34
Incluziv salariu						8 414,69
		3. Demolarea stratului de but, pietris si nisip				
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	199,5000	15,86 5,72	3 163,49 1 141,14
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,9950	1 125,01 0,00	2 244,40 0,00
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	438,9000	20,00 0,00	8 778,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9950	95,72 14,40	190,97 28,73
22	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,2560	1 083,05 0,00	277,26 0,00
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,2560	1 125,00 0,00	288,00 0,00
24	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	40,9300	20,00 0,00	818,60 0,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2560	95,70 14,41	24,50 3,69
Total Demolarea stratului de but, pietris si nisip						15 785,22
Incluziv salariu						1 173,56
4. Amenajarea stratului de baza						
26	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea amestecului de but cu piatra sparta si alte materiale)	100 m3	1,9950	1 300,00 0,00	2 593,50 0,00
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	438,9000	72,80 0,00	31 951,92 0,00
28	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	199,5000	153,30 66,00	30 583,35

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Asternerea stratului de baza din materiale de la demolare cu pret)				13 167,00
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului)	100 m3	0,1400	1 125,00 0,00	157,50 0,00
30	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	22,4600	72,80 0,00	1 635,08 0,00
31	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret)	m3	14,0400	114,14 46,00	1 602,52 645,84
Total Amenajarea stratului de baza						68 523,87
Incluziv salariu						13 812,84
		5. Constructia rigolei prefabricate L8-5				
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,2500	82,40 82,40	679,80 679,80
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,0830	1 124,70 0,00	93,35 0,00

1	2	3	4	5	6	7
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	15,5900	20,00 0,00	311,80 0,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0830	95,66 14,46	7,94 1,20
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	3,1970	403,60 403,60	1 290,31 1 290,31
37	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (incarcarea rigolelor de la santierul beneficiarului)	шт.	18,0000	235,50 50,00	4 239,00 900,00
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	70,2000	20,00 0,00	1 404,00 0,00
39	DI123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L8-5, 5970x1160x1000mm) 18buc	m3	28,0800	1 836,00 484,00	51 554,88 13 590,72
40	DI119	Consolidari din mortar de ciment	m3	3,6000	1 536,93 127,60	5 532,96 459,36
41	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	703,8000	37,57 22,56	26 439,76 15 877,73
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului)	100 m3	0,0140	1 125,00 0,00	15,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
43	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t	2,3000	72,80 0,00	167,44 0,00
44	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret)	m3	1,4400	127,24 46,00	183,23 66,24
45	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (cascade)	m3	1,5900	1 536,87 127,60	2 443,62 202,88
46	DI119	Consolidari din mortar de ciment	m3	0,5300	1 536,85 127,60	814,53 67,63
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)	m3	1,0600	1 536,89 127,60	1 629,10 135,26
Total Constructia rigolei prefabricate L8-5						96 807,47
Incluziv salariu						33 271,13
		6. Constructia fintinelor de captare 2.0x2.0m				
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km)	100 m3	0,1500	4 096,00 1 520,00	614,40 228,00
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	6,3200	82,40 82,40	520,77 520,77
50	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0630	1 430,95 0,00	90,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
51	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	11,9000	20,00 0,00	238,00 0,00
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,1100	335,18 335,18	36,87 36,87
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	0,2600	403,62 403,62	104,94 104,94
54	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris	m3	2,1600	628,90 39,60	1 358,43 85,54
55	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	20,8000	57,33 38,00	1 192,42 790,40
56	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	8,2900	18,85 3,60	156,30 29,84
57	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	603,8400	18,85 3,60	11 385,40 2 173,82
58	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m B20 F200 W6	m3	6,3800	1 813,33 136,80	11 569,06 872,78
Total Constructia fintinelor de captare 2.0x2.0m						27 266,74
Incluziv salariu						4 842,96
7. Constructia fintinelor de captare 1.5x1.5m						
59	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km)	100 m3	0,6430	4 095,99 1 520,00	2 633,72 977,36

1	2	3	4	5	6	7
60	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	27,5600	82,40 82,40	2 270,94 2 270,94
61	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2760	1 430,98 0,00	394,95 0,00
62	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t	52,0900	20,00 0,00	1 041,80 0,00
63	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,3970	335,21 335,21	133,08 133,08
64	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2	1,9340	403,60 403,60	780,56 780,56
65	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris	m3	7,9400	628,90 39,60	4 993,46 314,42
66	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2	155,8000	57,34 38,00	8 934,00 5 920,40
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	31,8600	18,85 3,60	600,72 114,70
68	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg	4 096,26 00	18,86 3,60	77 234,99 14 746,54
69	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind	m3	35,7600	1 813,35 136,80	64 845,33 4 891,97

1	2	3	4	5	6	7
		adincimea de 2-4 m B20 F200 W6				
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)	kg	168,4700	23,83 8,40	4 014,82 1 415,15
Total Constructia fintinelor de captare 1.5x1.5m						167 878,37
Incluziv salariu						31 565,12
		8. Montarea placilor prefabricate din beton armat				
71	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi prefabricate tip P9/2-15b, 1495mm x 1160mm x 120mm) 8buc	m3	1,6800	6 316,57 232,00	10 611,84 389,76
72	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)	m3	1,2000	1 536,93 127,60	1 844,32 153,12
Total Montarea placilor prefabricate din beton armat						12 456,16
Incluziv salariu						542,88
Cheltuieli directe			lei		431 858,67	
Asigurarea sociala			22,50 %		21 065,22	
Total			100,00 +		452 923,89	
Cheltuieli de regie			14,00 %		63 409,34	
Total			100,00 +		516 333,23	
Beneficiu de deviz			5,00 %		25 816,66	
Total			100,00 +		542 149,89	
TVA			20,00 %		108 429,97	

Total deviz:
Incluziv salariu

650 579,86
93 623,18

Intocmit (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Consolidarea provizorie a afuiierilor ravenei, str.
Independentei s. Mingir r-n Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari topogeodezice				
1		Restabilirea traseului	1 KM			8 500,00 0,00
	restabilirea	Restabilirea traseului	1 KM	1,0000	8 500,00	8 500,00
2		Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor	1 KM			9 000,00 0,00
	pichetarea	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	1 KM	1,0000	9 000,00	9 000,00
		2. Lucrari de terasament				
3	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,00 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
5	TsI50A1 k=0.85	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 0.5 km	t			17,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	17,00
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,73 ----- 14,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,33
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 ----- 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
8	TsI50A1 k=0.85	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 0.5 km	t			17,00 ----- 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	17,00
9	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,00 ----- 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			12,40 ----- 12,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	40,00	12,40
11	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3			664,50 ----- 352,80

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint necoeziv				
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	40,00	352,80
	295227000 4021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
12	TsG14C	Cosirea vegetatiei	100m2			81,60 <hr/> 81,60
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	2,0400	40,00	81,60
13	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			335,20 <hr/> 335,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,20
14	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg samanta pe 100 mp	100m2			308,00 <hr/> 208,00
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	40,00	208,00
	022110720 4435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	100,00	100,00
15	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			85,00 <hr/> 26,40
	712902001 2880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	40,00	26,40
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	100,00	38,60
16	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			335,20 <hr/> 335,20
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,20
17	TsD7B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv	100 m3			3 844,41 <hr/> 202,80

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	5,0700	40,00	202,80
	295224000 4004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,1040	400,00	3 641,61
		3. Demolarea stratului de but, pietris si nisip				
18	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			15,86 <hr/> 5,72
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,1430	40,00	5,72
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	300,00	7,17
	295226000 3544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	115,00	1,59
	295250000 5607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	100,00	1,38
19	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,01 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,01
20	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00
21	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,72 <hr/> 14,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,40
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,32
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
22	TsC21B 1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 083,05 <hr/> 0,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	300,00	1 083,05

1	2	3	4	5	6	7
23	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
24	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00
25	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,70 14,41
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,41
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,29
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
		4. Amenajarea stratului de baza				
26	TsC03G 1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (incarcarea amestecului de but cu piatra sparta si alte materiale)	100 m3			1 300,00 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
27	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			72,80 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	400,00	72,80
28	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (Asternerea stratului de baza din materiale de la demolare cu pret)	m3			153,30 66,00

1	2	3	4	5	6	7
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,6500	40,00	66,00
	141112220 1646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	0,00	0,00
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	0,00	0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	100,00	1,50
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului)	100 m3			1 125,00 <hr/> 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
30	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			72,80 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	400,00	72,80
31	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret)	m3			114,14 <hr/> 46,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm	m3	1,3110	0,00	0,00
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
		5. Constructia rigolei prefabricate L8-5				
32	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu	m3			82,40 <hr/>

1	2	3	4	5	6	7
		excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				82,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 124,70 0,00
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 124,70
34	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			95,66 14,46
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,46
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	330,00	1,20
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	200,00	80,00
36	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			403,60 403,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	40,00	403,60
37	PI06A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (incarcarea rigolelor de la santierul beneficiarului)	шт.			235,50 50,00
	712303001 2500	Montator P.B	h-om	1,2500	40,00	50,00
	201010290 0566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	3 500,00	14,00
	201010290 4545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	3 000,00	45,00

1	2	3	4	5	6	7
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,3000	15,00	4,50
	341052000 6728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	200,00	122,00
38	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00
39	DI123	Montarea sectiilor rigolei pentru edificii artificiale la drumuri (Rigole L8-5, 5970x1160x1000mm) 18buc	m3			1 836,00 484,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	12,1000	40,00	484,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	3,3800	400,00	1 352,00
40	DI119	Consolidari din mortar de ciment	m3			1 536,93 127,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
41	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			37,57 22,56
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,5640	40,00	22,56
	232032260 00361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	1 500,00	6,95
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 000,00	7,73
	268211220 56811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	200,00	0,33
42	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea nisipului)	100 m3			1 125,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
43	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km	t			<u>72,80</u> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,1820	400,00	72,80
44	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (nisip de la demolare cu pret)	m3			<u>127,24</u> 46,00
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,1500	40,00	46,00
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	10,00	13,11
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,19
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	100,00	2,30
45	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (cascade)	m3			<u>1 536,87</u> 127,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	110,94
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33
46	DI119	Consolidari din mortar de ciment	m3			<u>1 536,85</u> 127,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	110,94
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,30
47	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)	m3			<u>1 536,89</u> 127,60

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	110,94
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,34
		6. Constructia fintinelor de captare 2.0x2.0m				
48	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km)	100 m3			4 096,00 <hr/> 1 520,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	40,00	1 520,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 064,00
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	200,00	16,00
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	140,00	1 400,00
49	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40 <hr/> 82,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
50	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,95 <hr/> 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,95
51	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 <hr/> 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00
52	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			335,18 <hr/> 335,18

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,18
53	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			403,62 <hr/> 403,62
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	40,00	403,62
54	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris	m3			628,90 <hr/> 39,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
55	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane	m2			57,33 <hr/> 38,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 500,00	6,29
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 500,00	1,40
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 500,00	4,54
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	40,00	2,40
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,06
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	15,00	0,63
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
56	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			18,85 <hr/> 3,60
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	40,00	3,60
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00

1	2	3	4	5	6	7
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,00	0,25
57	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			18,85 <hr/> 3,60
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	40,00	3,60
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,00	0,26
58	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m B20 F200 W6	m3			1 813,33 <hr/> 136,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,7200	40,00	108,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	266310210 0957b20	Beton de ciment clasa B20	m3	1,0300	1 500,00	1 591,34
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 000,00	20,60
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,80	18,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,21
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	40,00	13,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	281123000 2214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	50,00	4,60
		7. Constructia fintinelor de captare 1.5x1.5m				
59	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.0km)	100 m3			4 095,99 <hr/> 1 520,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	38,0000	40,00	1 520,00
	295226000 3000	Excavator	h-ut	3,0400	350,00	1 063,98
	295222000 3546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	300,00	96,02
	295226000 3552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	200,00	15,99
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	140,00	1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
60	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			82,40 82,40
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	40,00	82,40
61	TsC02D 1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 430,98 0,00
	295226000 3521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	300,00	1 430,98
62	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km	t			20,00 0,00
	341054000 0006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	400,00	20,00
63	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			335,21 335,21
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	40,00	335,21
64	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2			403,60 403,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	40,00	403,60
65	TsC54C	Strat de fundatie din amestec nisip-pietris	m3			628,90 39,60
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,60
	142110220 0068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	400,00	168,00
66	PC02A	Cofraje pentru betoane in elevatia infrastructurilor si a zidurilor de	m2			57,34

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, executate din panouri din placaj tip P, suprafete plane				38,00
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9500	40,00	38,00
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0018	3 500,00	6,30
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0004	3 500,00	1,40
	201010290 7905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,0013	3 500,00	4,55
	202011292 8335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	0,0600	40,00	2,40
	274613380 3143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	0,0710	15,00	1,07
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0420	15,00	0,63
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	20,00	3,00
67	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			18,85 <hr/> 3,60
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	40,00	3,60
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,00	0,25
68	PD04A	Montarea armaturilor pentru monolitizarea elementelor prefabricate din beton armat	kg			18,86 <hr/> 3,60
	712302001 1140	Fierar beton	h-om	0,0900	40,00	3,60
	271060200 100	Otel beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	274613380 3141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	17,00	0,26
69	AcE01A	Turnarea peretilor din beton la caminile de vizitare ale canalelor din beton simplu, avind adincimea de 2-4 m B20 F200 W6	m3			1 813,35 <hr/> 136,80
	712401001 0700	Dulgher	h-om	2,7200	40,00	108,80
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,7000	40,00	28,00
	266310210 0957b20	Beton de ciment clasa B20	m3	1,0300	1 500,00	1 591,35

1	2	3	4	5	6	7
	266410210 1206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0200	1 000,00	20,60
	265112210 0024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	10,0000	1,80	18,54
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	20,00	0,21
	295227000 3799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4000	40,00	16,00
	295227000 3706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,3250	40,00	13,00
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	35,00	12,25
	281123000 2214	Schela metalica tubulara	h-ut	0,0920	50,00	4,60
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (plasa de acoperire cu cornier)	kg			23,83 <hr/> 8,40
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,60
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,40
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,40
	273411380 3207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	277527630 9886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	15,00	15,00
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	35,00	0,17
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	101012620 0341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
		8. Montarea placilor prefabricate din beton armat				
71	DI124	Montarea placilor din beton armat la rigole 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Placi prefabricate tip P9/2-15b, 1495mm x 1160mm x 120mm) 8buc	m3			6 316,57 <hr/> 232,00
	931006001 9930	Muncitor	h-om	5,8000	40,00	232,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,1200	1 000,00	123,57
	266612280 0563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,0000	5 500,00	5 665,00

1	2	3	4	5	6	7
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,7400	400,00	296,00
72	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pentru consolidari la rosturi)	m3			1 536,93 <hr/> 127,60
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,60
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 100,00	1 122,00
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 000,00	111,00
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	400,00	176,33

Intocmit

(Prosperus-Cons SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

**Consolidarea provizorie a
afuierilor ravenei, str.
Independentei s. Mingir r-n
Hincesti**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 650 579,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	29,4980	40,00	1 179,92
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	426,6225	40,00	17 064,90
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	22,5000	40,00	900,00
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	114,6208	40,00	4 584,83
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	167,7700	40,00	6 710,80
6.	7129020012800	Pavator	h-om	346,9770	40,00	13 879,08
7.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	29,0520	40,00	1 162,08
8.	7212030022700	Sudor	h-om	1,6847	40,00	67,39
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	32,0093	40,00	1 280,37
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	337,5859	40,00	13 503,46
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6847	40,00	67,39
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	830,5739	40,00	33 222,96
Total manopera						93 623,18

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,6000	100,00	360,00
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2,5271	8,00	20,22
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	40,4985	0,00	0,00
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	243,1905	0,00	0,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0177	330,00	5,84
6.	1421102200068	Pietris ciuruut nespalat de riu 7-15mm	m3	11,6150	350,00	4 065,25
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,4064 1,8878	0,00 10,00	0,00 18,88
8.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0720	3 500,00	252,00
9.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,3178	3 500,00	1 112,30
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2952	3 000,00	885,60

11.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0706	3 500,00	247,10
12.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,2700	3 000,00	810,00
13.	2010102907905	Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m	m3	0,2295	3 500,00	803,25
14.	2020112928335	Panou de cofraj cu placaj de 8 mm	m2	10,5960	40,00	423,84
15.	2320187315789	Decofrol	kg	26,4900	20,00	529,80
16.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	3,2621	1 500,00	4 893,15
17.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	434,0420	1,80	781,28
18.	2663102100000	Beton	m3	8,1396	1 100,00	8 953,56
19.	2663102100957b20	Beton de ciment clasa B20	m3	44,7063	1 500,00	67 059,45
20.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,8681	1 000,00	868,10
21.	2666122800563	Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m	m3	1,7304	5 500,00	9 517,20
22.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	1,1599	200,00	231,98
23.	271060200100	Otel beton	kg	4 740,2500	15,00	71 103,75
24.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,6847	12,00	20,22
25.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	71,1037	17,00	1 208,76
26.	2746133803143	Sirma moale obisnuita D=3 mm	kg	12,5386	15,00	188,08
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	168,4700	15,00	2 527,05
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,8424	35,00	29,48
29.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	12,8172	15,00	192,25
30.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,3478	2,00	2,70
31.	4029050	Mortar de ciment	m3	5,6445	1 000,00	5 644,50
32.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	37,1164	20,00	742,33
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4340	20,00	8,68
34.	4100126202818	Apa	m3	1,0100	20,00	20,20
35.	pichetarea	Trasarea axelor constructiei de drum si a acceselor.	1 KM	0,1110	9 000,00	999,00
36.	restabilirea	Restabilirea traseului	1 KM	0,1110	8 500,00	943,50
Total materiale de constructii						185 469,30

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	4,2420	400,00	1 696,80
2.	2811230002214	Schela metalica tubulara	h-ut	3,8769	50,00	193,85
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	2,1210	80,00	169,68
4.	2922140007000	Macara	h-ut	99,6714	400,00	39 868,56
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,5376	300,00	7 361,28
6.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,9205	400,00	3 168,20
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	43,6649	400,00	17 465,96
8.	2952260003000	Excavator	h-ut	2,4107	350,00	843,74
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	22,3725	500,00	11 186,25
10.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,6170	300,00	485,10
11.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,7531	115,00	316,61
12.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0634	200,00	12,68
13.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,7696	200,00	353,92
14.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actiionata electric	h-ut	13,6955	40,00	547,82
15.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	16,8560	40,00	674,24

16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	31,7934	30,00	953,80
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	14,7490	35,00	516,22
18.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,7531	100,00	275,31
19.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	10,9800	200,00	2 196,00
20.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	157,2404	400,00	62 896,16
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,7381	100,00	473,81
22.	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	7,9300	140,00	1 110,20
Total utilaje de construcții						152 766,19

Total:

Cheltuieli directe	lei	431 858,67
Asigurarea sociala	22,50 %	21 065,22
Total	100,00 +	452 923,89
Cheltuieli de regie	14,00 %	63 409,34
Total	100,00 +	516 333,23
Beneficiu de deviz	5,00 %	25 816,66
Total	100,00 +	542 149,89
TVA	20,00 %	108 429,97

**650 579,8
6**

Total deviz:

Intocmit _____ (Prosperus-Cons SRL)
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)