

**АТО Гагаузия, с.Конгаз,
Примария, Ремонт Дома
Культуры и мемориального
комплекса с благоустройством
территории.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Дом Культуры. Северный фасад.

Valoarea de deviz 1 416 659 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Главный, северный фасад				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	95,000	37,31 37,10	3 544,85 3 524,88
2	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) включительно откосы	m2	95,000	95,70 10,20	9 091,84 969,34
3	RpCR36A	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с автовышек: огрунтовка простых фасадов)) грунтовка Бетоноконтакт Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2	95,000	53,35 3,82	5 068,13 363,25
4	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida	m2	35,000	165,14 130,85	5 779,87 4 579,89

1	2	3	4	5	6	7
		sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-T для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-T для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-T, в непрерывном поле, при полной переделке штукатурки)				
5	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования)	m2	95,000	634,01 278,28	60 230,60 26 436,60
6	CF50Bmod	Narujnaa штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на гипсовой основе, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке	m2	69,600	125,46 103,66	8 731,82 7 214,97
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	69,600	32,44 16,99	2 258,10 1 182,78

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)				
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	69,600	52,09 46,73	3 625,74 3 252,65
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке)	m2	69,600	65,53 38,24	4 560,99 2 661,26
10	CF50Bmod	Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на гипсовой основе, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке *декор фасада	m2	42,240	283,97 103,66	11 994,74 4 378,76
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) *декор фасада	m2	42,240	32,44 16,99	1 370,44 717,83
12	RpCR36A	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с автовышек: огрунтовка простых фасадов)) *декор фасада	m2	42,240	57,18 7,65	2 415,14 323,06

1	2	3	4	5	6	7
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) * декор фасада	m2	42,240	73,14 46,73	3 089,38 1 974,02
14	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) *архит. декор	m2	42,240	68,73 38,24	2 903,25 1 615,11
15	RpCO56C	Разборка обшивки потолка главного входа из вагонки	m2	87,500	21,24 21,24	1 858,71 1 858,71
16	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле, при полной переделке штукатурки)	m2	26,000	165,14 130,85	4 293,60 3 402,19
17	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau	m2	87,500	8,88 5,10	776,83 446,09

1	2	3	4	5	6	7
		exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) Известковая сан.обработка потолка над главным входом				
18	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Подвесные потолки из сборных панелей, из стального профиля, гальванизированного или алюминия, расположенного ячейками) Обшивка потолка металл.вагонкой	m2	87,500	441,69 220,92	38 648,04 19 330,67
19	CK26C	Уголки пластиковые по периметру потолка	m	54,000	54,03 7,65	2 917,47 412,95
20	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint (Ремонт наружной штукатурки по проволоочной сетке, без арматуры или стальных рам, толщиной 3 см, с затиркой, в 3 слоя, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга на сетку-рабицу толщиной 1 см, грунтовки в 1,5 см и 0,5 см для лицевого слоя, по грунтовым стенам или из самана на грунтовом растворе) Ремонт штукатурки цоколя	m2	12,000	212,76 158,04	2 553,10 1 896,54
21	CI21B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2	12,000	449,45 186,93	5 393,46 2 243,21
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu	m2	240,000	58,79 50,98	14 109,88 12 235,68

1	2	3	4	5	6	7
		imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)				
		Total Главный, северный фасад Inclusiv salariu				195 215,98 101 020,44
		2. Оконные и дверные блоки				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери блоки наружные)	m2	30,410	35,69 35,69	1 085,24 1 085,24
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконные блоки - двойные)	m2	112,320	35,69 35,69	4 008,38 4 008,38
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Подоконник ПВХ 2,7x0,55м - 6шт.	m	35,100	215,19 30,59	7 553,01 1 073,69
26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Окна ПВХ профиль 5-тии камерный, стеклопакет 2-х камерный с энергосберегающим стеклом, открывание двойное.	m2	112,320	2 164,14 47,58	243 076,53 5 344,53
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Наружные дверные блоки из	m2	30,410	5 130,18 90,07	156 008,68 2 738,92


1	2	3	4	5	6	7
		алюминиевого профиля с термомостом, цвет белый.				
		Total Оконные и дверные блоки Inclusiv salariu				411 731,84 14 250,76
		3. Ступени и площадка главного фасада (северный фасад)				
		3.1. Ступени и площадка №1 (247м2)				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка поверхностей площадки и ступеней "Бетоноконтакт"	m2	247,000	7,20 2,55	1 778,18 629,63
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней и площадки на клею керамогранитными плитками мин.50х50мм, толщиной до 15 мм) *Дизайн согласовать, поверхность плитки должна быть шероховатая с противоскольжением	m2	247,000	775,52 327,56	191 554,02 80 907,16
30	RpCP21D	Protectia muchiiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	292,000	69,55 22,09	20 307,78 6 450,92
		Total Ступени и площадка №1 (247м2) Inclusiv salariu				213 639,98 87 987,71
		3.2. Пандус				
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	26,100	137,97 101,96	3 601,09 2 661,26

1	2	3	4	5	6	7
32	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонирование подпорных стен пандуса, B=0,3м	m3	3,910	1 739,87 492,85	6 802,89 1 927,03
33	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) Завоз суглинка для засыпки пазух пандуса	t	10,540	26,60 0,00	280,35 0,00
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	6,200	26,34 26,34	163,31 163,31
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=10см. с укаткой, под бетонный пол пандуса	m3	1,100	146,52 84,12	161,17 92,53
36	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	1,100	1 739,53 492,83	1 913,48 542,11

1	2	3	4	5	6	7
		Бетонное основание пандуса, t=0,1м				
37	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней и площадки на клею керамогранитными плитками мин.50х50мм, толщиной до 15 мм) *Дизайн согласовать, поверхность плитки должна быть шероховатая с противоскольжением	m2	17,300	775,53 327,56	13 416,59 5 666,82
38	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m	12,000	69,55 22,09	834,56 265,10
39	CH06A	Mina curenta metalica montata - Устройство никелированных перил на пандус со специальными поручнями внизу для инвалидов, высота перил 85см, 6,0м поручней вдоль стены на высоте около 40-50см	m	28,000	2 181,89 76,47	61 093,00 2 141,24
		Total Пандус Inclusiv salariu				88 266,44 13 459,40
		Total Ступени и площадка главного фасада (северный фасад) Inclusiv salariu				301 906,42 101 447,11
		4. Отмостка				
40	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) Коэффициент к трудозатратам=2,00	m2	30,200	28,89 28,89	872,48 872,48
41	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной	m3	7,550	63,72 63,72	481,10 481,10

1	2	3	4	5	6	7
		до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкогий грунт) Под зуб				
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)	m2	22,700	267,31 144,45	6 067,95 3 278,99
43	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономеналке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3	22,650	1 739,85 492,83	39 407,62 11 162,51
		Total Отмостка				46 829,15
		Inclusiv salariu				15 795,08

	Прямые затраты	lei	955 688
	Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	55 804
	Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	70 192
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 7 %	7,00 %	75 717
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 157 401
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	23 148
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 180 549
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	236 110
	Total deviz:		1 416 659
	Inclusiv salariu		232 515



Antocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**АТО Гагаузия, с.Конгаз,
Примария, Ремонт Дома
Культуры и мемориального
комплекса с благоустройством
территории.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Дом Культуры. Северный фасад.**

Valoarea de deviz 1 416 659 lei

Intocmit in prețuri curente 11.11.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,368	84,97	1 900,61
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	50,328	84,97	4 276,37
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	226,295	84,97	19 228,29
4.	7123010010200	Betonist	h-om	142,449	84,97	12 103,90
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	204,320	84,97	17 361,07
6.	7129020012800	Pavator	h-om	5,436	84,97	461,90
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	57,283	84,97	4 867,34
8.	7132010010900	Faiantar	h-om	380,000	46,38	17 624,40
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	62,988	84,97	5 352,09
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	28,889	84,97	2 454,70
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	39,520	84,97	3 358,01
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	25,200	84,97	2 141,24
13.	7422010060100	Timplar	h-om	265,496	84,97	22 559,20
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,673	84,97	736,94
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	266,000	46,38	12 337,08
				94,973	84,97	8 069,83
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	84,825	84,97	7 207,58
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	20,900	46,38	969,34
				1 053,354	84,97	89 503,50
		Total manopera				232 515

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,600	0,00	0,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,265	0,00	0,00
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	20,253	560,00	11 341,68
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2,688	520,00	1 397,76
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	21,958	520,00	11 418,16
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	5,592	0,00	0,00
7.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,058	0,00	0,00
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,569	5 000,00	2 845,00
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,117	5 000,00	585,00
10.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,072	5 000,00	360,00
11.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 995,000	0,10	199,50

12.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,029	5 000,00	145,00
13.	2020212928347	Panou de cofrai tip P fag g 15 mm	m2	2,610	120,00	313,20
14.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	112,320	2 100,00	235 872,00
15.	2320187315789	Decofrol	kg	5,856	10,00	58,56
16.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	35,259	50,00	1 762,95
17.	24165861053038	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	37,050	30,00	1 111,50
18.	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	44,544	40,00	1 781,76
19.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	27,034	45,00	1 216,53
20.	24302261000001	Fuga	kg	0,700	50,00	35,00
21.	2430226101023	Grund HS-04 Бетоноконтакт	kg	57,587	25,00	1 439,68
22.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	22,096	25,00	552,41
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	119,700	15,00	1 795,50
24.	2462106110132	Aracet CPMR	kg	19,684	50,00	984,20
25.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	16,776	15,00	251,64
26.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	299,250	3,50	1 047,38
27.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	1 532,940	4,00	6 131,76
28.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	kg	72,720	4,00	290,88
29.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	35,802	180,00	6 444,36
30.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m	54,000	45,00	2 430,00
31.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	m2	123,024	12,00	1 476,29
32.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	5 682,704	2,10	11 933,68
33.	2652102100713	Var pasta	kg	26,250	12,00	315,00
34.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	m3	0,389	500,00	194,50
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	79,800	20,00	1 596,00
36.	2653102100831	Amestec uscat декор	kg	5,592	3,00	16,78
37.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	496,944	2,80	1 391,44
38.	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" декор	kg	301,594	25,00	7 539,85
39.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	73,421	5,05	370,78
40.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	kg	44,559	25,00	1 113,97
41.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	kg	39,645	20,00	792,90
42.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m3	1,799	0,00	0,00
43.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m3	0,366	0,00	0,00
44.	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	12,362	220,00	2 719,64
45.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	m2	269,586	400,00	107 834,40
46.	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm	m2	106,733	250,00	26 683,25
47.	2732103646150	Панки проиогололедные	buc	123,469	3,00	370,40
48.	2734113803233	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m	310,080	45,00	13 953,60
49.	2811236312000	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	m2	91,875	200,00	18 375,00
50.	2812106305714	Sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor de plafon	kg	4,710	20,00	94,20
51.	2812106306050	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m2	91,875	10,00	918,75
52.	2873122005456	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m	28,000	2 100,00	58 800,00
53.	2873145887000	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	m2	30,410	5 000,00	152 050,00
54.	2873155900800	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,960	20,00	79,20
55.	2874115825003	Electrozi de sudura	kg	8,483	35,00	296,90
56.	2874115829126	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	kg	1,680	45,00	75,60
57.	2874115841033	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	7,830	0,25	1,96
58.	2874125881241	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2 445,808	0,20	489,16
59.	2874145886760	Saibe uzuale M 10	buc	7,830	1,00	7,83
60.	2875276311528	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,131	30,00	3,93
61.	2881116002700	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,300	35,00	115,50
62.	4011106202741	Disc abraziv	kg	0,783	35,00	27,41
63.	4100116202818	Energie electrica	buc	5,286	50,00	264,30
		Apa pentru mortare si betoane	kw	111,834	0,00	0,00
			m3	9,109	15,00	136,64

64.	4100126202818	Apa	m3	1,723	15,00	25,85
65.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,350	3,00	37,05
Total materiale de constructii						701 917

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,462	120,00	55,44
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	1 080,000	0,80	864,00
3.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	9,607	150,00	1 441,05
4.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0.5 m3/min	h-ut	9,607	50,00	480,35
5.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,231	50,00	11,55
6.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	12,708	18,00	228,74
7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,713	25,00	17,82
8.	2922140007000	Macara	h-ut	6,915	0,00	0,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,756	18,00	301,62
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,790	20,00	35,80
11.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	11,064	18,00	199,15
12.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	38,000	18,00	684,00
13.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	91,202	20,00	1 824,04
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	8,990	50,00	449,50
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,546	50,00	27,30
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,182	18,00	3,28
17.	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	1,425	25,00	35,62
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,903	25,00	47,57
19.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,560	25,00	114,00
20.	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	57,000	18,00	1 026,00
21.	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	38,000	18,00	684,00
22.	3410520005701	Autoturn	h-ut	27,657	450,00	12 445,65
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,801	350,00	280,35
Total utilaje de constructii						21 256

Прямые затраты	lei	955 688
Соц. фонд (ПЗ) * 24 %	24,00 %	55 804
Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %	70 192
Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 7 %	7,00 %	75 717
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	1 157 401
Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 2 %	2,00 %	23 148
Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	1 180 549
НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	236 110

Total deviz:

1 416 659



[Handwritten Signature]

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect ATO Гагаузия, с.Конгаз, Примария,
Ремонт Дома Культуры и мемориального
комплекса с благоустройством территории.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Главный, северный фасад				
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2			37,31 37,10
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,8000	46,38	18,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8000	46,38	18,55
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	25,00	0,19
2	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var (Очистка вручную поверхности фасадов от краски с автовышек: простых фасадов от известковой краски) включительно откосы	m2			95,70 10,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	46,38	10,20
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,1900	450,00	85,50
3	RpCR36A	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с автовышек: оштукатурка простых фасадов) грунтовка Бетоноконтакт Коэффициент к трудозатратам=0,50	m2			53,35 3,82
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0900	84,97	3,82
	2430226101023	Grund HS-04 Бетоноконтакт	kg	0,1610	25,00	4,03
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,0700	150,00	10,50
4	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле, при полной переделке штукатурки)	m2			165,14 130,85
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2900	84,97	109,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,10	12,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	520,00	18,72

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	18,00	0,05
5	CI05A	Placaj din placute din gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura (Облицовка керамической плиткой на клею, частично остеклованной, глазурированной или неглазурированной, матовой или блестящей, склеивающей пастой, включая заделку швов шпатлевкой, по ровной внутренней поверхности стен, колонн и балок, к которым предъявляются повышенные требования)	m2			634,01 278,28
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	46,38	166,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4000	46,38	111,31
	2670112202150	Placi de gresie ceramica	m2	1,0700	250,00	280,88
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,8000	20,00	16,80
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	3,0000	3,50	11,03
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,10
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,2000	15,00	18,90
	2952270003831	Malaxor de adezivi	h-ut	0,0150	25,00	0,37
	2952270007610	Dispozitiv pentru gaurit placi	h-ut	0,6000	18,00	10,80
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,4000	18,00	7,20
	3320120007707	Dispozitiv pentru trasarea cu laser a cotelor de nivel	h-ut	0,4000	18,00	7,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	18,00	0,45
6	CF50Bmod	Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на гипсовой основе, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке	m2			125,46 103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat декор	kg	7,1400	2,80	19,99
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2			32,44 16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2			52,09 46,73
	7122050013401	Zidar cat 4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	5,05	5,33
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
9	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончатальной отделке)	m2			65,53 38,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	40,00	25,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
10	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,04
	CF50Bmod	Наружная штукатурка стен толщиной 5 мм, вручную сухой смесью на гипсовой основе, с ручным приготовлением раствора, по малярной сетке *декор фасада	m2			283,97
						103,66
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	84,97	103,66
	2653102100831	Amestec uscat decor	kg	7,1400	25,00	178,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	15,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	18,00	1,42
11	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) *декор фасада	m2			32,44
						16,99
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 1 60	m2	1,1000	12,00	13,20
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,25
	RpCR36A	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: grunduirea fatade simple (Подготовка поверхности ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с автовышек: оштукатурка простых фасадов) *декор фасада	m2			57,18
12						7,65
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0900	84,97	7,65
	2430226101023	Grund HS-04 Бетоноконтакт	kg	0,1610	25,00	4,03
	3410520005701	Autoturn	h-ut	0,0700	450,00	31,50
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,0700	50,00	3,50
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,0700	150,00	10,50
	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлевки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) * декор фасада	m2			73,14
13						46,73
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	84,97	38,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	26531021008331	Chit pe baza de ipsos "Eurofin" decor	kg	1,0549	25,00	26,37
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	15,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	18,00	0,02
	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (Наружная окраска фасадов полимер-акриловыми вододисперсионными красками в 3 слоя, по существующей окончательной отделке) *архит. декор	m2			68,73
14						38,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2430116104070	Vopsea pe baza de polimeri acrilici	kg	0,6400	45,00	28,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,00	0,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,05
15	RpCO56C	Разборка обшивки потолка главного входа из вагонки	m2			21,24
						21,24
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1300	84,97	11,05
16	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1200	84,97	10,20
	RpCJ23A1	Reparatii de tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru grund si stratul vizibil, inclusiv profilurile trase cu sablonul, avind pina la 5 cm iesitura din cimpul peretelui si 20 cm latime, executate cu mortar	m2			165,14
						130,85

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment-var marca 50-T in cimp continuu, pentru lucrari noi de tencuieli driscuite (refaceri totale) (Ремонт наружной затертой штукатурки бетонных или кирпичных стен толщиной 2,5 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т для набрызга и цементно-изв. раствором марки 25-Т для грунтовки и лицевого слоя, включая протянутые шаблоном профили, имеющие выступ от стены до 5 см и шириной 20 см, цементно-известковым раствором марки 50-Т, в непрерывном поле, при полной переделке штукатурки)				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2900	84,97	109,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0000	2,10	12,60
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0050	500,00	2,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	520,00	18,72
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	15,00	0,12
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0230	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0060	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0060	50,00	0,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0025	18,00	0,04
17	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) Известковая сан.обработка потолка над главным входом	m2			8,88 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	12,00	3,60
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,0500	3,00	0,15
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	15,00	0,03
18	CK29E	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau din aluminiu dispuse celular (Подвесные потолки из сборных панелей, из стального профиля, гальванизированного или алюминия, расположенного ячейками) Обшивка потолка металл.вагонкой	m2			441,69 220,92
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4000	84,97	203,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	2732103646150	Panouri prefabricate pentru plafoane suspendate	m2	1,0500	200,00	210,00
	2811236312000	Sistem grila (aparenta sau ascunsă) pentru suspendarea panourilor de plafon	m2	1,0500	10,00	10,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	18,00	0,27
19	CK26C	Уголки пластиковые по периметру потолка	m			54,03 7,65
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	84,97	6,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2521106718393	Fervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	45,00	45,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
20	RpCJ20A	Reparatii de tencuieli exterioare pe impletitura de sirma, fara armatura sau cadre de otel, de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, pentru smir pe rabit de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint (Ремонт наружной штукатурки по проволочной сетке, без арматуры или стальных рам, толщиной 3 см, с затиркой, в 3 слоя, известково-цементным раствором марки 25-Т для обрызга на сетку-рабицу толщиной 1 см, грунтовки в 1,5 см и 0,5 см для лицевого слоя, по грунтовым стенам или из самана на грунтовом растворе) Ремонт штукатурки цоколя	m2			212,76 158,04
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,9300	84,97	79,02

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9300	84,97	79,02
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,0800	2,10	12,77
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0070	500,00	3,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0410	520,00	21,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,15
	2873122005456	Plasa sirma zincata ochi trapez 16,0 x 0,6 x 0,5 x 1500 S 2542	kg	0,3300	20,00	6,60
	2874145886760	Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 35	kg	0,2750	35,00	9,63
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatic)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,00	0,75
21	C121B	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm (Облицовка стен керамогранитными плитками: размером до 600 x 600 мм)	m2			449,45 186,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,2000	84,97	186,93
	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	1,0200	220,00	226,64
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	6,0000	4,00	24,24
	24302261000001	Fuga	kg	0,3900	25,00	9,85
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	15,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0314	18,00	0,57
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0152	18,00	0,27
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0456	20,00	0,91
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			58,79 50,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	84,97	50,98
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,50
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,50
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	5 000,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	35,00	0,10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	4,5000	0,80	3,60
		2. Оконные и дверные блоки				
23	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери блоки наружные))	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (оконные блоки - двойные))	m2			35,69 35,69
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	84,97	17,84
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	84,97	17,84
25	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi Подоконник ПВХ 2,7x0,55м - 6шт.	m			215,19 30,59
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	84,97	23,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	84,97	6,80
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	180,00	183,60
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,82
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	18,00	0,18
26	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета более 2,5 м2, в зданиях высотой до 35 м включительно) Окна ПВХ профиль 5-тии камерный, стеклопакет 2-х камерный с энергосберегающим стеклом, открывание двойное.	m2			2 164,14 47,58
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	84,97	43,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	84,97	4,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	50,00	8,25
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	50,00	6,15
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	3,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
27	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu,	m2			5 130,18

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью переплета до 7 м2, из алюминиевого профиля, включая арматуру и необходимые аксессуары для дверей, на любой кладке, в зданиях высотой до 35 м включительно) Наружные дверные блоки из алюминиевого профиля с термомостом, цвет белый.				90,07
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,9500	84,97	80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	84,97	9,35
	2812106306050	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	5 000,00	5 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5500	50,00	27,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1930	50,00	9,65
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		3. Ступени и площадка главного фасада (северный фасад)				
		3.1. Ступени и площадка №1 (247м2)				
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Грунтовка поверхностей площадки и ступеней "Бетоноконтакт"	m2			7,20
						2,55
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	84,97	2,55
	24165861053038	Amorsa-grund "Бетоноконтакт"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,00	0,15
29	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней и площадки на клею керамогранитными плитками мин.50х50мм, толщиной до 15 мм) * Дизайн согласовать, поверхность плитки должна быть шероховатая с противоскольжением	m2			775,52
						327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
30	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			69,55
						22,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2710403700340	Banda din otel laminata OL 37, de 25 x 3 mm Планки проногололедные	m	1,0200	45,00	45,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,20	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
		3.2. Пандус				
31	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и	m2			137,97
						101,96

1	2	3	4	5	6	7
		укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,25	0,08
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	35,00	1,05
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	35,00	2,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,43
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	0,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
32	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонирование подпорных стен пандуса, Б=0,3м	m3			1 739,87 492,85
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	396,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	520,00	412,81
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	560,00	410,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
33	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) Завоз суглинка для засыпки пазух пандуса	t			26,60 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	350,00	26,60
34	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
35	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) Щебёночная подготовка t=10см. с укаткой, под бетонный пол пандуса	m3			146,52 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	0,00	0,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	50,00	10,50
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,40
36	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) Бетонное основание пандуса, t=0,1м	m3			1 739,53 492,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	396,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	520,00	412,69

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	560,00	409,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,27
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20
37	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней и площадки на клею керамогранитными плитками мин.50x50мм, толщиной до 15 мм) *Дизайн согласовать, поверхность плитки должна быть шероховатая с противоскольжением	m2			775,53 327,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	84,97	327,56
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	400,00	408,00
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	20,00	3,00
	24302261000001	Fuga	kg	0,2000	25,00	5,00
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	50,00	1,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	15,00	0,08
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	20,00	6,86
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0360	18,00	0,65
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
38	RpCP21D	Protectia muchiilor, cu benzi din otel, avind dimensiunile de 2x25 mm, fixate cu suruburi pentru lemn, la scari de lemn sau la pragul tocurilor (Установка противогололедных прорезиновых планок на шурупах-саморезах)	m			69,55 22,09
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,1300	84,97	11,05
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1300	84,97	11,05
	2710403700340	Banda din otel laminata OI. 37, de 25 x 3 mm Планки проиогололедные	m	1,0200	45,00	45,90
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5,0000	0,20	1,00
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	18,00	0,18
39	CH06A	Mina curenta metalica montata -Устройство никелированных перил на пандус со специальными поручнями внизу для инвалидов, высота перил 85см, 6,0м поручней вдоль стены на высоте около 40-50см	m			2 181,89 76,47
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	84,97	76,47
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	2 100,00	2 100,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	0,00	0,00
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	45,00	2,70
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,10	1,47
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,25
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	0,00	0,00
		4. Отмостка				
40	RpCS19E	Demontari: asfalt la trotuare, turnat pe beton (Разборка: асфальт, на тротуарах, залитый на бетон) Коэффициент к трудозатратам=2,00	m2			28,89 28,89
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0900	84,97	15,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0800	84,97	13,60
41	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor (Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, легкогой грунт) Под зуб	m3			63,72 63,72
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,72
42	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare între elementele prefabricate (plansee, grinzi si	m2			267,31 144,45

1	2	3	4	5	6	7
		diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, в стыках сборных элементов (перекрытий, балок и диафрагм) включая крепления)				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	84,97	21,24
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4500	84,97	123,21
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	20,00	3,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	35,00	8,75
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	0,00	0,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	5 000,00	9,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	5 000,00	100,00
43	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами)	m3			1 739,85 492,83
	7123010010200	Betonist	h-om	5,1500	84,97	437,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	187,0000	2,10	396,63
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7860	520,00	412,81
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7250	560,00	410,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	15,00	4,09
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	50,00	16,25
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	0,00	0,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	18,00	7,20

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

