

**Centru Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-1

Centrala termica nr.2. Rezistenta C

Valoarea de deviz 191 375,50 lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii Fc-1				
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inalțimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3	2,700	1 066,079 259,470	2 878,412 700,569
2	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	8,600	1 166,107 253,704	10 028,521 2 181,854
3	CB02A	Cofraje din panouri refoșosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar și fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	34,400	105,656 69,192	3 634,556 2 380,205
4	CC01E	Armături din otel beton OB-37 fasonate in ateliere de șanțier și montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue și radiere	kg	84,000	14,987 3,868	1 258,867 324,510



1	2	3	4	5	6	7
5	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	319,100	13,564 3,056	4 328,340 975,146
		Total Fundatii Fc-1 Inclusiv salariu				22 128,696 6 562,284
		2. Peretii demisolului				
6	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: FS 4- 8M	buc	17,000	307,547 23,427	5 228,298 398,258
7	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1 t. Nota: FS 4-12M	buc	16,000	449,257 31,453	7 188,120 503,256
8	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pînă la 1,5 t. Nota: FS 4M	buc	23,000	848,303 49,171	19 510,971 1 130,943
9	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: FS 12.4.3	buc	16,000	211,643 23,428	3 386,282 374,847
10	CC01F	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	4,800	13,559 3,051	65,085 14,645
11	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - teava de protecție	kg	30,600	38,850 12,109	1 188,801 370,523
		Total Peretii demisolului Inclusiv salariu				36 567,557 2 792,472
		3. Carcasa				
		3.1. Coloane CM-1 ,CM-2 (8buc)				
12	CA04F	Beton M200 turnat în coloane ,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, și turnarea cu mijloace clasice	m ³	8,080	1 228,929 305,598	9 929,744 469,232



1	2	3	4	5	6	7
13	CC02K	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	125,500	17,101 5,708	2 146,232 716,368
14	CC02L	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	316,800	14,814 4,036	4 693,077 1 278,668
15	CB02D	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	80,800	121,317 74,958	9 802,414 6 056,607
		Total Coloane CM-1 ,CM-2 (8buc)				26 571,467
		Inclusiv salariu				10 520,875
		3.2. Elemente monolite				
16	CA03F	Beton simplu M150 (монолитные доборы)	m3	1,000	1 092,497 221,991	1 092,497 221,991
17	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,000	105,708 69,192	422,832 276,768
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MS-1)	kg	17,400	38,849 12,109	675,981 210,690
19	CA03G	Beton M200 armat (Elemente monolite Pm-1, Pm-2 ,Pm-3, Prm-1)	m3	10,920	1 166,135 253,704	12 734,196 2 770,448
20	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	54,750	105,709 69,193	5 787,581 3 788,320
21	CC01E	Armături din otel beton OB 37	kg	123,700	14,987	1 533,832



1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere			3,863	477,886
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	583,440	13,564 3,056	7 913,920 1 782,963
		Total Elemente monolite Inclusiv salariu				30 480,839 9 529,066
		3.3. Invelitoare la cota +3.700				
23	CA04F	Beton M200 turnat in coloane,preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,200	1 228,938 305,598	8 848,353 2 200,305
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	260,400	15,371 3,979	4 002,625 1 036,035
25	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	417,400	14,064 3,287	5 870,389 1 371,846
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	36,000	109,039 69,192	3 925,390 2 490,912
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - pahare P-1,P-2	kg	128,000	29,219 12,109	3 740,083 1 549,901
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat	t	0,130	876,108 371,238	113,894 48,261



1	2	3	4	5	6	7
		de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
		Total Invelitoare la cota +3.700 Inclusiv salariu				26 500,734 8 697,260
		Total Carcasa Inclusiv salariu				83 553,040 28 747,201

		Total	lei	142 249,28
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 572,94
		Transportarea materialelor	7,00 %	6 857,18
		Cheltuieli directe	100,00 +	157 679,40
		Cheltuieli de regie	14,50 %	22 863,52
		Total	100,00 +	180 542,92
		Beneficiul de deviz	6,00 %	10 832,58
		Total	100,00 +	191 375,50
		Total deviz: Inclusiv salariu		38 101,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centru Integrat de Pregătire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii Fc-1				
1	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3			1 066,079 259,470
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	724,630
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,528
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	171,90	42,975
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
2	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3			1 166,107 253,704
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	847,884
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,538
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
3	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,656 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,465
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,483
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
4	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,987 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
5	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelier de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,564 3,056
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146

1	2	3	4	5	6	7
		2. Peretii demisolului				
6	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: FS 4-8M	buc			307,547
						23,427
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	57,66	16,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	57,66	1,170
	2666122800600114	Element prefabricat FS-4-8M	buc	1,0100	240,00	242,400
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	775,00	7,112
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	765,00	7,110
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,353
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	204,10	27,145
7	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: FS 4-12M	buc			449,257
						31,453
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	57,66	24,332
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	57,66	1,355
	2666122800600112	Element prefabricat FS-4-12M	buc	1,0100	360,00	363,600
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	775,00	7,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0125	765,00	9,563
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,375
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	204,10	37,146
8	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: FS 4M	buc			848,303
						49,171
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	57,66	40,189
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	57,66	2,063
	2666122800600111	Element prefabricat FS-4m	buc	1,0100	710,00	717,100
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	775,00	7,143
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0248	765,00	18,959
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,435
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	204,10	54,495
9	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: FS 12.4.3	buc			211,643
						23,428
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	57,66	16,491
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,766
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	57,66	1,171
	2666122800600115	Element prefabricat FS-12.4.3	buc	1,0100	145,00	146,450
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	775,00	7,120
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0093	765,00	7,124
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	3 000,00	0,375
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	204,10	27,145
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,559
						3,051
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,168
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirna din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - teava de protectie	kg			38,850
						12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
		3. Carcasa				
		3.1. Coloane CM-1 ,CM-2 (8buc)				
12	CA04F	Beton M200 turnat in coloane ,preparat cu	m3			1228,929



1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice				305,598
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	860,390
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,861
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,124
13	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construciile executate cu cofraje glisante	kg			17,101 5,708
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0950	57,66	5,477
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,173
14	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in atelieri de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,814 4,036
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	3,748
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	57,66	0,288
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
15	CB02D	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2			121,317 74,958
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,1000	57,66	63,426
	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,0800	12,50	1,000
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1500	200,62	30,093
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,007
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	3 000,00	4,493
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
		3.2. Elemente monolite				
16	CA03F	Beton simplu M150 (монолитные доборы)	m3			1 092,497 221,991
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,927
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000025 1	Beton M150	m3	1,0250	775,00	806,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,525
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinile	m2			105,708 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (MS-1)	kg			38,849
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	16,80	17,647
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,756
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
19	CA03G	Beton M200 armat (Elemente monolite Pm-1, Pm-2 ,Pm-3, Prm-1)	m3			1 166,135
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	847,913
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	25,00	2,537
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
20	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,709
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,650
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,544
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,521
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,479
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
21	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,987
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,112
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
22	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,564
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,883
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,112
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
		3.3. Invelitoare la cota +3.700				
23	CA04F	Beton M200 turnat in coloane, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 228,938
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	57,66	279,651
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	57,66	25,947
	266310210000026	Beton M200	m3	1,0250	815,00	860,391
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	25,00	3,861
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	171,90	48,132
24	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			3,740
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	57,66	0,231
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	57,66	0,231
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,60	10,865

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
25	CC02N	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			14,064 3,287
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	57,66	3,114
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,75	0,210
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	171,90	0,172
26	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			109,039 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,532
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,660
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	14,00	0,350
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	200,62	26,081
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 000,00	3,000
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	204,10	4,082
27	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - pahare P-1,P-2	kg			29,219 12,109
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,80	16,800
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	30,00	0,150
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,015
28	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,108 371,238
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,238
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,246
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,954
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,238
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,931

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Deviz local de resurse № 6-2-1
Centrala termica nr.2. Rezistenta C

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 191 375,50 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-2-1:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	167,902	57,66	9 681,229
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	130,640	57,66	7 532,702
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	124,880	57,66	7 200,581
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	97,808	57,66	5 639,609
5.	7136080025001	Montator	h-om	42,301	57,66	2 439,075
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,837	57,66	48,261
7.	7212030022700	Sudor	h-om	1,280	57,66	73,805
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	24,320	57,66	1 402,291
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	70,836	57,66	4 084,404
Total manopera						38 101,96

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,920	1,00	1,920
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,127	3,00	0,381
3.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,046	3 000,00	138,000
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,483	3 000,00	1 449,000
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,134	3 000,00	402,000
6.	2010237318750	Distantieri	buc	480,884	0,75	360,663
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	26,115	200,62	5 239,191
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,254	25,20	6,401
9.	2320187315789	Decofrol	kg	25,194	15,50	390,507
10.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,969	37,50	36,337
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	1,014	37,50	38,025
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,507	37,50	19,012
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,072	25,20	1,814
14.	266310210000005	Beton M50	m3	2,795	700,00	1 956,500
15.	2663102100000251	Beton M150	m3	1,040	775,00	806,000
16.	266310210000026	Beton M200	m3	36,439	815,00	29 697,785
17.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,662	775,00	513,050
18.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,077	765,00	823,905
19.	2666122800600111	Element prefabricat FS-4m	buc	23,230	710,00	16 493,300
20.	2666122800600112	Element prefabricat FS-4-12M	buc	16,160	360,00	5 817,600
21.	2666122800600114	Element prefabricat FS-4-8M	buc	17,170	240,00	4 120,880

23.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	608,439	10,60	6 449,453
24.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1 682,578	10,00	16 825,780
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,280	14,58	18,662
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	10,498	14,58	153,061
27.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	22,351	14,58	325,877
28.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	128,000	16,80	2 150,400
29.	2811236309900	Confectii metalice	kg	50,419	16,80	847,040
30.	2873116829070	Chingi metalice	kg	6,464	12,50	80,800
31.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	10,372	14,00	145,208
32.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,485	30,00	14,550
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,640	30,00	19,200
34.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	62,985	0,50	31,493
35.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	62,985	0,15	9,448
36.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,050	35,00	36,750
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,298	12,50	78,725
38.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,024	0,00	0,000
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,715	25,00	117,875
Total materiale de constructii						97 959,71

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,480	15,50	7,440
2.	2922140007000	Macara	h-ut	6,073	171,90	1 043,948
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,080	91,19	98,485
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	21,480	18,26	392,225
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,840	98,49	378,202
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	20,908	204,10	4 267,323
Total utilaje de constructii						6 187,61

Total	lei	142 249,28
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	8 572,94
Transportarea materialelor	7,00 %	6 857,18
Cheltuieli directe	100,00 +	157 679,40
Cheltuieli de regie	14,50 %	22 863,52
Total	100,00 +	180 542,92
Beneficiul de deviz	6,00 %	10 832,58
Total	100,00 +	191 375,50

Total deviz:

191 375,5

0

Intocmit

(functie, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

(functie, semnatura, numele, prenumele)



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-2

Centrala termica nr.2. Cos de fum C

Valoarea de deviz 128 254,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cos de fum				
1	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t	2,250	31 191,834 4 036,200	70 181,627 9 081,449
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,558	876,008 371,348	1 364,821 578,560
3	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv XC-059 pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric XB- 124, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv		2,250	197,187 539,698	2 693,670 1 214,320
		Total Cos de fum				74 240,118



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				10 874,329
		2. Fundatii FM-1				
4	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3	5,300	1 071,669 259,470	5 679,847 1 375,191
5	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	8,000	1 231,215 253,704	9 849,720 2 029,632
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	40,000	105,708 69,192	4 228,320 2 767,680
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	57,320	14,371 3,863	823,748 221,415
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	27,830	13,562 3,054	377,435 84,991
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,400	47,462 12,109	1 063,154 271,233
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			876,500 371,900	17,530 7,438
		Total Fundatii FM-1				22 039,754
		Inclusiv salariu				6 757,580

	Total	lei
	Asigurarea sociala si medicala	22,50 %



Obiect Centru Integrat de Pregatire pentru
Aplicarea Legii, mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cos de fum				
1	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum	t			31 191,834
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,0000	57,66	807,240
	7212030022700	Sudor	h-om	52,5000	57,66	3 027,150
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	57,66	201,810
	2733103610000	Tabla groasa	kg	1 050,0000	25,00	26 250,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,0000	30,00	330,000
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,2000	20,83	87,486
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,3000	19,23	121,149
	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,0000	10,00	160,000
	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,0000	11,50	207,000
	4011106202741	Energie electrica	kw	20,0000	0,00	0,000
2	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			876,008
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,348
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,490
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,245
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,861
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,139
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
3	IzD10D	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv XC-059 pe baza de miniu de plumb si trei straturi de email clorhidric XB-124, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 197,187
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9,3600	57,66	539,698
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	11,7000	37,50	438,750
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8100	25,20	20,418
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,146
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,925
		2. Fundatii FM-1				
4	CA02C	Beton simplu M50 turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton	m3			1 071,669
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,991
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,479
	266310210000005	Beton M50	m3	1,0250	700,00	724,698
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	204,10	51,025
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	91,19	36,476
5	CA03G	Beton armat M250 turnat cu mijloace clasice, in fundatii, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 231,215
						253,704

	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,640
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,064
	266310210000025	Beton M250	m3	1,0250	880,00	915,530
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,000
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	18,26	10,956
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	204,10	51,025
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriale din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			105,708 69,192
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	57,66	8,649
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	57,66	60,543
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	35,00	0,175
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,15	0,045
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,50	0,150
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,50	0,375
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,58	0,729
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,120
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	200,62	20,062
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 000,00	10,500
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 000,00	1,500
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,50	1,860
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			14,371 3,863
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	57,66	3,690
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			13,562 3,054
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	57,66	2,882
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,172
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,00	10,250
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	0,75	0,113
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,58	0,146
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			47,462 12,109
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	57,66	12,109
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,260
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	37,50	0,757
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	30,00	0,303
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	98,49	7,879
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	15,50	0,155
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				876,500 371,900
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	57,66	371,900
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	37,50	292,500
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	37,50	146,250
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	25,20	13,850
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	25,20	49,150
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	3,00	2,850

APROBAT:

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



**Centru Integrat de Pregătire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 6-2-2
Centrala termica nr.2. Cos de fum C**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 128 254,88 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2-2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	52,405	57,66	3 021,672
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	5,059	57,66	291,702
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	42,000	57,66	2 421,720
4.	7136080025001	Montator	h-om	4,704	57,66	271,233
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	31,223	57,66	1 800,318
6.	7212030022700	Sudor	h-om	118,125	57,66	6 811,087
7.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	31,500	57,66	1 816,290
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,775	57,66	1 197,887
		Total manopera				17 631,90

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,732	3,00	11,196
2.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,020	3 000,00	60,000
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,140	3 000,00	420,000
4.	2010237318750	Distantieri	buc	12,772	0,75	9,580
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,000	200,62	802,480
6.	2320166200676	White spirit	kg	7,465	25,20	188,119
7.	2320187315789	Decofrol	kg	4,800	15,50	74,400
8.	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	14,175	19,23	272,585
9.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,452	37,50	16,950
10.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	9,450	20,83	196,843
11.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	38,633	37,50	1 448,738
12.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	14,929	37,50	559,837
13.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	2,691	25,20	67,813
14.	266310210000005	Beton M50	m3	5,487	700,00	3 840,900
15.	2663102100000025	Beton M250	m3	8,323	880,00	7 324,240
16.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	36,000	10,00	360,000
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	58,753	10,00	587,530



18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	28,526	10,00	285,260
19.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	40,500	11,50	465,750
20.	2733103610000	Tabla groasa	kg	2 362,500	25,00	59 062,500
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,000	14,58	29,160
22.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,851	14,58	12,407
23.	2811236309900	Confectii metalice	kg	23,529	25,00	588,225
24.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,200	14,00	44,800
25.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,226	30,00	6,780
26.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	24,750	30,00	742,500
27.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,000	0,50	6,000
28.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,000	0,15	1,800
29.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,200	35,00	7,000
30.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,200	12,50	15,000
31.	4011106202741	Energie electrica	kw	45,000	0,00	0,000
32.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,347	0,00	0,000
Total materiale de constructii						77 508,39

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,224	15,50	3,472
2.	2922140007000	Macara	h-ut	1,325	204,10	270,433
3.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	2,120	91,19	193,323
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,800	18,26	87,648
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,792	98,49	176,494
6.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	2,000	204,10	408,200
Total utilaje de constructii						1 139,58

Total	lei	96 279,87
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	3 967,18
Transportarea materialelor	7,00 %	5 425,59
Cheltuieli directe	100,00 +	105 672,64
Cheltuieli de regie	14,50 %	15 322,53
Total	100,00 +	120 995,17
Beneficiul de deviz	6,00 %	7 259,71
Total	100,00 +	128 254,88

Total deviz: **128 254,88**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Centru Integrat de Pregatire
pentru Aplicarea Legii,
mun.Chisinau, sect.Ciocana,
str.N.Dimo,30

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2-3
Centrala termica nr.2. Cos de fum C

Valoarea de deviz 309 363,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pereti				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Parapet)	m3	3,060	979,810 214,491	2 998,218 656,343
2	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Pereti)	m3	36,800	979,380 214,495	36 041,169 7 893,423
		Total Pereti Inclusiv salariu				39 039,387 8 549,766
		2. Acoperis (S=44.5m2)				
3	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Tehnonicol Nr.1			8,797 2,306	391,463 102,635
4	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport	m2	44,500	69,801 27,677	3 106,152 109,168



1	2	3	4	5	6	7
		continuu (Izolare contra vaporilor Bipol EPP -3 mm)				
5	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de XPS Tehnonicol Carbon Prof gr.120mm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale	m2	44,500	180,180 6,919	8 017,988 307,904
6	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea , executat cu polistirenbeton gr.20mm	m3	0,890	877,513 92,839	780,987 82,627
7	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - gr.40mm	m2	44,500	137,413 51,894	6 114,885 2 309,283
8	CG22A5 k=6	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-44,500	53,587 3,460	-2 384,607 -153,952
9	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat - Tehnonicol Nr.1	m2	44,500	8,797 2,306	391,463 102,635
10	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP gr.4mm ,Tehnoelast EKP gr.4.2mm)	m2	44,500	201,369 39,209	8 960,942 1 744,791
11	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata (pentru parapete)	m2	44,500	201,833 46,128	1 719,614 393,010
12	CH10A	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg	kg	11,250	27,587 6,919	310,351 77,843
13	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula	t	0,011	876,727	9,644



1	2	3	4	5	6	7
		de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv			372,182	4,094
14	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	3,700	240,038 20,181	888,139 74,670
		Total Acoperis (S=44.5m2) Inclusiv salariu				28 307,021 6 277,156
		3. Ferestre				
15	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe (F1)	m2	4,000	2 682,592 59,015	10 730,368 236,060
		Total Ferestre Inclusiv salariu				10 730,368 236,060
		4. Usi				
16	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1)	m2	2,300	2 798,943 253,704	6 437,568 583,519
		Total Usi Inclusiv salariu				6 437,568 583,519
		5. Pardoseli				
17	IzF11B	Strat termoizolant la pardosea , executat cu polistirenbeton gr.50mm	m3	36,900	877,173 92,833	32 367,669 3 425,523
18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,900	67,438 40,362	2 488,476 1 489,357
19	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe	m2	36,900	442,320 144,150	16 321,624 5 319,135



1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
20	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	33,210	61,906 28,830	2 055,899 957,444
		Total Pardoseli Inclusiv salariu				53 233,668 11 191,459
		6. Lucrari de finisare interioara				
		6.1. Tavane				
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	36,900	105,497 88,220	3 892,849 3 255,311
22	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	36,900	107,270 89,373	3 958,263 3 297,864
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,900	36,075 31,713	1 331,158 1 170,209
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,900	3,380 1,730	124,715 63,830
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,900	42,318 31,713	1 561,520 1 170,210
		Total Tavane Inclusiv salariu				10 868,505 8 957,424
		6.2. Pereti				
26	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (plansa 26)	m2	98,000	86,343 69,192	8 461,614 6 780,816
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	98,000	87,535*	8 578,421



1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.			70,345	6 893,830
28	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	98,000	86,394 69,192	8 466,612 6 780,816
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	98,000	36,075 31,713	3 535,319 3 107,874
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	98,000	3,380 1,730	331,220 169,520
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	98,000	42,318 31,713	4 147,125 3 107,874
		Total Pereti Inclusiv salariu				33 520,311 26 840,730
		Total Lucrari de finisare interioara Inclusiv salariu				44 388,816 35 798,154
		7. Lucrari de finisare exterioare				
32	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica d=50 mm (pereti)	m2	104,500	265,679 133,195	27 763,434 13 918,835
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	104,500	129,651 70,345	13 548,550 7 351,073
		Total Lucrari de finisare exterioare Inclusiv salariu				41 311,984 21 269,908
		8. Curtea de lumina				
34	CA02C	Beton simplu M50 turnat in	m3	0,300	1 072,637	321,791

1	2	3	4	5	6	7
		egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice - pat din beton			259,470	77,841
35	CA03G	Beton M200 armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	1,500	1 163,828 253,704	1 745,742 380,556
36	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,750	105,711 69,192	396,415 259,470
37	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (VR5 100x100)	kg	24,000	14,167 1,730	340,018 41,515
		Total Curtea de lumina Inclusiv salariu				2 803,966 759,382

		Total	lei	226 252,80
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	19 049,72
		Transportarea materialelor	7,00 %	9 590,11
		Cheltuieli directe	100,00 +	254 892,63
		Cheltuieli de regie	14,50 %	36 959,44
		Total	100,00 +	291 852,07
		Beneficiul de deviz	6,00 %	17 511,13
		Total	100,00 +	309 363,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		309 363,20 84 665,40

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

