

**Lucrari de reparatie a
drumurilor publice locale in
com. Cania, r.Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatie a drumurilor publice locale in com. Cania, r.Cantemir

Valoarea de deviz 240 744,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. M. Visarion Puiu				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	7,2000	23,760 0,000	171,072 0,000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	7,2000	300,000 0,000	2 160,000 0,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	7,2000	7 384,600 128,440	53 169,120 924,768

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			55 500,192
		Total str. M. Visarion Puiu Inclusiv salariu				55 500,192 924,768
		2. str. Gagarina				
4	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	10,0000	23,760 0,000	237,600 0,000
5	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manopereea	100m2	10,0000	300,000 0,000	3 000,000 0,000
6	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	10,0000	7 384,600 128,440	73 846,000 1 284,400
		<i>Total</i>	Lei			77 083,600
		Total str. Gagarina Inclusiv salariu				77 083,600 1 284,400
		3. str. Izvoarelor				
7	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное	100m2	2,0000	23,760 0,000	47,520 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование)				
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	2,0000	<u>300,000</u> 0,000	<u>600,000</u> 0,000
9	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	2,0000	<u>7 384,600</u> 128,440	<u>14 769,200</u> 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 416,720
		Total str. Izvoarelor Inclusiv salariu				15 416,720 256,880
		4. str. Eroilor				
10	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,0000	<u>23,760</u> 0,000	<u>47,520</u> 0,000
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением	100m2	2,0000	<u>300,000</u> 0,000	<u>600,000</u> 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea				
12	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,0000	7 384,600 128,440	14 769,200 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 416,720
		Total str. Eroilor Inclusiv salariu				15 416,720 256,880
		5. str. Eroilor - Rotaru				
13	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебёночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,0000	23,760 0,000	47,520 0,000
14	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	2,0000	300,000 0,000	600,000 0,000
15	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	2,0000	7 384,600 128,440	14 769,200 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 416,720

1	2	3	4	5	6	7
		Total str. Eroilor - Rotaru Inclusiv salariu				15 416,720 256,880
		6. Acces la Biserica				
16	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	2,0000	23,760 0,000	47,520 0,000
17	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт) - fara manoperea	100m2	2,0000	300,000 0,000	600,000 0,000
18	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 cm механизированным способом)	100m2	2,0000	7 384,600 128,440	14 769,200 256,880
		<i>Total</i>	Lei			15 416,720
		Total Acces la Biserica Inclusiv salariu				15 416,720 256,880

	Total	Lei	194 250,67
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	728,26
	Cheltuieli de transport	1 %	1 688,40
	Total		196 667,33
	Cheltuieli de regie	1 %	1 966,67
	Total		198 634,00
	Beneficiu de deviz	1 %	1 986,34
	Total		200 620,34

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			40 124,06
		Total deviz:				240 744,40
		Inclusiv salariu				3 236,69

Intocmit

SRL "Zagorlar"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)