

Reparatia drumurilor locale din municipiul Straseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatia drumurilor locale din municipiul Straseni

Valoarea de deviz 13 984 782,622 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a strazii Mihail Sadoveanu din municipiul Straseni, (trei sectoare; inclusiv accesul pietonal catre str. G. Muzicescu)				
		1.1. Sector I				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1		Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale)	1 km	0,551	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari pregatitoare Inclusive salariu				0,000
		1.1.2. Lucrari de demolare				
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	104,000	24,00 24,00	2 496,000 2 496,000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,061	1 172,95 0,00	71,550 0,000
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	14,660	22,39 0,00	328,300 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 895,850

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				2 895,850 2 496,000
		1.1.3. Lucrari de demolare a intrarilor in curti				
5	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	34,780	9,75 9,75	339,075 339,075
6	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	4,590	307,50 253,50	1 411,410 1 163,550
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,067	1 168,66 0,00	78,300 0,000
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	14,740	22,39 0,00	330,050 0,000
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	7,920	32,11 10,73	254,325 84,975
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,080	1 170,00 0,00	93,600 0,000
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,400	22,41 0,00	233,100 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 739,860
		Total Lucrari de demolare a intrarilor in curti Inclusiv salariu				2 739,860 1 587,600
		1.1.4. Lucrari de terasamente				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	8,596	1 985,53 0,00	17 067,600 0,000
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	8,596	1 012,50 0,00	8 703,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 538,720	9,45 0,00	14 540,750 0,000
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,596	168,49 27,00	1 448,345 232,125
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru rableiere)	100 m3	0,087	1 013,79 0,00	88,200 0,000
17	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	16,460	9,44 0,00	155,400 0,000
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,126	103,96 0,00	2 092,200 0,000
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma	100 m3	6,038	1 331,24 0,00	8 038,050 0,000
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii)	100 m3	1,281	1 012,41 0,00	1 296,900 0,000
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	242,109	9,45 0,00	2 287,950 0,000
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurilor)	m3	128,100	23,25 23,25	2 978,325 2 978,325
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	1,281	1 700,51	2 178,350

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor	m3		661,48	847,350
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(stratului vegetal pe taluzuri si in spatele bordurei)	100 m3	0,866	877,66 0,00	760,050 0,000
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	138,560	9,45 0,00	1 309,350 0,000
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,774	628,50 628,50	3 628,950 3 628,950
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	5,774	445,00 390,00	2 569,445 2 251,875
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	5,774	184,31 49,50	1 064,231 285,825
		<i>Total</i>	lei			70 207,546
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				70 207,546 10 224,450
		1.1.5. Montarea pietrei de bordura				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	49,740	560,40 74,25	27 874,316 3 693,225
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m	829,000	262,26 51,00	217 416,856 42 279,000
31	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	4,973	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			245 291,172
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				245 291,172 45 972,225
		1.1.6. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	213,270	32,15 10,73	6 856,500 2 287,350

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv resturi de asfalt si pamant Hmed=0,16m				
33	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	2,133	<u>1 170,04</u> 0,00	<u>2 495,700</u> 0,000
34	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	287,960	<u>9,45</u> 0,00	<u>2 721,250</u> 0,000
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,133	<u>168,57</u> 27,00	<u>359,570</u> 57,600
36	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0- 31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS)	m3	288,900	<u>585,51</u> 27,75	<u>169 153,400</u> 8 016,975
37	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3	356,570	<u>719,01</u> 45,00	<u>256 377,724</u> 16 045,650
38	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,021	<u>11 924,09</u> 0,00	<u>12 174,500</u> 0,000
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se excluede nispul bitumat)	m2	1 571,510	<u>249,31</u> 4,50	<u>391 798,177</u> 7 071,825
40	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,393	<u>11 926,21</u> 0,00	<u>4 687,000</u> 0,000
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se excluede nispul bitumat)	m2	1 571,510	<u>178,31</u> 3,75	<u>280 212,951</u> 5 893,200

1	2	3	4	5	6	7
42	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3	5,028	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 126 836,77 2
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 126 836,77 2 39 372,600
		1.1.7. Drumuri laterale				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0,10m	m3	57,450	192,50 120,00	11 059,270 6 894,000
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,575	1 170,00 0,00	672,750 0,000
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	126,390	9,45 0,00	1 194,550 0,000
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,575	168,32 27,00	96,785 15,525
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructiv h=0,15m	m3	126,820	32,15 10,72	4 077,175 1 360,125
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	1,268	1 170,07 0,00	1 483,650 0,000
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	171,210	9,45 0,00	1 618,050 0,000
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,268	168,41 26,97	213,550 34,200
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	4,244	1 985,52 0,00	8 426,550 0,000
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	4,244	1 012,50	4 297,050

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea materialului din decapare în autobasculantă)	m3		0,00	0,000
53	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	759,750	9,45 0,00	7 179,550 0,000
54	TsC51B	Lucrări la descărcarea materialului în depozit, teren categoria II	100 m3	4,244	168,56 27,00	715,360 114,600
55	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	18,780	560,40 74,25	10 524,342 1 394,400
56	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundație de beton monolit C16/20XF2	m	313,000	262,26 51,00	82 088,632 15 963,000
57	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugător la norma DE10E)	m3	1,881	0,00 0,00	0,000 0,000
58	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15m (PGS))	m3	156,330	585,51 27,75	91 532,611 4 338,150
59	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3	210,690	719,01 45,00	151 488,056 9 481,050
60	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,586	11 928,33 0,00	6 990,000 0,000
61	DB19G	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)	m2	901,600	249,31 4,50	224 781,928 4 057,200

1	2	3	4	5	6	7
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,225	11 933,33 0,00	2 685,000 0,000
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	901,600	178,31 3,75	160 760,914 3 381,000
64	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3	2,890	0,00 0,00	0,000 0,000
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii	100 m3	0,480	1 012,50 0,00	486,000 0,000
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	88,740	9,45 0,00	838,600 0,000
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurilor)	m3	46,950	23,25 23,25	1 091,625 1 091,625
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,470	1 700,37 661,44	799,175 310,875
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25 XF4, (4,90x0,4x0,7m)	m3	1,370	1 941,39 239,23	2 659,700 327,750
		<i>Total</i>	lei			777 760,873
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				777 760,873 48 763,500
		1.1.8. Intrari in curti				
70	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea	100 m3	0,726	1 985,61 0,00	1 441,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		covatei) Hmed=0,35m				
71	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	130,030	9,45 0,00	1 228,850 0,000
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,726	168,34 26,96	122,215 19,575
73	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,848	628,49 628,49	1 161,450 1 161,450
74	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,370	1 700,34 661,42	629,125 244,725
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.10m PGS)	m3	20,300	617,61 86,25	12 537,415 1 750,875
76	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m	m3	27,710	754,26 123,75	20 900,454 3 429,150
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m	204,000	178,20 22,50	36 353,412 4 590,000
78	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A)	m3	-3,260	0,00 0,00	0,000 0,000
79	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,08 m conform SMSREN 1338:2010, m2)	m2	184,750	268,52 44,70	49 609,194 8 258,325
		Total	lei			123 983,665
		Total Intrari in curti				123 983,665

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				19 454,100
		1.1.9. Amenajarea trotuarelor				
80	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m	m3	12,600	754,25 123,75	9 503,520 1 559,250
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m	111,000	178,20 22,50	19 780,533 2 497,500
82	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A)	m3	-1,778	0,00 0,00	0,000 0,000
83	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m conform SMSREN 1338:2010)	m2	105,000	268,52 44,70	28 194,705 4 693,500
		<i>Total</i>	lei			57 478,758
		Total Amenajarea trotuarelor Inclusiv salariu				57 478,758 8 750,250
		1.1.10. Lucrari pentru ajustarea fantanilor				
84	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc	10,000	123,00 90,00	1 230,000 900,000
85	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF2)	m3	0,140	1 937,68 239,46	271,275 33,525
86	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	10,000	3 410,26 165,00	34 102,563 1 650,000
87	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	10,000	0,00 0,00	0,000 0,000
88	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau	buc	10,000	2 331,50	23 314,957

1	2	3	4	5	6	7
		fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)			61,50	615,000
		<i>Total</i>	lei			58 918,795
		Total Lucrari pentru ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				58 918,795 3 198,525
		1.1.11. Lucrari de amenajare a rigolei prefabricate Tip L6-8				
89	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3	0,390	1 985,64 0,00	774,400 0,000
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,390	1 011,92 0,00	394,650 0,000
91	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	69,900	9,45 0,00	660,450 0,000
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,390	168,87 26,92	65,860 10,500
93	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,439	294,74 294,74	424,125 424,125
94	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m PGS)	m3	11,480	617,58 86,25	7 089,847 990,150
95	DI123	Montarea rigole prefabricate Tip JI 6-8 2985x1160x530 mm pentru edificii artificiale la drumuri	m3	9,900	9 094,50 907,50	90 035,550 8 984,250

1	2	3	4	5	6	7
96	1322	Rigole prefabricate Tip JI 6-8 2985x1160x530 mm	buc	22,000	0,00 0,00	0,000 0,000
97	pret	Mortar de ciment C 30/37 XF4 pentru consolidari la rosturi	m3	0,060	0,00 0,00	0,000 0,000
98	TsC54B	Strat de fundatie din din amestec nisip-pietris, h=15cm	m3	0,900	560,40 74,25	504,360 66,825
99	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 (diversor din beton monolit h=0,12)	m3	0,720	1 942,12 239,27	1 398,325 172,275
		<i>Total</i>	lei			101 347,567
		Total Lucrari de amenajare a rigolei prefabricate Tip L6-8 Inclusiv salariu				101 347,567 10 648,125
		1.1.12. Constructia zidului de sprijin				
100	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, (demontarea gardului de plasa)	kg	135,210	9,85 3,75	1 331,720 507,000
101	PJ05B	Darimarea betoanelor din zidul de sprijin existent	m3	4,500	380,13 348,00	1 710,585 1 566,000
102	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,045	1 170,00 0,00	52,650 0,000
103	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	10,800	22,39 0,00	241,850 0,000
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3	0,115	1 013,48 0,00	116,550 0,000
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3	1,280	89,24 89,24	114,225 114,225

1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren mijlociu				
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3	1,700	560,40 74,25	952,680 126,225
107	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3	17,800	1 648,80 769,50	29 348,594 13 697,100
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral)	m3	5,950	23,24 23,24	138,300 138,300
109	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,060	1 699,58 661,25	101,975 39,675
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3	0,068	1 012,50 0,00	68,850 0,000
111	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	12,850	9,45 0,00	121,450 0,000
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,068	165,44 26,47	11,250 1,800
		<i>Total</i>	lei			34 310,679
		Total Constructia zidului de sprijin Inclusiv salariu				34 310,679 16 190,325
		1.1.13. Lucrari pentru siguranta rutiera				
113	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc	16,000	1 066,75 81,75	17 068,000 1 308,000
114	DI119	Fundatii monolite din beton C8/10 XF2 la edificiile artificiale	m3	1,220	1 990,82 239,26	2 428,800 291,900

1	2	3	4	5	6	7
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (A1, A7)	buc	2,000	1 043,80 33,00	2 087,600 66,000
116	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 1500x500mm (A5)	buc	1,000	1 093,80 33,00	1 093,800 33,000
117	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=900mm (B1)	buc	3,000	1 293,80 33,00	3 881,400 99,000
118	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3,B4)	buc	4,000	1 018,80 33,00	4 075,200 132,000
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x330mm(G5)	buc	4,000	843,80 33,00	3 375,200 132,000
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29, D3)	buc	7,000	1 043,80 33,00	7 306,600 231,000
121	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	10,260	124,15 35,25	1 273,815 361,650
		<i>Total</i>	lei			42 590,415
		Total Lucrari pentru siguranta rutiera Inclusiv salariu				42 590,415 2 654,550
		<i>Total</i>	lei			2 644 361,95 2

1	2	3	4	5	6	7
		Total Sector I Inclusiv salariu				2 644 361,95 2 209 312,250
		1.2. Sector II				
		1.2.1. Lucrari pregatitoare				
122		Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale)	1 km	0,535	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				0,000
		1.2.2. Lucrari de demolare				
123	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	28,000	24,00 24,00	672,000 672,000
124	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,029	1 163,79 0,00	33,750 0,000
125	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	6,980	22,41 0,00	156,450 0,000
		<i>Total</i>	lei			862,200
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				862,200 672,000
		1.2.3. Lucrari de demolare a intrarilor in curti				
126	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2	3,980	9,74 9,74	38,775 38,775
127	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3	5,800	307,50 253,50	1 783,500 1 470,300
128	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,061	1 172,95 0,00	71,550 0,000
129	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	14,490	22,39 0,00	324,450 0,000

1	2	3	4	5	6	7
130	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,200	32,18 10,73	199,525 66,525
131	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,062	1 168,55 0,00	72,450 0,000
132	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	8,370	22,41 0,00	187,600 0,000
		<i>Total</i>	lei			2 677,850
		Total Lucrari de demolare a intrarilor in curti Inclusiv salariu				2 677,850 1 575,600
		1.2.4. Lucrari de terasamente				
133	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	7,749	1 985,51 0,00	15 385,700 0,000
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	7,749	1 012,49 0,00	7 845,750 0,000
135	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 387,010	9,45 0,00	13 107,150 0,000
136	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,749	168,54 27,00	1 306,030 209,250
137	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru rableiere)	100 m3	0,624	1 012,50 0,00	631,800 0,000
138	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	117,840	9,45 0,00	1 113,700 0,000

1	2	3	4	5	6	7
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,991	103,94 0,00	2 077,900 0,000
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,998	1 331,35 0,00	7 985,450 0,000
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii)	100 m3	1,263	1 012,59 0,00	1 278,900 0,000
142	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	238,710	9,45 0,00	2 255,750 0,000
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor)	m3	126,300	23,25 23,25	2 936,475 2 936,475
144	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	1,263	1 700,55 661,52	2 147,800 835,500
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(stratului vegetal pe taluzuri si in spatele bordurei)	100 m3	1,328	877,64 0,00	1 165,500 0,000
146	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	212,540	9,45 0,00	2 008,650 0,000
147	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	8,856	628,50 628,50	5 565,975 5 565,975
148	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2	8,856	445,00 390,00	3 940,905 3 453,825

1	2	3	4	5	6	7
149	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	8,856	184,29 49,50	1 632,039 438,375
		<i>Total</i>	lei			72 385,474
		Total Lucrari de terasamente Inclusiv salariu				72 385,474 13 439,400
		1.2.5. Montarea pietrei de bordura				
150	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	46,260	560,40 74,25	25 924,084 3 434,775
151	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m	771,000	262,26 51,00	202 205,544 39 321,000
152	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	5,397	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			228 129,628
		Total Montarea pietrei de bordura Inclusiv salariu				228 129,628 42 755,775
		1.2.6. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
153	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta inclusiv resturi de asfalt si pamant Hmed=0,22m	m3	240,450	32,15 10,72	7 730,450 2 578,800
154	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	2,404	1 169,93 0,00	2 812,500 0,000
155	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	324,610	9,45 0,00	3 067,400 0,000
156	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,404	168,63 26,99	405,375 64,875
157	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS)	m3	290,110	585,51 27,75	169 861,739 8 050,575

1	2	3	4	5	6	7
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3	358,130	719,01 45,00	257 498,680 16 115,850
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,023	11 923,51 0,00	12 197,750 0,000
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 573,360	249,31 4,50	392 260,372 7 080,150
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,393	11 926,21 0,00	4 687,000 0,000
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 573,360	178,31 3,75	280 543,311 5 900,100
163	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3	5,034	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			1 131 064,57 7
		Total Amenajarea si constructia sistemului rutier Inclusiv salariu				1 131 064,57 7 39 790,350
		1.2.7. Drumuri laterale				
164	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructiv h=0,15m	m3	97,390	32,15 10,73	3 131,325 1 044,525
165	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,974	1 169,82 0,00	1 139,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
166	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	131,476	9,45 0,00	1 242,500 0,000
167	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,974	168,73 27,03	164,345 26,325
168	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	3,384	1 985,46 0,00	6 718,800 0,000
169	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	3,384	1 012,50 0,00	3 426,300 0,000
170	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	605,754	9,45 0,00	5 724,250 0,000
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,384	168,61 26,99	570,570 91,350
172	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3	20,640	560,40 74,25	11 566,676 1 532,550
173	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m	344,000	262,26 51,00	90 218,816 17 544,000
174	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3	2,068	0,00 0,00	0,000 0,000
175	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15m (PGS)	m3	129,100	585,51 27,75	75 588,944 3 582,525
176	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN	m3	156,060	719,01 45,00	112 208,681 7 022,700

1	2	3	4	5	6	7
		13242+A1, h=0,24 m				
177	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,453	11 930,46 0,00	5 404,500 0,000
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	696,810	249,31 4,50	173 723,852 3 135,675
179	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t	0,175	11 904,29 0,00	2 083,250 0,000
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	696,810	178,31 3,75	124 246,345 2 613,000
181	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3	2,230	0,00 0,00	0,000 0,000
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii	100 m3	0,516	1 012,50 0,00	522,450 0,000
183	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	97,524	9,45 0,00	921,550 0,000
184	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurilor)	m3	51,600	23,25 23,25	1 199,700 1 199,700
185	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,516	1 700,44 661,48	877,425 341,325
		Total	lei			620 679,679

1	2	3	4	5	6	7
		Total Drumuri laterale Inclusiv salariu				620 679,679 38 133,675
		1.2.8. Intrari in curti				
186	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) Hmed=0,35m	100 m3	0,827	1 985,19 0,00	1 641,750 0,000
187	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	147,960	9,45 0,00	1 398,250 0,000
188	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,827	168,49 27,03	139,340 22,350
189	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,110	628,51 628,51	1 326,150 1 326,150
190	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,827	1 700,54 661,49	1 406,350 547,050
191	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.10m PGS)	m3	20,300	617,61 86,25	12 537,415 1 750,875
192	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m	m3	27,710	754,26 123,75	20 900,454 3 429,150
193	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m	204,000	178,20 22,50	36 353,412 4 590,000
194	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A)	m3	-2,916	0,00 0,00	0,000 0,000
195	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec	m2	211,000	268,52 44,70	56 657,991 9 431,700

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,08 m conform SMSREN 1338:2010, m2)				
		<i>Total</i>	lei			132 361,112
		Total Intrari in curti Inclusiv salariu				132 361,112 21 097,275
		1.2.9. Amenajarea trotuarelor				
196	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m	m3	35,440	754,26 123,75	26 730,804 4 385,700
197	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m	338,000	178,20 22,50	60 232,614 7 605,000
198	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A)	m3	-5,404	0,00 0,00	0,000 0,000
199	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m conform SMSREN 1338:2010)	m2	295,300	268,52 44,70	79 294,074 13 199,925
		<i>Total</i>	lei			166 257,492
		Total Amenajarea trotuarelor Inclusiv salariu				166 257,492 25 190,625
		1.2.10. Lucrari pentru ajustarea fantanilor				
200	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc	5,000	123,00 90,00	615,000 450,000
201	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF2)	m3	0,070	1 960,36 238,93	137,225 16,725
202	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12,	buc	5,000	3 410,25 165,00	17 051,272 825,000

1	2	3	4	5	6	7
		Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg				
203	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	5,000	0,00 0,00	0,000 0,000
204	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	5,000	2 331,49 61,50	11 657,469 307,500
		<i>Total</i>	lei			29 460,966
		Total Lucrari pentru ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				29 460,966 1 599,225
		1.2.11. Constructia zidului de sprijin				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3	0,108	1 012,50 0,00	109,350 0,000
206	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,200	89,25 89,25	107,100 107,100
207	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3	1,600	560,40 74,25	896,640 118,800
208	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3	16,150	1 648,80 769,50	26 628,176 12 427,425
209	TsD01B	Imprastierea cu lopata a	m3	5,600	23,25	130,200

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral)			23,25	130,200
210	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,056	1 700,89 661,61	95,250 37,050
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3	0,064	1 012,50 0,00	64,800 0,000
212	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	11,456	9,44 0,00	108,150 0,000
213	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,064	169,14 26,95	10,825 1,725
		<i>Total</i>	lei			28 150,491
		Total Constructia zidului de sprijin Inclusiv salariu				28 150,491 12 822,300
		1.2.12. Panta de acces sector II				
214	PJ05B	Darimarea betoanelor din zidul de sprijin existent	m3	2,200	380,12 348,00	836,265 765,600
215	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,022	1 165,91 0,00	25,650 0,000
216	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,280	22,41 0,00	118,300 0,000
217	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	1,760	32,05 10,74	56,400 18,900
218	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3	0,018	1 175,00 0,00	21,150 0,000
219	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta	t	2,376	22,39 0,00	53,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		de 2 km				
220	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3	0,033	1 009,09 0,00	33,300 0,000
221	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,370	89,19 89,19	33,000 33,000
222	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	5,960	22,37 0,00	133,350 0,000
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3	1,890	560,51 74,25	1 059,361 140,325
224	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C (pas 200x200mm)	kg	33,570	30,17 6,75	1 012,797 226,575
225	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 (amenajarea pantei h=0,15)	m3	2,840	1 940,72 239,26	5 511,650 679,500
226	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3	1,920	1 648,77 769,49	3 165,641 1 477,425
227	pret	Mortar de ciment C 30/37 XF4 pentru consolidari la rosturi	m3	0,500	0,00 0,00	0,000 0,000
		<i>Total</i>	lei			12 060,064
		Total Panta de acces sector II Inclusiv salariu				12 060,064 3 341,325
		1.2.13. Lucrari pentru siguranta rutiera				
228	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati	buc	22,000	1 066,75 81,75	23 468,500 1 798,500

1	2	3	4	5	6	7
		industrial (CKM1.35)				
229	DI119	Fundatii monolite din beton C8/10 XF2 la edificiile artificiale	m3	1,670	1 991,93 239,24	3 326,525 399,525
230	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (A3)	buc	2,000	43,80 33,00	87,600 66,000
231	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=900mm (B1)	buc	7,000	1 293,80 33,00	9 056,600 231,000
232	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3, P21, G4)	buc	10,000	1 018,80 33,00	10 188,000 330,000
233	DF19A	Montarea indicatarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 850x850mm (G2)	buc	4,000	1 243,80 33,00	4 975,200 132,000
234	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x650mm (F15)	buc	3,000	993,80 33,00	2 981,400 99,000
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29,C24, D3)	buc	7,000	993,80 33,00	6 956,600 231,000
236	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	21,940	124,16 35,25	2 724,040 773,400
		<i>Total</i>	lei			63 764,465
		Total Lucrari pentru siguranta rutiera Inclusiv salariu				63 764,465 4 060,425
		<i>Total</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
						2 487 853,99 8
		Total Sector II Inclusiv salariu				2 487 853,99 8 204 477,975
		1.3. Sector III				
		1.3.1. Constructia zidului de sprijin				
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3	0,378	1 013,10 0,00	382,950 0,000
238	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,200	89,25 89,25	374,850 374,850
239	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3	5,600	560,40 74,25	3 138,240 415,800
240	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3	50,400	1 648,79 769,50	83 098,816 38 782,800
241	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral)	m3	19,600	23,25 23,25	455,700 455,700
242	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,196	1 700,38 661,61	333,275 129,675
243	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3	0,224	1 012,50 0,00	226,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
244	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	40,100	9,45 0,00	379,050 0,000
245	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,224	169,44 27,12	37,955 6,075
		<i>Total</i>	lei			88 427,636
		Total Constructia zidului de sprijin Inclusiv salariu				88 427,636 40 164,900
		1.3.2. Lucrari de amenajare scari				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3	0,266	1 011,65 0,00	269,100 0,000
247	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	11,400	89,25 89,25	1 017,450 1 017,450
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m (scari +rampa de acces)	m3	7,250	560,43 74,26	4 063,095 538,350
249	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg	477,390	30,17 6,75	14 402,853 3 222,375
250	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (amenajarea treptelor (0,15x0,5x1,5m),(28buc)	m3	5,970	1 940,75 239,25	11 586,250 1 428,300
251	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg	217,560	30,17 6,75	6 563,744 1 468,500
252	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 Amenajarea treptelor (0,15 x 1,00 x 1,50 m). (7 buc)	m3	2,700	1 940,88 239,25	5 240,375 645,975
253	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-	kg	11,540	30,17	348,189

1	2	3	4	5	6	7
		500 C			6,75	77,925
254	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (Pinten din beton monolit. (4buc))	m3	1,160	1 940,69 239,22	2 251,200 277,500
255	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg	348,450	30,17 6,75	10 512,781 2 352,075
256	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (Amenajarea platformelor si a rampei)	m3	7,850	1 940,50 239,25	15 232,950 1 878,150
257	RpAr7A	Colmatarea rosturilor (longitudinale si transversale) cu mastic bituminos	m	583,330	46,85 8,25	27 331,590 4 812,450
		<i>Total</i>	lei			98 819,577
		Total Lucrari de amenajare scari Inklusiv salariu				98 819,577 17 719,050
		1.3.3. Lucrari de confectie si montare a parapetului pietonal				
258	CL17C	Confectii metalice diverse, parapeti (conform proiectului)	kg	516,930	49,39 12,00	25 529,060 6 203,100
259	pret	Armatura d=12 - A-500 C	kg	30,900	0,00 0,00	0,000 0,000
260	pret	Placa de metal 150x150x5mm	kg	52,200	0,00 0,00	0,000 0,000
261	pret	Teava rotunda din otel zincat d=32.00 mm, grosimea peretelui 2 mm	m	56,000	0,00 0,00	0,000 0,000
262	pret	Teava rotunda din otel zincat d=42,4 mm, grosimea peretelui 3 mm	m	120,600	0,00 0,00	0,000 0,000
263	DF59A	Montarea parapetului metalic (doar montarea)	m	56,000	317,76 16,50	17 794,500 924,000
		<i>Total</i>	lei			43 323,560
		Total Lucrari de confectie si montare a parapetului pietonal Inklusiv salariu				43 323,560 7 127,100
		<i>Total</i>	lei			230 570,773
		Total Sector III Inklusiv salariu				230 570,773 65 011,050

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			5 362 786,72 3
		Total Reparatia capitala a strazii Mihail Sadoveanu din municipiul Straseni, (trei sectoare; inclusiv accesul pietonal catre str. G. Muzicescu) Inclusiv salariu				5 362 786,72 3 478 801,275
		2. Str. M. Lomonosov, cu lungimea de 0.1 km 2.1. Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам = 1,200, коэффициент к машинам = 1,200				
264	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	2,020	1 985,45 0,00	4 010,600 0,000
265	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	2,020	1 012,50 0,00	2 045,250 0,000
266	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	381,780	9,45 0,00	3 607,800 0,000
267	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,020	168,50 26,99	340,365 54,525
268	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	4,500	1 256,25 677,25	5 653,125 3 047,625
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,780	1 012,50 0,00	789,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii)				
270	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	134,160	9,45 0,00	1 267,700 0,000
271	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	78,000	23,25 23,25	1 813,500 1 813,500
272	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,510	628,51 628,51	1 577,550 1 577,550
273	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,780	1 700,51 661,54	1 326,400 516,000
		<i>Total</i>	lei			22 432,040
		Total Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам = 1,200, коэффициент к машинам = 1,200 Inclusiv salariu				22 432,040 7 009,200
		2.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
274	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3	45,000	621,24 23,25	27 955,800 1 046,250
275	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m)	m3	82,500	719,02 45,00	59 318,855 3 712,500
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,215	11 896,51 0,00	2 557,750 0,000
277	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in	m2	330,000	209,42 4,50	69 107,940 1 485,000

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)				
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t	0,100	11 920,00 0,00	1 192,000 0,000
279	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	330,000	178,31 3,75	58 841,640 1 237,500
		<i>Total</i>	lei			218 973,985
		Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				218 973,985 7 481,250
		2.3. Montarea pietrei de bordura				
280	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	12,000	560,40 74,25	6 724,800 891,000
281	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m	200,000	262,26 51,00	52 452,800 10 200,000
		<i>Total</i>	lei			59 177,600
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				59 177,600 11 091,000
		2.4. Ajustarea fantanilor				
282	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	4,000	123,00 90,00	492,000 360,000
283	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3	0,640	1 943,44 239,30	1 243,800 153,150
284	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	4,000	3 410,27 165,00	13 641,079 660,000
285	pret	Placa de acoperire prefabricata	buc	4,000	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
		CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg			0,00	0,000
286	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	4,000	2 331,49 61,50	9 325,979 246,000
		<i>Total</i>	lei			24 702,858
		Total Ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				24 702,858 1 419,150
		<i>Total</i>	lei			325 286,483
		Total Str. M. Lomonosov, cu lungimea de 0.1 km Inclusiv salariu				325 286,483 27 000,600
		3. Str. B.P. Hajdeu, cu lungimea de 0,251 km 3.1. Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам = 1,200, коэффициент к машинам = 1,200				
287	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	8,710	1 985,49 0,00	17 293,650 0,000
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	8,710	1 012,53 0,00	8 819,100 0,000
289	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 646,190	9,45 0,00	15 556,450 0,000
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	8,710	168,53 27,00	1 467,900 235,200

1	2	3	4	5	6	7
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	17,420	103,94 0,00	1 810,600 0,000
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	5,220	1 331,28 0,00	6 949,300 0,000
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii)	100 m3	1,540	1 012,50 0,00	1 559,250 0,000
294	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	291,060	9,45 0,00	2 750,650 0,000
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	154,000	23,25 23,25	3 580,500 3 580,500
296	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	5,010	628,50 628,50	3 148,800 3 148,800
297	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	1,540	1 700,54 661,51	2 618,825 1 018,725
		<i>Total</i>	lei			65 555,025
		Total Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам = 1,200, коэффициент к машинам = 1,200 Inclusiv salariu				65 555,025 7 983,225
		3.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
298	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3	173,200	621,24 23,25	107 598,420 4 026,900

1	2	3	4	5	6	7
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m)	m3	425,520	719,01 45,00	305 953,432 19 148,400
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,927	11 922,33 0,00	11 052,000 0,000
301	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 426,000	209,42 4,50	298 630,808 6 417,000
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,428	11 924,07 0,00	5 103,500 0,000
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 426,000	178,31 3,75	254 267,578 5 347,500
		<i>Total</i>	lei			982 605,738
		Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				982 605,738 34 939,800
		3.3. Montarea pietrei de bordura				
304	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	30,060	560,40 74,25	16 845,604 2 231,925
305	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m	501,000	262,26 51,00	131 394,264 25 551,000
		<i>Total</i>	lei			148 239,868
		Total Montarea pietrei de bordura				148 239,868

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				27 782,925
		3.4. Ajustarea fantanilor				
306	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	9,000	123,00 90,00	1 107,000 810,000
307	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3	1,220	1 939,84 239,26	2 366,600 291,900
308	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	3 410,26 165,00	30 692,351 1 485,000
309	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	9,000	0,00 0,00	0,000 0,000
310	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	9,000	2 331,49 61,50	20 983,448 553,500
		<i>Total</i>	lei			55 149,399
		Total Ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				55 149,399 3 140,400
		<i>Total</i>	lei			1 251 550,03 0
		Total Str. B.P. Hajdeu, cu lungimea de 0,251 km Inclusiv salariu				1 251 550,03 0 73 846,350
		4. Str. A. Donici, cu lungimea de 0,310 km				
		4.1. Lucrari pregatitoare				
311	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3	249,240	32,15 10,72	8 013,425 2 673,075
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in	100 m3	2,490	1 012,59 0,00	2 521,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)				
313	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	361,500	10,74 0,00	3 884,300 0,000
314	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	2,490	168,51 26,99	419,600 67,200
		<i>Total</i>	lei			14 838,675
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				14 838,675 2 740,275
		4.2. Lucrari de terasament				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	7,060	1 985,53 0,00	14 017,850 0,000
316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	7,060	1 012,50 0,00	7 148,250 0,000
317	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	1 271,200	9,45 0,00	12 012,700 0,000
318	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,060	168,51 27,00	1 189,690 190,650
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,770	103,96 0,00	2 159,300 0,000
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	6,230	1 331,30 0,00	8 294,000 0,000
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	1,540	1 012,50 0,00	1 559,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (încărcarea pământului pentru rambleiere în spatele bordurii)				
322	TsI51A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 2 km	t	291,060	9,45 0,00	2 750,650 0,000
323	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	154,000	23,25 23,25	3 580,500 3 580,500
324	TsE01B	Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor, cu denivelări de 10-20 cm, în teren mijlociu	100m2	5,010	628,50 628,50	3 148,800 3 148,800
325	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	1,540	1 700,54 661,51	2 618,825 1 018,725
		<i>Total</i>	lei			58 479,815
		Total Lucrări de terasament Inclusiv salariu				58 479,815 7 938,675
		4.3. Lucrări pentru executarea îmbracamintei rutiere				
326	DA18B	Strat de fundație din agregate în amestecuri optime, executat cu asternere mecanică (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3	207,700	621,24 23,25	129 031,500 4 829,025
327	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoțire (piatră spartă LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m)	m3	460,350	719,01 45,00	330 996,328 20 715,750
328	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,110	11 916,89 0,00	13 227,750 0,000
329	DB19F	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisipul	m2	1 705,000	209,42 4,50	357 057,690 7 672,500

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat)				
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,512	11 912,11 0,00	6 099,000 0,000
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 705,000	178,31 3,75	304 016,065 6 393,750
		<i>Total</i>	lei			1 140 428,33 3
		Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				1 140 428,33 3 39 611,025
		4.4. Montarea pietrei de bordura				
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	37,200	560,40 74,25	20 846,880 2 762,100
333	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m	620,000	262,26 51,00	162 603,680 31 620,000
		<i>Total</i>	lei			183 450,560
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				183 450,560 34 382,100
		4.5. Ajustarea fantanilor				
334	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	14,000	123,00 90,00	1 722,000 1 260,000
335	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3	4,980	1 940,58 239,25	9 664,100 1 191,450
336	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	14,000	3 410,26 165,00	47 743,642 2 310,000
337	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm,	buc	14,000	0,00 0,00	0,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		M=385.00 kg				
338	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc	14,000	2 331,52 61,50	32 641,236 861,000
		<i>Total</i>	lei			91 770,978
		Total Ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				91 770,978 5 622,450
		<i>Total</i>	lei			1 488 968,36 1
		Total Str. A. Donici, cu lungimea de 0,310 km Inclusiv salariu				1 488 968,36 1 90 294,525
		5. Reparatia curenta a sectorului de drum din str. Morii (sector R1 - str. Stefan cel Mare), mun. Straseni 5.1. Demolarea bordure				
339	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	260,000	92,56 12,00	24 065,600 3 120,000
340	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	260,000	24,00 24,00	6 240,000 6 240,000
341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	0,250	1 011,60 0,00	252,900 0,000
342	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	56,060	10,74 0,00	602,350 0,000
343	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	0,250	168,52 27,00	42,130 6,750

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			31 202,980
		Total Demolarea bordure Inclusiv salariu				31 202,980 9 366,750
		5.2. Partea carosabila				
344	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	1 250,000	55,36 4,36	69 199,375 5 446,875
345	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	250,000	10,74 0,00	2 686,250 0,000
346	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,250	168,52 27,00	210,650 33,750
347	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	1 250,000	7,00 3,75	8 750,000 4 687,500
348	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,813	11 914,51 0,00	9 686,500 0,000
349	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 250,000	249,31 4,50	311 641,250 5 625,000
350	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,375	11 912,00 0,00	4 467,000 0,000
351	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	1 250,000	178,31 3,75	222 885,000 4 687,500
		<i>Total</i>	lei			629 526,025
		Total Partea carosabila Inclusiv salariu				629 526,025 20 480,625
		5.3. Montarea pietrei de bordura				

1	2	3	4	5	6	7
352	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, (caseta de pamint pentru amplasarea bordurei)	m3	22,490	154,50 154,50	3 474,675 3 474,675
353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	15,600	560,40 74,25	8 742,240 1 158,300
354	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m	260,000	262,26 51,00	68 188,640 13 260,000
		<i>Total</i>	lei			80 405,555
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				80 405,555 17 892,975
		<i>Total</i>	lei			741 134,560
		Total Reparatia curenta a sectorului de drum din str. Morii (sector R1 - str. Stefan cel Mare), mun. Strasenii Inklusiv salariu				741 134,560 47 740,350
		6. Reparatia drumului de acces catre Liceul teoretic "Nicolai Nekrasov", din str. M. Eminescu, mun. Strasenii. 6.1. Lucrari pregatitoare				
355	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	60,000	24,00 24,00	1 440,000 1 440,000
356	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	68,700	192,50 120,00	13 225,040 8 244,000
357	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3	82,470	32,15 10,72	2 651,325 884,475
358	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	1,570	1 012,64 0,00	1 589,850 0,000
359	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	274,960	10,74	2 954,350

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km			0,00	0,000
360	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3	1,570	168,44 26,99	264,455 42,375
		<i>Total</i>	lei			22 125,020
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				22 125,020 10 610,850
		6.2. Lucrari de terasament				
361	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3	1,930	1 985,41 0,00	3 831,850 0,000
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3	1,930	1 012,62 0,00	1 954,350 0,000
363	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	347,400	10,74 0,00	3 732,750 0,000
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,930	168,58 27,01	325,365 52,125
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,770	103,98 0,00	911,900 0,000
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	2,630	1 331,35 0,00	3 501,450 0,000
367	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii)	100 m3	0,490	1 012,96 0,00	496,350 0,000

1	2	3	4	5	6	7
368	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t	84,280	9,45 0,00	796,600 0,000
369	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3	49,000	23,25 23,25	1 139,250 1 139,250
370	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,300	628,50 628,50	817,050 817,050
371	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3	0,490	1 700,51 661,53	833,250 324,150
		<i>Total</i>	lei			18 340,165
		Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu				18 340,165 2 332,575
		6.3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
372	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3	87,700	621,24 23,25	54 483,000 2 039,025
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m)	m3	180,250	719,01 45,00	129 602,283 8 111,250
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,467	11 919,70 0,00	5 566,500 0,000
375	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	721,000	209,42 4,50	150 991,118 3 244,500
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t	0,216	11 894,68 0,00	2 569,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2	721,000	178,31 3,75	128 559,513 2 703,750
		<i>Total</i>	lei			471 771,664
		Total Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere Inklusiv salariu				471 771,664 16 098,525
		6.4. Montarea pietrei de bordura				
378	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3	15,600	560,40 74,25	8 742,240 1 158,300
379	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m	260,000	262,26 51,00	68 188,640 13 260,000
		<i>Total</i>	lei			76 930,880
		Total Montarea pietrei de bordura Inklusiv salariu				76 930,880 14 418,300
		6.5. Ajustarea fantanilor				
380	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc	3,000	123,00 90,00	369,000 270,000
381	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3	0,640	1 943,44 239,30	1 243,800 153,150
382	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	3,000	3 410,39 165,00	10 231,167 495,000
383	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc	3,000	0,00 0,00	0,000 0,000
384	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea	buc	3,000	2 331,50 61,50	6 994,489 184,500

1	2	3	4	5	6	7
		capacelor din demontare)				
		<i>Total</i>	lei			18 838,456
		Total Ajustarea fantanilor Inclusiv salariu				18 838,456 1 102,650
		<i>Total</i>	lei			608 006,185
		Total Reparatia drumului de acces catre Liceul teoretic "Nicolai Nekrasov", din str. M. Eminescu, mun. Straseni. Inclusiv salariu				608 006,185 44 562,900

		Total	lei	9 777 732,34 2
		Asigurari sociale	24 %	182 939,040
		Total		9 960 671,38 2
		Cheltuieli de regie	12,5 %	1 245 083,92 3
		Total		11 205 755,3 05
		Benificiu de deviz	4 %	448 230,213
		Total		11 653 985,5 18
		TVA	20 %	2 330 797,10 4
		13 984 782,622		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		762 246,000		

Intocmit

Credo Industry S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia drumurilor locale din municipiul Strasen

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Reparatia drumurilor locale din municipiul Strasen

Valoarea de deviz 13 984 782,622 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	31,088	75,00	2 331,600
2.	7122050013400	Zidar	h-om	669,455	75,00	50 209,125
3.	7123010010200	Betonist	h-om	54,140	75,00	4 060,500
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	97,966	75,00	7 347,450
5.	7123030012500	Montator P.B	h-om	4,056	75,00	304,200
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	11,880	75,00	891,000
7.	7129020012800	Pavator	h-om	4 753,811	75,00	356 535,825
8.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	85,732	75,00	6 429,900
9.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 119,282	75,00	83 946,150
10.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	189,900	75,00	14 242,500
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,898	75,00	217,350
12.	7212030022700	Sudor	h-om	5,169	75,00	387,675
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,370	75,00	5 427,750
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 043,639	75,00	153 272,925
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,169	75,00	387,675
16.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	230,957	75,00	17 321,775
17.	9310060019930	Muncitor	h-om	785,768	75,00	58 932,600
		Total manopera				762 246,000

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	14,630	55,00	804,650
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10,339	25,00	258,475
3.	10119951	Mastic bituminos	kg	174,999	15,00	2 624,985
4.	11110001000131 0-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	1 338,529	1 630,00	2 181 802,2 70
5.	11110001000131 1-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	956,476	1 750,00	1 673 833,0 00
6.	1212121212121	Apa	m3	8,703	19,00	165,357
7.	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	107,664	380,00	40 912,320
8.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	473,707	380,00	180 008,660
9.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 844,572	380,00	1 080 937,3 60
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	304,780	380,00	115 816,400
11.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	43,551	300,00	13 065,300
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,352	300,00	2 505,600
13.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm	m3	3,980	300,00	1 194,000

		(pentru rosturi)				
14.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,071	300,00	10 221,300
15.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1 201,557	350,00	420 544,950
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,229	4 600,00	5 653,400
17.	23203226000401	Bitum	t	9,715	11 500,00	111 722,500
18.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	5,169	120,00	620,280
19.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	23,506	75,00	1 762,950
20.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	11,270	55,00	619,850
21.	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	3,671	55,00	201,905
22.	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29,C24, D3)	buc	7,000	950,00	6 650,000
23.	2615107326105-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, indicatoare D=700 (A1, A7)	buc	2,000	1 000,00	2 000,000
24.	2615107326105-2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Dimensiunile 1500x500mm (A5)	buc	1,000	1 050,00	1 050,000
25.	2615107326105-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicatoare D=900mm (B1)	buc	10,000	1 250,00	12 500,000
26.	2615107326105-4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicator 600x600mm (B3,B4)	buc	4,000	975,00	3 900,000
27.	2615107326105-4.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicator 600x600mm (B3,P21,G4)	buc	10,000	975,00	9 750,000
28.	2615107326105-5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator 1200x330mm(G5)	buc	4,000	800,00	3 200,000
29.	2615107326105-6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial- Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29, D3)	buc	7,000	1 000,00	7 000,000
30.	2615107326105-7	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial indicatoare D=700 (A3)	buc	2,000	0,00	0,000
31.	2615107326105-8	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Dimensiunile 850x850mm (G2)	buc	4,000	1 200,00	4 800,000
32.	2615107326105-9	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial indicator 500x650mm (F15)	buc	3,000	950,00	2 850,000
33.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	15 217,140	2,30	34 999,422
34.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 273,680	2,30	2 929,464
35.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 282,389	2,30	5 249,495
36.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 264,913	2,30	14 409,300
37.	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	517,710	430,00	222 615,300
38.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	807,990	180,00	145 438,200
39.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	46,360	850,00	39 406,000
40.	2663102100000	Beton	m3	34,705	1 350,00	46 851,750
41.	2663102100000-	BETON C8/10 XF2	m3	2,947	1 400,00	4 125,800

	111					
42.	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	258,330	1 500,00	387 495,000
43.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	27,814	1 200,00	33 376,800
44.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	4 118,490	120,00	494 218,800
45.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	861,285	80,00	68 902,800
46.	2666122800562	Sectiile rigolei L 6-8	m3	10,197	6 800,00	69 339,600
47.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,910	3 600,00	3 276,000
48.	271060200100	Otel beton	kg	1 088,510	23,00	25 035,730
49.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	274,734	23,00	6 318,882
50.	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	16,328	28,00	457,184
51.	2811106301794-1	Stilp metalic (CKM1.35)	buc	38,000	850,00	32 300,000
52.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	516,930	35,00	18 092,550
53.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,585	120,00	310,200
54.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	108,000	0,80	86,400
55.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	216,000	0,80	172,800
56.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	108,000	0,80	86,400
57.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	2,160	20,00	43,200
58.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	1,080	20,00	21,600
59.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	216,000	0,80	172,800
60.	2875274200000	Capac cu rama	buc	91,800	2 178,60	199 995,480
61.	2875277301001	Complect de parapet metalic	t	1,389	9 500,00	13 195,500
62.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,921	250,00	3 980,250
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,135	5,00	20,675
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	684,123	19,00	12 998,337
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,362	19,00	557,878
66.	4100126202818	Apa	m3	26,482	19,00	503,158
		Total materiale de constructii				7 785 958,267

Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	97,767	65,00	6 354,855
2.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	2,704	250,00	676,000
3.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	111,225	80,00	8 898,000
4.	28752774100001	Compresor	h-ut	9,917	65,00	644,605
5.	2875277410003	Compresor manual	h-ut	62,500	65,00	4 062,500
6.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	55,612	65,00	3 614,780
7.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	8,284	75,00	621,300
8.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	1,960	75,00	147,000
9.	2922140007000	Macara	h-ut	48,093	350,00	16 832,550
10.	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	23,333	350,00	8 166,550
11.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	1,545	180,00	278,100
12.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	37,875	1 000,00	37 875,000
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	2,831	250,00	707,750
14.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	343,280	550,00	188 804,000
15.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	128,879	400,00	51 551,600
16.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	6,300	400,00	2 520,000

17.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	985,034	400,00	394 013,600
18.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	31,130	400,00	12 452,000
19.	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	39,547	900,00	35 592,300
20.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	128,879	1 050,00	135 322,950
21.	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	11,083	1 000,00	11 083,000
22.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	155,620	450,00	70 029,000
23.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	14,152	350,00	4 953,200
24.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	41,525	350,00	14 533,750
25.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	23,564	350,00	8 247,400
26.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	101,867	15,00	1 528,005
27.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	6,234	15,00	93,510
28.	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	1,960	1 800,00	3 528,000
29.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	5,608	250,00	1 402,000
30.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	97,552	100,00	9 755,200
31.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	41,600	120,00	4 992,000
32.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	16,650	150,00	2 497,500
33.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	31,130	250,00	7 782,500
34.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	14,152	250,00	3 538,000
35.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	2,704	55,00	148,720
36.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	37,875	350,00	13 256,250
37.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,019	350,00	2 106,650
38.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	336,529	350,00	117 785,150
39.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	143,776	300,00	43 132,800
		Total utilaje de construcții				1 229 528,075

Total	lei	9 777 732,342
Asigurari sociale	24 %	182 939,040
Total		9 960 671,382
Cheltuieli de regie	12,5 %	1 245 083,923
Total		11 205 755,305
Beneficiu de deviz	4 %	448 230,213
Total		11 653 985,518
TVA	20 %	2 330 797,104

Total deviz:

13 984 782,622

Intocmit

Credo Industry S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria mun. Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reparatia drumurilor locale din
municipiul Straseni****Investitor Primaria mun. Straseni****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a strazii Mihail Sadoveanu din municipiul Straseni, (trei sectoare; inclusiv accesul pietonal catre str. G. Muzicescu)				
		1.1. Sector I				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1		Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale)	1 km			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.2. Lucrari de demolare				
2	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00 24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			2 496,000
3	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 172,95 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 172,95
		<i>Total</i>	lei			71,550
4	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,39
		<i>Total</i>	lei			328,300
		1.1.3. Lucrari de demolare a intrarilor in curti				
5	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2			9,75 9,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	75,00	9,75
		<i>Total</i>	lei			339,075
6	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			307,50 253,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	75,00	253,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			1 411,410
7	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 168,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,6000	450,00	1 168,66

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		<i>Total</i>	lei			78,300
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,39
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,39
		<i>Total</i>	lei			330,050
9	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,11
						10,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,13
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,82
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,44
		<i>Total</i>	lei			254,325
10	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 170,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		<i>Total</i>	lei			93,600
11	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,41
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,41
		<i>Total</i>	lei			233,100
		1.1.4. Lucrari de terasamente				
12	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,53
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,53
		<i>Total</i>	lei			17 067,600
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			8 703,450
14	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			14 540,750
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,49
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,98
		<i>Total</i>	lei			1 448,345
16	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru rableiere)	100 m3			1 013,79
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 013,79
		<i>Total</i>	lei			88,200
17	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			9,44

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 2 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,44
		Total	lei			155,400
18	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,96
		Total	lei			2 092,200
19	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 331,24 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,48
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
		Total	lei			8 038,050
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii)	100 m3			1 012,41 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,41
		Total	lei			1 296,900
21	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			2 287,950
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor)	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		Total	lei			2 978,325
23	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,51 661,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,03
		Total	lei			2 178,350
24	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(stratului vegetal pe taluzuri si in spatele bordurei)	100 m3			877,66 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,66
		Total	lei			760,050
25	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			1 309,350
26	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50 628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			3 628,950
27	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			445,00
						390,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	390,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	55,00	55,00
		<i>Total</i>	lei			2 569,445
28	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			184,31
						49,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	75,00	49,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,81
		<i>Total</i>	lei			1 064,231
		1.1.5. Montarea pietrei de bordura				
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3			560,40
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			27 874,316
30	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m			262,26
						51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			217 416,856
31	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
		1.1.6. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
32	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta inclusiv resturi de asfalt si pamant Hmed=0,16m	m3			32,15
						10,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			6 856,500
33	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 170,04
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,04
		<i>Total</i>	lei			2 495,700
34	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			2 721,250
35	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit,	100 m3			168,57

1	2	3	4	5	6	7
		teren categoria II				27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,97
		Total	lei			359,570
36	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m (PGS)	m3			585,51 27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		Total	lei			169 153,400
37	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3			719,01 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	lei			256 377,724
38	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 924,09 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 849,17
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,93
		Total	lei			12 174,500
39	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			249,31 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltică BAD 22.4	t	0,1410	1 630,00	229,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 050,00	8,30
		Total	lei			391 798,177
40	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			11 926,21 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 851,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,06
		Total	lei			4 687,000
41	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,56
		Total	lei			280 212,951
42	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3			0,00
		Total	lei			0,00
		1.1.7. Drumuri laterale				
43	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic Hmed=0,10m	m3			192,50
						120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
		Total	lei			11 059,270
44	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 170,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		Total	lei			672,750
45	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			1 194,550
46	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,32
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,32
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			96,785
47	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructiv h=0,15m	m3			32,15
						10,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		Total	lei			4 077,175
48	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 170,07
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,07
		Total	lei			1 483,650
49	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			1 618,050
50	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,41
						26,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,97
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			213,550
51	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,52 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,52
		<i>Total</i>	lei			8 426,550
52	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			4 297,050
53	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			7 179,550
54	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,56 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,03
		<i>Total</i>	lei			715,360
55	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			10 524,342
56	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m			262,26 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			82 088,632
57	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
58	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15m (PGS))	m3			585,51 27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			91 532,611
59	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3			719,01 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	lei			151 488,056
60	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 928,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 853,24
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,09
		Total	lei			6 990,000
61	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			249,31 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,1410	1 630,00	229,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 050,00	8,30
		Total	lei			224 781,928
62	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			11 933,33 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 857,78
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,56
		Total	lei			2 685,000
63	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,56
		Total	lei			160 760,914
64	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3			0,00 0,00
		Total	lei			
65	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren	100 m3			1 012,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			486,000
66	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			838,600
67	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurilor)	m3			23,25
						23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			1 091,625
68	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,37
						661,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,94
		<i>Total</i>	lei			799,175
69	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinten din beton monolit C20/25 XF4, (4,90x0,4x0,7m)	m3			1 941,39
						239,23
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,23
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 376,61
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	171,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,31
		<i>Total</i>	lei			2 659,700
		1.1.8. Intrari in curti				
70	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) Hmed=0,35m	100 m3			1 985,61
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,61
		<i>Total</i>	lei			1 441,550
71	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			1 228,850
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,34
						26,96
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	139,81
		<i>Total</i>	lei			122,215
73	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,49
						628,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,49
		<i>Total</i>	lei			1 161,450
74	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,34
						661,42
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,92
		<i>Total</i>	lei			629,125
75	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3			617,61

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.10m PGS)				86,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
		Total	lei			12 537,415
76	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m	m3			754,26 123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,21
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	lei			20 900,454
77	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de BR100.20.8 pe fundatie de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m			178,20 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
		Total	lei			36 353,412
78	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugator la norma DE11A)	m3			0,00 0,00
		Total	lei			
79	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,08 m conform SMSREN 1338:2010, m2)	m2			268,52 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	250,00	5,00
		Total	lei			49 609,194
		1.1.9. Amenajarea trotuarelor				
80	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroiere LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m	m3			754,25 123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,15

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,79
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			9 503,520
81	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de BR100.20.8 pe fundație de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m			178,20 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			19 780,533
82	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugător la norma DE11A)	m3			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
83	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m conform SMSREN 1338:2010)	m2			268,52 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,52
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,18
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			28 194,705
		1.1.10. Lucrări pentru ajustarea fantanilor				
84	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc			123,00 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			1 230,000
85	DI119	Fundații monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF2)	m3			1 937,68 239,46
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,46
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 378,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	164,29
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			271,275
86	AcE08B	Montarea plăcii de acoperire prefabricată CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			3 410,26 165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,78
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	850,00	875,67
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0350	19,00	0,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			34 102,563

1	2	3	4	5	6	7
87	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			0,00 0,00
		Total	lei			
88	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			2 331,50 61,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
		Total	lei			23 314,957
		1.1.11. Lucrari de amenajare a rigolei prefabricate Tip L6-8				
89	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3			1 985,64 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,64
		Total	lei			774,400
90	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 011,92 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 011,92
		Total	lei			394,650
91	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			660,450
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,87 26,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,92
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,95
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			65,860
93	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			294,74 294,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	75,00	294,74
		Total	lei			424,125
94	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.15m PGS)	m3			617,58 86,25
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,84
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,18
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
		Total	lei			7 089,847
95	DI123	Montarea rigole prefabricate Tip JI 6-8 2985x1160x530 mm pentru edificii artificiale la drumuri	m3			9 094,50 907,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	75,00	907,50
	2666122800562	Sectiile rigolei L 6-8	m3	1,0000	6 800,00	7 004,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	350,00	1 183,00
		Total	lei			90 035,550
96	1322	Rigole prefabricate Tip JI 6-8 2985x1160x530 mm	buc			0,00
						0,00
		Total	lei			
97	pret	Mortar de ciment C 30/37 XF4 pentru consolidari la rosturi	m3			0,00
						0,00
		Total	lei			
98	TsC54B	Strat de fundatie din din amestec nisip-pietris, h=15cm	m3			560,40
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			504,360
99	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 (diversor din beton monolit h=0,12)	m3			1 942,12
						239,27
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,27
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 376,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	172,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,10
		Total	lei			1 398,325
		1.1.12. Constructia zidului de sprijin				
100	RCsS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, (demontarea gardului de plasa)	kg			9,85
						3,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,0300	75,00	2,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	75,00	1,50
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	0,0200	250,00	5,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0200	55,00	1,10
		Total	lei			1 331,720
101	PJ05B	Darimarea betoanelor din zidul de sprijin existent	m3			380,13
						348,00
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	75,00	348,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6120	15,00	9,18
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	75,00	22,95
		Total	lei			1 710,585
102	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 170,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 170,00
		Total	lei			52,650
103	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,39
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,39
		Total	lei			241,850
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3			1 013,48
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 013,48
		<i>Total</i>	lei			116,550
105	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,24 89,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,24
		<i>Total</i>	lei			114,225
106	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			952,680
107	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3			1 648,80 769,50
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7600	75,00	582,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	75,00	187,50
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,2000	380,00	474,23
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3100	1 200,00	386,90
	1212121212121	Apa	m3	0,0970	19,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0650	250,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			29 348,594
108	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral)	m3			23,24 23,24
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,24
		<i>Total</i>	lei			138,300
109	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 699,58 661,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,25
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,33
		<i>Total</i>	lei			101,975
110	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			68,850
111	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			121,450
112	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			165,44 26,47
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,47
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	138,97
		<i>Total</i>	lei			11,250
		1.1.13. Lucrari pentru siguranta				

1	2	3	4	5	6	7
		rutiera				
113	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc			1 066,75 81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	2811106301794-1	Stilp metalic (CKM1.35)	buc	1,0000	850,00	850,00
		<i>Total</i>	lei			17 068,000
114	DI119	Fundatii monolite din beton C8/10 XF2 la edificiile artificiale	m3			1 990,82 239,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,26
	2663102100000-111	BETON C8/10 XF2	m3	1,0200	1 400,00	1 427,54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	169,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,34
		<i>Total</i>	lei			2 428,800
115	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (A1, A7)	buc			1 043,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, indicatoare D=700 (A1, A7)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			2 087,600
116	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 1500x500mm (A5)	buc			1 093,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-2	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Dimensiunile 1500x500mm (A5)	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			1 093,800
117	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=900mm (B1)	buc			1 293,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicatoare D=900mm (B1)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			3 881,400
118	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3,B4)	buc			1 018,80 33,00

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-4	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicator 600x600mm (B3,B4)	buc	1,0000	975,00	975,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			4 075,200
119	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 1200x330mm(G5)	buc			843,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-5	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial - indicator 1200x330mm(G5)	buc	1,0000	800,00	800,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			3 375,200
120	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29, D3)	buc			1 043,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-6	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial- Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29, D3)	buc	1,0000	1 000,00	1 000,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			7 306,600
121	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			124,15 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	55,00	19,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	55,00	6,27
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,63
		Total	lei			1 273,815
		1.2. Sector II				
		1.2.1. Lucrari pregatitoare				
122		Restabilirea traseului (drum principal inclusiv drumurile laterale)	1 km			0,00 0,00
		Total	lei			
		1.2.2. Lucrari de demolare				
123	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00

1	2	3	4	5	6	7
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			672,000
124	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 163,79
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 163,79
		<i>Total</i>	lei			33,750
125	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,41
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,41
		<i>Total</i>	lei			156,450
		1.2.3. Lucrari de demolare a intrarilor in curti				
126	DG01A	Desfacerea de pavaje asezate pe nisip	m2			9,74
						9,74
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1300	75,00	9,74
		<i>Total</i>	lei			38,775
127	DG06B	Spargerea si desfacerea betonului de ciment executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri	m3			307,50
						253,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,3800	75,00	253,50
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	75,00	45,00
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,6000	15,00	9,00
		<i>Total</i>	lei			1 783,500
128	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 172,95
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 172,95
		<i>Total</i>	lei			71,550
129	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,39
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,39
		<i>Total</i>	lei			324,450
130	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,18
						10,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,13
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,85
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,47
		<i>Total</i>	lei			199,525
131	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 168,55
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 168,55
		<i>Total</i>	lei			72,450
132	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,41
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,41
		<i>Total</i>	lei			187,600
		1.2.4. Lucrari de terasamente				
133	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la	100 m3			1 985,51

1	2	3	4	5	6	7
		10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,51
		<i>Total</i>	lei			15 385,700
134	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,49 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,49
		<i>Total</i>	lei			7 845,750
135	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			13 107,150
136	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,54 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,02
		<i>Total</i>	lei			1 306,030
137	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru rableiere)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			631,800
138	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			1 113,700
139	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,94
		<i>Total</i>	lei			2 077,900
140	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 331,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,83
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,02
		<i>Total</i>	lei			7 985,450
141	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii)	100 m3			1 012,59 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,59
		<i>Total</i>	lei			1 278,900
142	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			9,45

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 2 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			2 255,750
143	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurelor)	m3			23,25
						23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		Total	lei			2 936,475
144	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,55
						661,52
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,52
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,03
		Total	lei			2 147,800
145	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I(stratului vegetal pe taluzuri si in spatele bordurei)	100 m3			877,64
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	450,00	877,64
		Total	lei			1 165,500
146	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			2 008,650
147	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50
						628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
		Total	lei			5 565,975
148	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor	100m2			445,00
						390,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	75,00	390,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	55,00	55,00
		Total	lei			3 940,905
149	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			184,29
						49,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	75,00	49,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	300,00	115,79
		Total	lei			1 632,039
		1.2.5. Montarea pietrei de bordura				
150	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3			560,40
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			25 924,084
151	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m			262,26
						51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			202 205,544
152	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.6. Amenajarea si constructia sistemului rutier				
153	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta inclusiv resturi de asfalt si pamant Hmed=0,22m	m3			32,15
						10,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			7 730,450
154	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 169,93
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 169,93
		<i>Total</i>	lei			2 812,500
155	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			3 067,400
156	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,63
						26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,06
		<i>Total</i>	lei			405,375
157	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15m (PGS)	m3			585,51
						27,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		<i>Total</i>	lei			169 861,739
158	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3			719,01
						45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			257 498,680
159	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 923,51
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 848,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,02
		<i>Total</i>	lei			12 197,750
160	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisnul bitumat)	m2			249,31
						4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310 -22,4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,1410	1 630,00	229,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 050,00	8,30
		<i>Total</i>	lei			392 260,372
161	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			11 926,21
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 851,15
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,06
		<i>Total</i>	lei			4 687,000
162	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisnul bitumat)	m2			178,31
						3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311 -16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,57
		<i>Total</i>	lei			280 543,311
163	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
		1.2.7. Drumuri laterale				
164	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si resturi din constructiv h=0,15m	m3			32,15
						10,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			3 131,325
165	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, (incarcarea materialelor din decapare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 169,82
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 169,82
		<i>Total</i>	lei			1 139,400
166	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			1 242,500
167	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,73
						27,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,14
		Total	lei			164,345
168	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,46
						0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,46
		Total	lei			6 718,800
169	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,50
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			3 426,300
170	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			5 724,250
171	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,61
						26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,57
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,04
		Total	lei			570,570
172	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-31.5mm, conform SM SR EN 13242+A1 (sub bordura)	m3			560,40
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			11 566,676
173	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C16/20XF2	m			262,26
						51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	lei			90 218,816
174	pret	Beton monolit C16/20 XF2 (adaugator la norma DE10E)	m3			0,00
						0,00
		Total	lei			
175	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate (strat suport din amestec optimal de agregat natural fr. 0-31,5 mm GA85, SM SR EN 13242+A1:2010, h=0.15m (PGS)	m3			585,51
						27,75

1	2	3	4	5	6	7
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	75,00	27,75
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	550,00	26,40
		Total	lei			75 588,944
176	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,24 m	m3			719,01 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	lei			112 208,681
177	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 930,46 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 855,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,06
		Total	lei			5 404,500
178	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.06 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)	m2			249,31 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22.4	Mixtură asfaltică BAD 22.4	t	0,1410	1 630,00	229,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 050,00	8,30
		Total	lei			173 723,852
179	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.25 l/m2	t			11 904,29 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 828,57
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,71
		Total	lei			2 083,250
180	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, h=0.04 m, din normativ se exclude nisipul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311-16	Mixtură asfaltică BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,56
		Total	lei			124 246,345
181	pret	Beton asfaltic BA 16 rul. liant 50/70 conform CP D.02.25:2021	m3			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
182	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului in autobasculanta pentru a fi asternut in spatele bordurii	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			522,450
183	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			921,550
184	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (in spatele bordurilor)	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			1 199,700
185	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,44 661,48
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,48
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,95
		<i>Total</i>	lei			877,425
		1.2.8. Intrari in curti				
186	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) Hmed=0,35m	100 m3			1 985,19 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,19
		<i>Total</i>	lei			1 641,750
187	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			1 398,250
188	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,49 27,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,03
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,38
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,08
		<i>Total</i>	lei			139,340
189	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,51 628,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,51
		<i>Total</i>	lei			1 326,150
190	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,54 661,49
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,06
		<i>Total</i>	lei			1 406,350
191	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-31,5 mm	m3			617,61 86,25

1	2	3	4	5	6	7
		GA85, SM SR EN 132 42+A1:2010, h=0.10m PGS)				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	75,00	86,25
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	350,00	458,84
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	19,00	4,41
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	400,00	61,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	300,00	6,90
		<i>Total</i>	lei			12 537,415
192	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,15m	m3			754,26 123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,21
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			20 900,454
193	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de BR100.20.8 pe fundație de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m			178,20 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325	Bordură beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			36 353,412
194	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugător la norma DE11A)	m3			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
195	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Piatră de pavaj vibropresat, h=0,08 m conform SMSREN 1338:2010, m2)	m2			268,52 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			56 657,991
		1.2.9. Amenajarea trotuarelor				
196	DA11B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere manuală, executat cu impanare fără innorire LA30, fr. 8-63 conform SM SR EN 13242+A1, h=0,12m	m3			754,26 123,75
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	75,00	123,75
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	400,00	82,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			26 730,804
197	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de BR100.20.8 pe fundație de beton C12/15, XF2, conform SM EN 206+A1	m			178,20 22,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	75,00	9,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	75,00	13,50
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0480	1 500,00	72,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	2,30	2,35
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	300,00	0,90
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	80,00	80,40
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0030	19,00	0,06
		<i>Total</i>	lei			60 232,614
198	pret	Beton monolit C12/15 XF2 (adaugător la norma DE11A)	m3			0,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			
199	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm (Piatra de pavaj vibropresat, h=0,06 m conform SMSREN 1338:2010)	m2			268,52 44,70
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	75,00	43,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	75,00	1,19
	2661112800655	Plăci din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	180,00	182,70
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,30	3,68
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,30	18,10
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	250,00	5,00
		<i>Total</i>	lei			79 294,074
		1.2.10. Lucrări pentru ajustarea fantanilor				
200	RpAcF34A	Demontarea capacelor existente la fantani	buc			123,00 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			615,000
201	DI119	Fundații monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF2)	m3			1 960,36 238,93
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	238,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 369,29
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	197,14
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	155,00
		<i>Total</i>	lei			137,225
202	AcE08B	Montarea plăcii de acoperire prefabricată CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			3 410,25 165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2875274200000	Capac cu ramă	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,78
	2661126420769	Placă din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	850,00	875,67
	4100116202818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0350	19,00	0,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			17 051,272
203	pret	Placă de acoperire prefabricată CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm,	buc			0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Dint=625 mm, M=385.00 kg				0,00
		<i>Total</i>	lei			
204	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			2 331,49 61,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			11 657,469
		1.2.11. Constructia zidului de sprijin				
205	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			109,350
206	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
		<i>Total</i>	lei			107,100
207	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			896,640
208	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3			1 648,80 769,50
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7600	75,00	582,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	75,00	187,50
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,2000	380,00	474,24
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3100	1 200,00	386,90
	1212121212121	Apa	m3	0,0970	19,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0650	250,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			26 628,176
209	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral)	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			130,200
210	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,89 661,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,29
		<i>Total</i>	lei			95,250

1	2	3	4	5	6	7
211	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			64,800
212	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,44 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,44
		Total	lei			108,150
213	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			169,14 26,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,95
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	142,19
		Total	lei			10,825
		1.2.12. Panta de acces sector II				
214	PJ05B	Darimarea betoanelor din zidul de sprijin existent	m3			380,12 348,00
	7111020030200	Miner	h-om	4,6400	75,00	348,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,6120	15,00	9,18
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3060	75,00	22,94
		Total	lei			836,265
215	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 165,91 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 165,91
		Total	lei			25,650
216	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,41 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,41
		Total	lei			118,300
217	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3			32,05 10,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,74
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,12
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,77
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,41
		Total	lei			56,400
218	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc,(incarcarea materialelor din demolare cu descarcare in autovehicule)	100 m3			1 175,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	450,00	1 175,00
		Total	lei			21,150
219	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,39 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,39
		Total	lei			53,200
220	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3			1 009,09 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,2500	450,00	1 009,09

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
		Total	lei			33,300
221	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,19 89,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,19
		Total	lei			33,000
222	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			22,37 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	350,00	22,37
		Total	lei			133,350
223	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3			560,51 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,10
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,61
		Total	lei			1 059,361
224	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C (pas 200x200mm)	kg			30,17 6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			1 012,797
225	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 (amenajarea pantei h=0,15)	m3			1 940,72 239,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 377,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	170,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,30
		Total	lei			5 511,650
226	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3			1 648,77 769,49
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7600	75,00	581,99
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	75,00	187,50
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,2000	380,00	474,21
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3100	1 200,00	386,88
	1212121212121	Apa	m3	0,0970	19,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0650	250,00	16,28
		Total	lei			3 165,641
227	pret	Mortar de ciment C 30/37 XF4 pentru consolidari la rosturi	m3			0,00 0,00
		Total	lei			
		1.2.13. Lucrari pentru siguranta rutiera				
228	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35)	buc			1 066,75 81,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	75,00	24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	75,00	57,00
	2663102100000	Beton	m3	0,1000	1 350,00	135,00
	2811106301794-1	Stilp metalic (CKM1.35)	buc	1,0000	850,00	850,00
		Total	lei			23 468,500

1	2	3	4	5	6	7
229	DI119	Fundatii monolite din beton C8/10 XF2 la edificiile artificiale	m3			1 991,93 239,24
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,24
	2663102100000-111	BETON C8/10 XF2	m3	1,0200	1 400,00	1 427,66
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	170,78
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,25
		Total	lei			3 326,525
230	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=700 (A3)	buc			43,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-7	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial indicatoare D=700 (A3)	buc	1,0000	0,00	0,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			87,600
231	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare D=900mm (B1)	buc			1 293,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-3	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicatoare D=900mm (B1)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			9 056,600
232	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 600x600mm (B3, P21, G4)	buc			1 018,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-4.1	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial -indicator 600x600mm (B3,P21,G4)	buc	1,0000	975,00	975,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		Total	lei			10 188,000
233	DF19A	Montarea indicatarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile 850x850mm (G2)	buc			1 243,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-8	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Dimensiunile 850x850mm (G2)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			4 975,200
234	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicator 500x650mm (F15)	buc			993,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105-9	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial indicator 500x650mm (F15)	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			2 981,400
235	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29,C24, D3)	buc			993,80 33,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	75,00	16,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2615107326105	Indicator de circulatie din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial Dimensiunile indicatoare 600mm (C1, C29,C24, D3)	buc	1,0000	950,00	950,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	20,00	0,40
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	20,00	0,80
		<i>Total</i>	lei			6 956,600
236	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2			124,16 35,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	75,00	28,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	75,00	6,75
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	75,00	54,75
	2430226109418	Diluant pt.produce de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	55,00	19,25
	2513206621650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	0,1140	55,00	6,27
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	180,00	8,64
		<i>Total</i>	lei			2 724,040
		1.3. Sector III				
		1.3.1. Constructia zidului de sprijin				
237	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3			1 013,10 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 013,10
		<i>Total</i>	lei			382,950
238	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
		<i>Total</i>	lei			374,850
239	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m	m3			560,40 74,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			3 138,240
240	RpDD30C	Structuri de sprijin (cu fatade finisate sau nefinisate) la armarea paminturilor in ramblee executate cu piatra bruta LA 20 fr.120-250mm cu fatada nefinisata (zid de sprijin)	m3			1 648,79 769,50
	7122050013400	Zidar	h-om	7,7600	75,00	582,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5000	75,00	187,50
	1411122201359	Piatra bruta sortata r.sediment. 15-25 mm	m3	1,2000	380,00	474,24
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3100	1 200,00	386,88
	1212121212121	Apa	m3	0,0970	19,00	1,92
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L	h-ut	0,0650	250,00	16,25
		<i>Total</i>	lei			83 098,816
241	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, (imbrastierea pamantului pentru rambleere din depozit lateral)	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			455,700
242	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,38 661,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,61
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,78
		<i>Total</i>	lei			333,275
243	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (evacuarea pamantului surplus)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			226,800
244	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			379,050
245	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			169,44 27,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,62
		<i>Total</i>	lei			37,955
		1.3.2. Lucrari de amenajare scari				
246	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea pamantului)	100 m3			1 011,65 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 011,65
		<i>Total</i>	lei			269,100
247	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			89,25 89,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	75,00	89,25
		Total	lei			1 017,450
248	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1h=0,10m (scari +rampa de acces)	m3			560,43
						74,26
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,26
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,03
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			4 063,095
249	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg			30,17
						6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			14 402,853
250	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (amenajarea treptelor (0,15x0,5x1,5m),(28buc)	m3			1 940,75
						239,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 376,91
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	170,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,30
		Total	lei			11 586,250
251	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg			30,17
						6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			6 563,744
252	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 Amenajarea treptelor (0,15 x 1,00 x 1,50 m). (7 buc)	m3			1 940,88
						239,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 377,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	170,37
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,26
		Total	lei			5 240,375
253	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg			30,17
						6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			348,189
254	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (Pinten din beton monolit. (4buc))	m3			1 940,69
						239,22
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,22
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 376,77
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	170,52
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,18
		Total	lei			2 251,200
255	PD04A	Montarea armaturilor d=12 - A-500 C	kg			30,17
						6,75
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0900	75,00	6,75
	271060200100	Otel beton	kg	1,0000	23,00	23,00
	2746133803141	Sirma moale obisnuita D=1 mm	kg	0,0150	28,00	0,42
		Total	lei			10 512,781
256	DI119	Beton monolit C30/37 XF4 XD3 XC4 (Amenajarea platformelor si a rampei)	m3			1 940,50
						239,25

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 377,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	169,94
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,31
		<i>Total</i>	lei			15 232,950
257	RpAr7A	Colmatarea rosturilor (longitudinale si transversale) cu mastic bituminos	m			46,85
						8,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	75,00	8,25
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3000	15,00	4,50
	29522400051021	Repartizor de mixturi bituminoase E-Z Pour 100D	h-ut	0,0190	1 000,00	19,00
	2932110004421	Tractor T-25 cu remorca	h-ut	0,0400	350,00	14,00
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,11
		<i>Total</i>	lei			27 331,590
		1.3.3. Lucrari de confectie si montare a parapetului pietonal				
258	CL17C	Confectii metalice diverse, parapeti (conform proiectului)	kg			49,39
						12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	120,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	5,00	0,04
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	120,00	1,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	25,00	0,50
		<i>Total</i>	lei			25 529,060
259	pret	Armatura d=12 - A-500 C	kg			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
260	pret	Placa de metal 150x150x5mm	kg			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
261	pret	Teava rotunda din otel zincat d=32.00 mm, grosimea peretelui 2 mm	m			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
262	pret	Teava rotunda din otel zincat d=42,4 mm, grosimea peretelui 3 mm	m			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
263	DF59A	Montarea parapetului metalic (doar montarea)	m			317,76
						16,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2200	75,00	16,50
	2875277301001	Complex de parapet metalic	t	0,0248	9 500,00	235,63
	2952270003722	Instalaia GAYK TYP 250	h-ut	0,0350	1 800,00	63,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,0350	75,00	2,62
		<i>Total</i>	lei			17 794,500
		2. Str. M. Lomonosov, cu lungimea de 0.1 km				
		2.1. Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам = 1,200, коэффициент к машинам = 1,200				
264	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la	100 m3			1 985,45

1	2	3	4	5	6	7
		175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)				0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,45
		Total	lei			4 010,600
265	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			2 045,250
266	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			3 607,800
267	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,50 26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,50
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			340,365
268	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea aternierii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			1 256,25 677,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	75,00	677,25
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	19,00	19,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	400,00	560,00
		Total	lei			5 653,125
269	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		Total	lei			789,750
270	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			1 267,700
271	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		Total	lei			1 813,500
272	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,51 628,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,51
		Total	lei			1 577,550
273	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,51 661,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,54
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			1 326,400
		2.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
274	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3			621,24 23,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	19,00	0,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			27 955,800
275	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,25 m)	m3			719,02 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			59 318,855
276	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 896,51 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 820,93
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,58
		<i>Total</i>	lei			2 557,750
277	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			209,42 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,1180	1 630,00	192,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 050,00	6,93
		<i>Total</i>	lei			69 107,940
278	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2	t			11 920,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 845,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		<i>Total</i>	lei			1 192,000
279	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75

1	2	3	4	5	6	7
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,56
		Total	lei			58 841,640
		2.3. Montarea pietrei de bordura				
280	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			6 724,800
281	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m			262,26 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	lei			52 452,800
		2.4. Ajustarea fantanilor				
282	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			123,00 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		Total	lei			492,000
283	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3			1 943,44 239,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,30
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 377,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	172,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,22
		Total	lei			1 243,800
284	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			3 410,27 165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,75
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	850,00	875,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		Total	lei			13 641,079
285	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			0,00 0,00
		Total	lei			
286	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la	buc			2 331,49 61,50

1	2	3	4	5	6	7
		capace, utilizarea capacelor din demontare)				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			9 325,979
		3. Str. B.P. Hajdeu, cu lungimea de 0,251 km				
		3.1. Lucrari de terasament (k=1.2, conditii complicate de lucru, ordinul 117 din 03.09.2007) Коэффициент к трудозатратам = 1,200, коэффициент к машинам = 1,200				
287	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,49 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,49
		<i>Total</i>	lei			17 293,650
288	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,53 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,53
		<i>Total</i>	lei			8 819,100
289	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			15 556,450
290	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,53 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			1 467,900
291	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,94 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,94
		<i>Total</i>	lei			1 810,600
292	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 331,28 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,78
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,51
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
		<i>Total</i>	lei			6 949,300
293	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru	100 m3			1 012,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		rambleiere in spatele bordurii)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			1 559,250
294	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			2 750,650
295	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25
						23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			3 580,500
296	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50
						628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
		<i>Total</i>	lei			3 148,800
297	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,54
						661,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,03
		<i>Total</i>	lei			2 618,825
		3.2. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
298	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3			621,24
						23,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	19,00	0,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30
		<i>Total</i>	lei			107 598,420
299	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m)	m3			719,01
						45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		<i>Total</i>	lei			305 953,432
300	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 922,33
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 847,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,97
		<i>Total</i>	lei			11 052,000

1	2	3	4	5	6	7
301	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			209,42 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22,4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,1180	1 630,00	192,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 050,00	6,93
		Total	lei			298 630,808
302	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			11 924,07 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 849,30
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,77
		Total	lei			5 103,500
303	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,57
		Total	lei			254 267,578
		3.3. Montarea pietrei de bordura				
304	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		Total	lei			16 845,604
305	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m			262,26 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		Total	lei			131 394,264
		3.4. Ajustarea fantanilor				
306	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			123,00 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		Total	lei			1 107,000
307	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile	m3			1 939,84

1	2	3	4	5	6	7
		artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)				239,26
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,26
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 376,56
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	169,67
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,34
		<i>Total</i>	lei			2 366,600
308	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			3 410,26
						165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,77
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	850,00	875,69
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			30 692,351
309	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
310	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			2 331,49
						61,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			20 983,448
		4. Str. A. Donici, cu lungimea de 0,310 km				
		4.1. Lucrari pregatitoare				
311	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3			32,15
						10,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,15
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			8 013,425
312	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,59
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,59
		<i>Total</i>	lei			2 521,350
313	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Total</i>	lei			3 884,300
314	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			168,51
						26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			419,600
		4.2. Lucrari de terasament				
315	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,53
		<i>Total</i>	lei			14 017,850
316	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			7 148,250
317	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			12 012,700
318	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,51 27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,51
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			1 189,690
319	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,96 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,96
		<i>Total</i>	lei			2 159,300
320	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurhuri pe o urma	100 m3			1 331,30 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,79
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,52
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
		<i>Total</i>	lei			8 294,000
321	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii)	100 m3			1 012,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,50
		<i>Total</i>	lei			1 559,250
322	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		<i>Total</i>	lei			2 750,650
323	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		<i>Total</i>	lei			3 580,500

1	2	3	4	5	6	7
324	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50 628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
		Total	lei			3 148,800
325	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,54 661,51
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 039,03
		Total	lei			2 618,825
		4.3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
326	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optime, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3			621,24 23,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	19,00	0,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30
		Total	lei			129 031,500
327	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m)	m3			719,01 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	lei			330 996,328
328	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 916,89 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 841,89
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
		Total	lei			13 227,750
329	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2			209,42 4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,1180	1 630,00	192,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 050,00	6,93
		Total	lei			357 057,690
330	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			11 912,11

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 836,91
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,20
		<i>Total</i>	lei			6 099,000
331	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valтури R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,57
		<i>Total</i>	lei			304 016,065
		4.4. Montarea pietrei de bordura				
332	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			20 846,880
333	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m			262,26 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			162 603,680
		4.5. Ajustarea fantanilor				
334	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			123,00 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			1 722,000
335	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3			1 940,58 239,25
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,25
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 377,11
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	169,96
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,27
		<i>Total</i>	lei			9 664,100
336	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			3 410,26 165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,77
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	850,00	875,68
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		Total	lei			47 743,642
337	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			0,00
		Total	lei			0,00
338	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			2 331,52
						61,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,92
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
		Total	lei			32 641,236
		5. Reparatia curenta a sectorului de drum din str. Morii (sector R1 - str. Stefan cel Mare), mun. Straseni				
		5.1. Demolarea bordure				
339	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			92,56
						12,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	75,00	12,00
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	3 600,00	12,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	19,00	0,76
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	120,00	19,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	300,00	48,00
		Total	lei			24 065,600
340	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		Total	lei			6 240,000
341	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 011,60
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 011,60
		Total	lei			252,900
342	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74
						0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		Total	lei			602,350
343	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			168,52
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			42,130
		5.2. Partea carosabila				
344	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			55,36
						4,36

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0581	75,00	4,36
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	19,00	1,01
	2940420007200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	1 000,00	30,30
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	300,00	9,09
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	350,00	10,60
		Total	lei			69 199,375
345	Ts151A3	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 3 km	t			10,74
						0,00
	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		Total	lei			2 686,250
346	TsC51B	Lucrări la descărcare	100 m3			168,52
						27,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,00
	1411122201752	Piatră spartă	m3	0,0040	380,00	1,52
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		Total	lei			210,650
347	DI141A	Curățirea gropilor din îmbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			7,00
						3,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,0500	65,00	3,25
		Total	lei			8 750,000
348	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 914,51
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 839,48
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,03
		Total	lei			9 686,500
349	DB19G	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			249,31
						4,50
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310 -22.4	Mixtură asfaltică BAD 22.4	t	0,1410	1 630,00	229,83
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	400,00	3,16
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1 050,00	8,30
		Total	lei			311 641,250
350	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			11 912,00
						0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 837,33
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,67
		Total	lei			4 467,000
351	DB16H	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			178,31
						3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311 -16	Mixtură asfaltică BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,56
		Total	lei			222 885,000

1	2	3	4	5	6	7
		5.3. Montarea pietrei de bordura				
352	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, (caseta de pamint pentru amplasarea bordurei)	m3			154,50
						154,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	75,00	154,50
		<i>Total</i>	lei			3 474,675
353	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			560,40
						74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			8 742,240
354	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m			262,26
						51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			68 188,640
		6. Reparatia drumului de acces catre Liceul teoretic "Nicolai Nekrasov", din str. M. Eminescu, mun. Strasenii.				
		6.1. Lucrari pregatitoare				
355	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m			24,00
						24,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	75,00	24,00
		<i>Total</i>	lei			1 440,000
356	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			192,50
						120,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	75,00	120,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	15,00	11,63
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	65,00	50,38
		<i>Total</i>	lei			13 225,040
357	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si nisip	m3			32,15
						10,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	75,00	10,72
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	550,00	13,14
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	350,00	4,83
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	250,00	3,45
		<i>Total</i>	lei			2 651,325
358	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,64
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,64
		<i>Total</i>	lei			1 589,850
359	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta	t			10,74

1	2	3	4	5	6	7
		de 10 t la distanta de: 3 km				0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Total</i>	lei			2 954,350
360	TsC51B	Lucrari la descarcare	100 m3			168,44 26,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	26,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,45
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			264,455
		6.2. Lucrari de terasament				
361	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului)	100 m3			1 985,41 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,41
		<i>Total</i>	lei			3 831,850
362	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea materialului din decapare in autobasculanta)	100 m3			1 012,62 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,62
		<i>Total</i>	lei			1 954,350
363	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			10,74 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	350,00	10,74
		<i>Total</i>	lei			3 732,750
364	TsC51B	Lucrari la descarcarea materialului in depozit, teren categoria II	100 m3			168,58 27,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	75,00	27,01
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	380,00	1,58
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
		<i>Total</i>	lei			325,365
365	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			103,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	550,00	103,98
		<i>Total</i>	lei			911,900
366	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 331,35 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	400,00	476,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	350,00	556,54
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	298,00
		<i>Total</i>	lei			3 501,450
367	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamantului pentru rambleiere in spatele bordurii)	100 m3			1 012,96 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,00	1 012,96
		<i>Total</i>	lei			496,350

1	2	3	4	5	6	7
368	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km	t			9,45 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	350,00	9,45
		Total	lei			796,600
369	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime	m3			23,25 23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25
		Total	lei			1 139,250
370	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,50 628,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,50
		Total	lei			817,050
371	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor	100 m3			1 700,51 661,53
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,53
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	100,00	1 038,98
		Total	lei			833,250
		6.3. Lucrari pentru executarea imbracamintei rutiere				
372	DA18B	Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimele, executat cu asternere mecanica (strat suport din amestec optimal fr. 0-31,5mm, SM SR EN 132 42+A1 h=0.10m)	m3			621,24 23,25
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2653102000000	Amestec optimal din agregate	m3	1,0080	430,00	433,44
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	19,00	0,95
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2320	400,00	92,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	300,00	1,50
	2952240005000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	0,0770	900,00	69,30
		Total	lei			54 483,000
373	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA30 fr. 8-16; 16-31,5; 31,5-63 mm conform SM SR EN 13242+A1, h=0,27 m)	m3			719,01 45,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	75,00	45,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	380,00	77,14
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	380,00	463,22
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	19,00	2,85
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	400,00	103,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50
		Total	lei			129 602,283
374	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			11 919,70 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 844,75
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	74,95
		Total	lei			5 566,500
375	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (BAD 22,4 leg. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nisplul bitumat)	m2			209,42 4,50

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	75,00	4,50
	111100010001310-22.4	Mixtura asfaltica BAD 22.4	t	0,1180	1 630,00	192,34
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	23,00	0,37
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	400,00	2,64
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	1 050,00	6,93
		<i>Total</i>	lei			150 991,118
376	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.30 l/m2	t			11 894,68 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	11 500,00	11 819,44
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,23
		<i>Total</i>	lei			2 569,250
377	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (BA 16 rul. liant 50/70, conform CP D.02.25:2021, din normativ se exclude nispul bitumat)	m2			178,31 3,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	75,00	3,75
	111100010001311-16	Mixtura asfaltica BA 16	t	0,0940	1 750,00	164,50
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	23,00	0,25
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	400,00	2,12
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1 050,00	5,56
		<i>Total</i>	lei			128 559,513
		6.4. Montarea pietrei de bordura				
378	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta LA 30 fr. 8-32mm, conform SM SR EN 13242+A1 sub bordura PB 100.30.15	m3			560,40 74,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	75,00	74,25
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	380,00	437,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	19,00	1,90
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	65,00	13,65
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	80,00	33,60
		<i>Total</i>	lei			8 742,240
379	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare PB100.30.15 pe fundatie de beton monolit C12/15	m			262,26 51,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	75,00	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	75,00	38,25
	2663102100001	Beton clasa...C 16/20	m3	0,0530	1 500,00	79,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,30	8,05
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	300,00	3,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	19,00	0,11
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,0050	120,00	120,60
		<i>Total</i>	lei			68 188,640
		6.5. Ajustarea fantanilor				
380	RpAcF34A	Demontarea capacelor la fantani	buc			123,00 90,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	75,00	90,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2200	150,00	33,00
		<i>Total</i>	lei			369,000
381	DI119	Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (Beton monolit C16/20 XF4)	m3			1 943,44 239,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	75,00	239,30
	2663102100000	Beton	m3	1,0200	1 350,00	1 377,42
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	4 600,00	172,50

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	350,00	154,22
		<i>Total</i>	lei			1 243,800
382	AcE08B	Montarea placii de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			3 410,39
						165,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	75,00	165,00
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	2,30	84,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	300,00	39,80
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	850,00	875,78
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	19,00	0,68
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	150,00	22,50
		<i>Total</i>	lei			10 231,167
383	pret	Placa de acoperire prefabricata CPA 120/62.5/12, Dext=1380 (1200) mm, Dint=625 mm, M=385.00 kg	buc			0,00
						0,00
		<i>Total</i>	lei			
384	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (fara pret la capace, utilizarea capacelor din demontare)	buc			2 331,50
						61,50
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	75,00	61,50
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	2 178,60	2 222,17
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,30	31,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	300,00	15,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	19,00	0,25
		<i>Total</i>	lei			6 994,489

APROBAT:

Intocmit
Credo Industry S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria mun. Straseni

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.