

**№063/19.05- АЕЕ .Перенос ВЛ
10 кВ с территории стадиона в
с. Казаклия Чадыр-Лунгского
района**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Constructia LEA 10 kV**

Valoarea de deviz 176 871,17 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontarea				
1	33-04-042-1	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior	buc	5,000	248,70 46,70	1 243,52 233,52
2	33-04-042-2	Demontarea stîlpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior cu proptea	buc	1,000	551,98 100,90	551,98 100,90
3	33-04-040-3	Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV (провод АС 50 , 275 м)	buc	6,000	132,45 117,05	794,70 702,30
		<i>Total</i>	lei			2 590,20
		Total Capitolul 1. Demontarea Inclusiv salariu				2 590,20 1 036,72
		2. Capitolul 2. Montarea stîlpilor				
4	33-04-003-1-3	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 6-10 kV cu traverse fara adaosi cu un suport: tip P10-2	buc	1,000	2 712,78 219,11	2 712,78 219,11
5	33-04-003-4-1	Montarea stîlpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38,6-10 kV fara adaosi cu un suport tip: P10/0.38	buc	5,000	2 846,96 320,59	14 234,80 1 602,95
6	33-04-003-	Montarea stîlpilor din beton armat	buc	2,000	8 405,60	16 811,19

1	2	3	4	5	6	7
	3-1	LEA 6-10 kV cu traverse fara adaosi: cu un suport si doua proptele tip OA10-1			698,26	1 396,53
7	33-04-003-5-2	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosi cu un suport si o proptea tip: A10/0.38	buc	2,000	5 684,44 575,44	11 368,89 1 150,89
8	33-04-003-6-1	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38, 6-10 kV sara adaosi cu un suport si doua proptele tip: UA 10/0.38	buc	1,000	8 673,83 884,50	8 673,83 884,50
9	33-04-006-2-1	Montarea pe stilpi si pe adaugari de stilpi LEA 0,38-10kV a grinzilor: din beton armat tip П-4	buc	7,000	82,11 17,30	574,79 121,09
10	33-04-006-2	Montarea pe stilpi si pe adaugari de stilpi LEA 0,38-10kV a grinzilor: din beton armat tip П-3и	buc	5,000	82,51 17,30	412,56 86,49
11	33-04-003-4	Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductoarelor LEA 0,38,6-10 kV fara adaosi cu un suport (Переоборудование существующей промежуточной опоры в ответвительную анкерную с установкой подкоса CB105-5)	buc	1,000	2 796,26 320,59	2 796,26 320,59
		<i>Total</i>	lei			57 585,10
		Total Capitolul 2. Montarea stilpilor Inclusiv salariu				57 585,10 5 782,15
		3. Capitolul 3. Prize de pamint si transportul pe traseu				
12	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor stilpilor LEA 0,38-10 kV pe trasul liniei:a stilpilor din beton armat cu un suport	buc	18,000	106,97 25,37	1 925,47 456,67
13	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	6,000	36,81 14,42	220,89 86,49

1	2	3	4	5	6	7
14	33-04-016-6	Transportarea constructiilor si materialelor stlpilor LEA 0,38-10 kV pe traseul liniei: a materialelor echipamentului a stlpilor compusi	buc	5,000	42,90 17,30	214,49 86,49
15	33-03-004-1	Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 5 m	buc	24,000	188,23 46,70	4 517,55 1 120,91
16	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (траншея для заземления)	m3	36,000	68,62 68,62	2 470,15 2 470,15
17	33-04-015-1	Instalarea legarii la pamint a sustinerilor LEA si a substatiiilor	10 m	12,000	142,12 103,79	1 705,46 1 245,46
18	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	36,000	17,87 17,87	643,49 643,49
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,360	1 923,06 508,56	692,30 183,08
		<i>Total</i>	lei			12 389,80
		Total Capitolul 3. Prize de pamint si transportul pe traseu Inclusiv salariu				12 389,80 6 292,74
		4. Capitolul 4. Suspendarea conductoarelor				
20	33-04-009-6	Suspendarea in localitate populata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor (3AC-70)	1 km	0,362	4 441,13 3 299,89	1 607,69 1 194,56
21		Conductori neizolati AC 70/11 (1 провод, 1140m)	kg	315,000	52,48 0,00	16 531,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
22		Izolatori suport IIIΦ-20-B	buc	57,000	83,33 0,00	4 749,81 0,00
23		Izolatori Izolatori ΠC70-E	buc	57,000	146,66 0,00	8 359,62 0,00
24		Degetar de polietilena K-6	buc	54,000	4,50 0,00	243,00 0,00
25		Cirlig Y1-7-16	buc	27,000	53,33 0,00	1 439,91 0,00
26		Cercel CPC-7-16	buc	39,000	21,66 0,00	844,74 0,00
27		Clema CK-7-16	buc	42,000	27,50 0,00	1 155,00 0,00
28		Clema ΠA-2-1	buc	63,000	16,66 0,00	1 049,58 0,00
29		Clema ΠC-2-1	buc	18,000	19,16 0,00	344,88 0,00
30		Clema H3-2	buc	27,000	51,66 0,00	1 394,82 0,00
31		Element ΠPT-17	buc	29,000	40,83 0,00	1 184,07 0,00
		<i>Total</i>	lei			38 904,32
		Total Capitolul 4. Suspendarea conductoarelor Inclusiv salariu				38 904,32 1 194,56

		Total	lei	111 469,42
		Asigurari	22,5 %	3 218,89
		Transport	10 %	8 197,69
		Cheltuieli de regie	14,5 %	17 818,48
		Beneficiu de deviz	6 %	6 688,16
		Total		147 392,64
		TVA	20 %	29 478,53
		Total deviz: Inclusiv salariu		176 871,17 15 164,54

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

