

**Parc polifunctional in
s.Bolduresti, r-nul Nisporeni**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № PPB-2-2
Inverzire

Valoarea de deviz 334 220 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Pregatirea terenului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	25,80	618,750 0,000	15 963,750 0,000
2	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 2 km	t	4 128,00	10,560 0,000	43 591,680 0,000
3	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II k=4	100 m3	25,80	117,707 0,000	3 036,852 0,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	25,80	201,650 0,000	5 202,570 0,000
5	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3	25,80	825,875 187,395	21 307,575 4 834,791
6	TsD14A01	Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si	m3	258,00	46,000 0,000	11 868,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru udarea suprafetelor in alte scopuri				
Total Pregatirea terenului						100 970,427
Incluziv salariu						4 834,791
		2. Plantarea copacilor				
7	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	15,40	103,788 103,788	1 598,335 1 598,335
8	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (inaltime 1.5-2.5m)	buc	77,00	45,599 45,551	3 511,154 3 507,458
9	Pret Moldsilva	Castan	buc	8,00	31,128 0,000	249,024 0,000
10	Pret Moldsilva	Tei	buc	11,00	29,028 0,000	319,308 0,000
11		Ulm	buc	7,00	15,480 0,000	108,360 0,000
12		Artar	buc	4,00	17,580 0,000	70,320 0,000
13		Frasin	buc	6,00	17,580 0,000	105,480 0,000
14		Platan	buc	5,00	31,128 0,000	155,640 0,000
15		Fag	buc	3,00	31,128 0,000	93,384 0,000
16		Stejar	buc	1,00	17,904 0,000	17,904 0,000
17		Mesteacan	buc	12,00	27,420 0,000	329,040 0,000

1	2	3	4	5	6	7
18		Salcie plangatoare	buc	8,00	14,832 0,000	118,656 0,000
19		Pin negru	buc	3,00	171,360 0,000	514,080 0,000
20		Arbore rasinos "Hoopsi"	buc	3,00	34,080 0,000	102,240 0,000
21		Copac de conifere "Normandia"	buc	6,00	32,040 0,000	192,240 0,000
Total Plantarea copacilor						7 485,165
Incluziv salariu						5 105,793
		3. Tufari				
22	TsH17B	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren mijlociu	m3	33,90	103,788 103,788	3 518,413 3 518,413
23	TsH26E	Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind	m	128,90	55,356 16,145	7 135,388 2 081,065
24	TsH24B	Plantari fara balot, executate manual, la arbusti, juniper	buc	130,00	35,959 29,983	4 674,696 3 897,816
25	TsH24A	Plantari fara balot, executate manual, la arbusti, liliac	buc	140,00	32,662 20,758	4 572,624 2 906,064
26	TsH24B	Plantari fara balot, executate manual, la arbusti, trandafiri	buc	70,00	47,753 29,983	3 342,696 2 098,824
Total Tufari						23 243,817
Incluziv salariu						14 502,182
		4. Gazon				
27	TsC03A1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I	100 m3	11,80	481,250 0,000	5 678,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
28	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta 3 km	t	1 652,00	12,540 0,000	20 716,080 0,000
29	TsH05C	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime	m2	5 900,00	8,072 8,072	47 627,160 47 627,160
30	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	59,00	639,073 277,921	37 705,319 16 397,351
31	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	59,00	62,056 38,056	3 661,280 2 245,280
32	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren (lalea), (34,2 m2)	100 buc	10,26	277,322 145,881	2 845,322 1 496,738
33	TsH30B	Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren (crizantema)	100 buc	0,70	645,769 228,911	452,038 160,238

Total Gazon						118 685,949
Incluziv salariu						67 926,767

Cheltuieli directe	lei	250 385
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	20 783
Transportarea materialelor	10,00 %	4 204
Cheltuieli de regie	14,50 %	39 930
Beneficiu de deviz	6,00 %	18 918

Total deviz: **334 220**
Incluziv salariu **92 368**

Intocmit (Standart Construct)
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)