

Teatrul Municipal de Papusi
"Guguta"

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
 Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de reparatie capitala a acoperisului de deasupra scenei a Teatrului
 Municipal de Papusi "Guguta" str.Maria Dragan 1**

Valoarea de deviz 829 187,60 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	96,000	35,15	3 374,40
2.	7123010010200	Betonist	h-om	346,500	35,15	12 179,48
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	33,925	84,97	2 882,61
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	90,000	35,15	3 163,50
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	540,000	74,00	39 960,00
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	135,000	50,00	6 750,00
7.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	78,000	35,15	2 741,70
				405,000	80,00	32 400,00
8.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	8,100	35,15	284,71
				10,440	84,97	887,09
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	120,000	35,15	4 218,00
				423,000	40,00	16 920,00
				10,800	75,00	810,00
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	44,400	35,15	1 560,66
				146,400	41,00	6 002,40
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	174,900	35,15	6 147,74
				135,000	37,00	4 995,00
				180,000	40,00	7 200,00
				90,000	60,00	5 400,00
				207,000	61,00	12 627,00
				6,000	65,00	390,00
				6,785	84,97	576,52
Total manopera						171 470,81

Materiale:

1.	00000117	Pelicula din polimeri grosime 1 mm	m	1 011,150	20,00	20 223,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	39,926	375,00	14 972,25
3.	1725127333925	Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime	m2	0,499	10,00	4,99
4.	1752117307055	Calafat alb	kg	0,343	80,00	27,44
5.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	1,890	6 200,00	11 718,00
6.	2010237318750	Distantieri	buc	407,100	0,30	122,13
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,364	5,00	1,82
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	567,000	21,00	11 907,00
9.	2320322600294	Bitum de protectie	kg	2,496	15,00	37,44
10.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	648,900	39,58	25 683,46
11.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,266	17,00	21,52

12.	2430226103000	Chit polimeric	kg	18,990	63,00	1 196,37
13.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,127	20,00	2,54
14.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena (aerator)	buc	36,360	140,00	5 090,40
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	12 350,280	2,40	29 640,67
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,100	1 000,00	100,00
17.	2663102100000	Beton (polisterolbeton)	m3	93,172	800,00	74 537,60
18.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	1,751	0,00	0,00
19.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	29,700	0,00	0,00
20.	2682132600470	Membrane bituminoase Uniflex EPP	m2	1 086,750	53,00	57 597,75
21.	2682132600471	membrane bituminoase Uniflex EKP	m2	1 086,750	59,00	64 118,25
22.	2682132601626	Carton bitumat	m2	147,480	15,00	2 212,20
23.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	491,340	25,83	12 691,31
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	36,300	25,83	937,63
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,785	11,00	74,64
26.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,570	20,00	271,40
27.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	13,134	10,00	131,34
28.	2873122004100	Plase sudate	kg	1 370,570	18,50	25 355,54
29.	2875114203870	Gura de scurgere pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase	buc	6,240	150,00	936,00
30.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	20,569	10,00	205,69
31.	4100126202818	Apa	m3	45,000	10,00	450,00
Total materiale de constructii						360 268,38

Utilaje de constructii:

1.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	180,000	5,00	900,00
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	29,844	20,00	596,88
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	91,200	20,00	1 824,00
				22,200	100,00	2 220,00
4.	2922140007000	Macara	h-ut	23,314	200,00	4 662,80
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	84,600	20,00	1 692,00
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	36,000	5,00	180,00
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	10,800	3,50	37,80
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	3,654	1 700,00	6 211,80
Total utilaje de constructii						18 325,28

Total:

Cheltuieli directe	lei	550 064,47
CNAS	24,00 %	41 152,99
Transport	5,00 %	18 013,42
Total	100,00 +	609 230,88
Cheltuieli de regie	7,00 %	42 646,16
Total	100,00 +	651 877,04
Beneficiu	6,00 %	39 112,63
Total	100,00 +	690 989,67
TVA	20,00 %	138 197,93

Total deviz:

829 187,6

0

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)