

**FORMULARUL F3.9**  
**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a salii de festivitati la IP Gimnaziul, Alcedar

2. Numărul și data contractului Contract Nr.10/2020 din 05.03.2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Gimnaziul Alcedar, r-nul Șoldănești

4. Adresa beneficiarului s. Șoldănești, s. Alcedar

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
 antreprenor asociat  
 subantreprenor

7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--	---	--

a) inițială  
(la data semnării contractului) 281 641,00 16 970,41

b) finală  
(la data finalizării contractului) 281 641,00 16 970,41

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2 luni

b) efectiv realizată 2 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 25.06.2020

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 05.09.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sfeclă Liviu

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

3 19. MAR. 2020

Contract Seria 1/2020



# ACHIZIȚII PUBLICE

**CONTRACT Nr. 10/2020**

de achiziționare lucrări de reparație a sălii de festivități la

**I.P.Gimnaziul Alcedar**

Cod CPV: 4545300-7

“ 05 ”martie 2020

r-l Șoldănești, s.Alcedar  
(localitatea)

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b>Societate cu Răspundere Limitată „ZIVUR„</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <b>director –Sfecla Liviu.</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <b>statutului</b>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Prestator</i></p> <p><b>Seria A MMII nr.039569 din 07.09.2011.</b> <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>	<p><b>Instituția Publică Gimnaziul Alcedar</b> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin <b>director- Lopaci Alina.</b> <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza <b>ordin</b>, <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător</i></p> <p><b>05/1932 din 05.12.2013</b>, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de altă parte.</p>

ambii (denumiți(ite) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a) Achiziționarea : lucrări de reparație a sălii de festivități la I.P.Gimnaziul Alcedar
- b) denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziții publice de tip : servicii de reparație curentă nr. ocds – b3wdpl-MD 1580473531054 din 31.01.2020.)  
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din, „ 24 ” februarie 2020.

b.Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
- b) Specificația de preț;

Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

- a. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Beneficiar, Prestatorul se obligă prin prezenta să presteze Beneficiarului Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- b. Beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Prestatorul, în calitate de contravaloare a prestării serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătilă conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

- 1.1. Prestatorul își asumă obligația de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Serviciile prestate de Prestator.
- 1.3. Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *3 ani* a Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de prestare

2.1 Prestarea Serviciilor se efectuează de către Prestator în termenele prevăzute de graficul de prestare.

2.2 Documentația de însoțire a Serviciilor include:

*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]*

2.3 Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Beneficiarului cel tîrziu la momentul prestării serviciilor. Prestarea serviciilor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## 3 Prețul și condiții de plată

3.1 Prețul Serviciilor prestate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2 Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **281641,00 ( două sute optzeci și una mii șase sute patruzeci și unu ) lei MD**. Suma fără TVA 234700.84 lei ( două sute treizeci și patru mii șapte sute lei optzeci și patru bani ) .

*(suma cu cifre și litere)*

3.3 Achitarea plăților pentru Serviciilor prestate va efectua în lei moldovenești.

3.4 Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

*Plata pentru lucrările efectuate va fi după finisarea lucrărilor de reparație a sălii de festivități la I.P.Gimnaziul Alcedar .*

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Prestatorului indicat în prezentul Contract.

## 4 Condiții de predare-primire

4.1 Serviciile se consideră predate de către Prestator și recepționate de către Cumpărător dacă:

- a) cantitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Lista serviciilor și graficul prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
- b) calitatea Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;



4.2 Prestatorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Prestator a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

- 12.4 Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 12.5 Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Prestator, Cumpărător.
- 12.6 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare la data înregistrării la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanțelor, în cazul în care sursele financiare se alocă din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnării sau la o altă dată ulterioară indicată în acest contract în cazul în care gestionarea surselor financiare nu se efectuează prin intermediul sistemului trezorerial.
- 12.7 Prezentul Contract este valabil pînă la 31 decembrie 2020\_.
- 12.8 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți -- 5 martie 2020.
- 12.9 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13 Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală:r-l Șoldănești , s.Cușmirca Telefon:068019714 Cont de decontare: Banca:FinComBank SA Adresa poștală a băncii:mun.Chișinău, Str.I.Creangă. 74 Cod:MD29FT222420700000404498 Cod fiscal:1004606002777	Adresa poștală:r-l Șoldănești, s.Alcedar Telefon: 0272-56-222 Cont de decontare: Banca:Trezoreria de Stat Adresa poștală a băncii: mun.Bălți Cod:MD20TRPDBC311120A14077AB Cod fiscal:1013620011030

### 14 Semnăturile părților

Prestatorul de Servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată:  Director: A. Lopaeci

Contabil:  
 Înregistrat Nr.:  
 Trezoreria:  
 Data:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr. 1 din 25.06.2020

privind lucrarea: Reparația sălii de festivități la Instituția Publică Gimnaziul Alcedar  
executată în cadrul contractului Nr. 10/2020 din 05 martie 2020 încheiat între Instituția Publică Gimnaziul Alcedar și SRL „ZIVUR” cu numărul de înregistrare 2020-0000000520  
pentru lucrările: Reparația sălii de festivități la Instituția Publică Gimnaziul Alcedar

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației/ Licența nr. 039569 eliberată de Camera de Licențiere la data de 07.09.2011 cu valabilitate pînă la 06.09.2021

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 25.06.2020 – 25.06.2020, fiind formată din:

Presedintele comisiei: <u>Lopaci Alina</u>	<u>director IPGimnaziul Alcedar</u>
(nume și prenume)	(calitatea)
<u>Turcan Agafia</u>	<u>membru</u>
<u>Dabija Maria</u>	<u>membru</u>
<u>Cușnir Valentina</u>	<u>membru</u>
<u>Popușoi Ion</u>	<u>membru</u>
(nume, prenume)	

3. Au mai participat la recepție :

<u>Popa Violeta – Șef Direcție Învățămînt</u>	
<u>Iurcu Victor - Șef Direcție Construcție , Gospodărie comunale și Drumuri</u>	
<u>Gorila Serghei – Primarul comunei Alcedar</u>	
<u>Sfeclă Licviu - antreprenor</u>	
(nume și prenume)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție :

- 4.1. Din documentația scrisă și desenată necesară a fi prezentată au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista anexa nr. 1. –nu este cazul
- 4.2. Cantitățile de lucrări cuprinse în lista anexa nr. 2 nu au fost executate. - nu este cazul
- 4.3. Lucrările cuprinse în lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului. – nu este cazul
- 4.4. Valoarea declarata a investiției este de 281641.00 lei.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune :

Prin aprobarea Procesului – verbal nr.1 din 25.06.2020 de recepție la terminarea lucrărilor  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

6. Comisia de recepție motiveaza propunerea făcuta prin :

Executarea bună a lucrărilor confirmate a caietului de sarcini  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

7. Comisia de recepție recomanda următoarele :

1) Pe parcursul termenului de garant de asumat controlul asupra durabilității lucrărilor executate  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 0 anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi 25 iunie 2020 la sediul Instituției Publice Gimnaziul Alcedar în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Lopaci Alina  
Membri: Țurcan Agafia  
Dabija Maria  
Cușnir Valentina  
Popușoi Ion

A. Lopaci  
Țurcan Agafia  
Dabija Maria  
Cușnir Valentina  
Popușoi Ion

(numele, prenumele)

(semnătura)

Invitați:

Popa Violeta - Șef Direcție Învățământ  
Iurcu Victor - Șef Direcție Construcție, Gospodărie comunale și Drumuri  
Gorila Serghei - Primarul comunei Alcedar  
Sfêclă Liviu - antreprenor

V. Popa  
V. Iurcu  
S. Gorila  
L. Sfêclă

L.Ș.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Reparația sălii de festivități la Instituția Publică Gimnaziul Alcedar este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"25" iunie 2020

"25" iunie 2020



[Signature]  
(semnătura)



L.Ș.

(semnătura)

Director: A. Lopaci

Antreprenor Srl Zivur  
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul s. Alcedar  
 (denumirea)

Obiect **Reparatia salii festive in  
 Gimnaziul din s. Alcedar rn  
 Soldanesti**

Valoarea lucrarilor executate **198 302,90 lei**

**Proces - verbal nr. 1**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 23 iunie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	22,860	8,61	196,82
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	17,400	713,69	12 418,21
3	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm otliv	m	10,100	145,56	1 470,15
4	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	9,250	113,51	1 049,97
5	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice	m2	5,460	1 054,20	5 755,96

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	54,820	22,28	1 221,15
7	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	129,820	142,39	18 484,51
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	155,240	3,56	553,43
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,240	14,24	2 211,19
10	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	155,240	7,63	1 185,10
11	CN05B	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe glet de ipsos existent	m2	155,240	14,02	2 175,69
12	RpCH05A	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin	m	86,400	47,83	4 132,51



1	2	3	4	5	6	7
		dublare intre 2 reazeme din rigle carcasi pentru pardoseli la scena				
13	CG04B	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, un rind de scinduri batute alaturat pe rigle de rasinoase, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	33,740	210,80	7 112,33
14	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	17,600	31,35	551,76
15	CK17A	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Captusirea partii frontale a scarii	m2	3,980	157,31	626,08
16	CN16D	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele	m2	37,630	23,61	888,33
17	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	222,470	109,27	24 309,74
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	222,470	14,24	3 168,80

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor				
19	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m	54,000	15,06	813,02
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	222,470	3,56	793,11
21	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	222,470	7,63	1 698,34
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	222,470	21,96	4 886,55
23	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	222,470	17,81	3 962,19
24	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	126,500	18,32	2 318,11
25	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	4,000	42,33	169,32
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	40,87	245,22
27	RpEA04A	Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme	m	126,000	20,19	2 543,56

1	2	3	4	5	6	7
		metalice.				
28	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	27,640	8,61	237,98
29	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	155,240	12,62	1 958,35
30	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	1,200	616,61	739,93
31	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	6,000	86,32	517,92
32	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,440	499,42	5 213,94
33	CE23C	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm otliv	m	5,250	147,78	775,83
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	6,000	113,51	681,06
35	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	17,240	829,08	14 293,34

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
36	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	83,580	23,06	1 927,38
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	102,380	3,56	364,98
38	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,380	14,24	1 458,27
39	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,380	7,63	781,57
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,380	21,96	2 248,78
41	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	52,440	142,39	7 466,70
42	RpEB02B	Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montati pe izolatori-role, avind sectiunea 6-10 mmp	m	26,400	18,32	483,78
43	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm	buc	8,000	759,88	6 079,08
44	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru	buc	8,000	33,31	266,48

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"				
45	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	8,000	29,50	236,00
46	RpEF19A	Montarea proiectorului cu halogen 150 W	buc	1,000	528,38	528,38

	Прямые затраты	lei	151 200,94
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	9 727,92
	Celtueli de transport	1,00 %	1 067,43
	Celtueli de regie	1,00 %	1 619,96
	Beneficiu de deviz	1,00 %	1 636,16
	Ставка НДС	20,00 %	33 050,48
	Всего с учётом НДС	lei	198 302,90
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>198 302,90</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
Srl Zivur

Investitor  
Gimnaziul s. Alcedar

(denumirea)

(denumirea)

*adu. Gheorghiță Gheorghiță*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

*Director: A. Lopaci*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL Zivur  
 (denumirea)

Investitor Gimnaziul s. Alcedar rn Soldanesti  
 (denumirea)

Obiect **Rreparatia salii festive la  
 Gimnaziul din s. Alcedar**

Valoarea lucrarilor executate **82 454,95 lei**

## Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe Nr. 1/01 din an 20 15.04.2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	11,490	82,58 80,97	948,79 930,40
	7122050013400	Zidar	h-om	5,171	20,50	106,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	40,215	20,50	824,41
	4100126202818	Apa	m3	1,379	10,00	13,79
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,919	5,00	4,60
2	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	14,600	18,68 18,45	272,80 269,37
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	13,140	20,50	269,37
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,102	15,00	1,53
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,438	1,00	0,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,292	5,00	1,46
3	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc scena	m2	42,160	4,96 4,51	209,11 190,14
	7132040012700	Parchetar	h-om	4,638	20,50	95,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,638	20,50	95,07
	4100126202818	Apa	m3	1,265	10,00	12,65
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,265	5,00	6,32
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	161,000	4,96 4,51	798,56 726,11

1	2	3	4	5	6	7
	7132040012700	Parchetar	h-om	17,710	20,50	363,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,710	20,50	363,06
	4100126202818	Apa	m3	4,830	10,00	48,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,830	5,00	24,15
5	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	150,000	12,62 4,71	1 892,25 707,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	34,500	20,50	707,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	75,000	15,00	1 125,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	60,000	1,00	60,00
6	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	12,000	4,51 4,51	54,12 54,12
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,640	20,50	54,12
7	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	16,100	369,44 20,30	5 948,06 326,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,939	20,50	326,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	18,515	300,00	5 554,50
	4100126202818	Apa	m3	1,610	10,00	16,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	3,381	5,00	16,91
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	6,762	5,00	33,81
8	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	161,000	202,58 18,45	32 615,54 2 970,45
	7123010010200	Betonist	h-om	128,800	20,50	2 640,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	16,100	20,50	330,05
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	16,502	1 200,00	19 803,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 864,000	1,00	3 864,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,465	280,00	2 930,20
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,660	300,00	2 898,00
	4100126202818	Apa	m3	5,313	10,00	53,13
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,322	20,50	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,100	5,00	80,50
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,966	10,00	9,66
9	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	8,800	18,68 18,45	164,43 162,36
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	7,920	20,50	162,36
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,062	15,00	0,92

1	2	3	4	5	6	7
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,264	1,00	0,26
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,176	5,00	0,88
10	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	52,030	4,96 4,51	258,07 234,66
	7132040012700	Parchetar	h-om	5,723	20,50	117,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,723	20,50	117,33
	4100126202818	Apa	m3	1,561	10,00	15,61
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,561	5,00	7,80
11	RpCR29A	Curatarea vopselei	m2	126,550	12,62 4,71	1 596,43 596,68
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	29,107	20,50	596,68
	2430226109307	Diluant decapant	kg	63,275	15,00	949,13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	50,620	1,00	50,62
12	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,000	4,51 4,51	18,04 18,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,880	20,50	18,04
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	5,300	369,44 20,30	1 958,06 107,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,247	20,50	107,56
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	6,095	300,00	1 828,50
	4100126202818	Apa	m3	0,530	10,00	5,30
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,113	5,00	5,57
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,226	5,00	11,13
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	53,600	221,78 18,45	11 887,46 988,92
	7123010010200	Betonist	h-om	42,880	20,50	879,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,360	20,50	109,88
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	5,494	1 200,00	6 592,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 286,400	1,80	2 315,52
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	3,484	280,00	975,52
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,216	300,00	964,80
	4100126202818	Apa	m3	1,769	10,00	17,69
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,107	20,50	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	5,360	5,00	26,80
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,322	10,00	3,22
15	Tr11AA01F 3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in	t	18,000	23,06 23,06	415,13 415,13



	2	3	4	5	6	7
		auto, categoria 3				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,100	51,25	415,13
16	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	18,000	161,44 161,44	2 905,88 2 905,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	56,700	51,25	2 905,88
17	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,000	128,00 0,00	2 304,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	1,152	2 000,00	2 304,00

	Прямые затраты	lei	64 246,72
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 610,86
	Celtueli de transport	1,00 %	500,97
	Celtueli de regie	1,00 %	673,59
	Beneficiu de deviz	1,00 %	680,32
	Ставка НДС	20,00 %	13 742,49
	Всего с учётом НДС	lei	82 454,95
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>11 603,82</b>

INTOCMIT:

APROBAT:


Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL Zivur

Investitor  
Gimnaziul s. Alcedar rn Soldanesti

(denumirea)

(denumirea)

*Adin Spelbu Zivur*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



*Director: A. Lopaci*  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

