

Lucrari de reparatie a acoperisului pavilionului pentru copii la I.E.T. nr. 177

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 180 335,345 lei

Intocmit in prețuri curente 10.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	156,000	32,600 31,200	5 085,600 4 867,200
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	156,000	58,000 57,600	9 048,000 8 985,600
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	1,900	8 313,885 1 800,000	15 796,381 3 420,000
4	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	3,920	401,894 68,000	1 575,423 266,560
5	CE30C	Captusirea suprafetelor acoperisului cu placi OSB4 gr. 10 mm rezistenta la incovoiere si umezeala	m2	117,000	110,725 22,400	12 954,825 2 620,800
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,	m2	60,000	102,981 80,000	6 178,860 4 800,000

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul				
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	117,000	72,653 20,000	8 500,390 2 340,000
8	CE03B	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidant sau modificat cu polimeri, cu armatura din fibra de sticla de densitate mai mare de 100 gr/m2	m2	117,000	315,868 68,000	36 956,610 7 956,000
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=125 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	8,500	215,470 24,000	1 831,498 204,000
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea frontala, elemente din profiluri metalice h=100 mm)	m2	2,700	259,754 80,000	701,336 216,000
11	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea frontala, elemente din profiluri metalice h=250 mm)	m2	6,900	259,737 80,000	1 792,188 552,000
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	36,500	315,933 96,000	11 531,572 3 504,000
13	RpCR16B	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavan, pereti si carcasa din lemn), cu vopsele ecologice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2	88,000	58,700 40,000	5 165,600 3 520,000

1	2	3	4	5	6	7
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	5,000	86,496 60,000	432,480 300,000
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	100,000 100,000	500,000 500,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t	5,000	88,800 88,800	444,000 444,000
17	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t	5,000	159,960 0,000	799,800 0,000
		Total Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii Inklusiv salariu				119 294,563 44 496,160

	Total	lei	119 294,563
	Transportarea materialelor	7,00 %	5 121,158
	Asigurarea medicala	24,00 %	10 679,078
	Total	100,00 +	135 094,799
	Cheltuieli de regie	8,00 %	10 807,584
	Total	100,00 +	145 902,383
	Beneficiu de deviz	3,00 %	4 377,071
	Total	100,00 +	150 279,454
	T.V.A.	20,00 %	30 055,891
	Total	100,00 +	180 335,345
	Total deviz: Inklusiv salariu		180 335,345 44 496,160

Intocmit

Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a
acoperisului pavilionului pentru
copii la I.E.T. nr. 177**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse
Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 180 335,345 lei

Intocmit in prețuri curente 10.10.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	47,430	80,00	3 794,400
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	28,160	80,00	2 252,800
3.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	38,475	80,00	3 078,000
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	99,450	80,00	7 956,000
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	104,000	80,00	8 320,000
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	107,980	80,00	8 638,400
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,550	80,00	444,000
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	116,825	80,00	9 346,000
9.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,000	80,00	400,000
10.	9310060019930	Muncitor	h-om	3,332	80,00	266,560
Total manopera						44 496,160

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,902	10,00	9,020
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,520	12,00	78,240
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	5 000,00	5,000
4.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{mm}$ calit II	m3	0,228	5 600,00	1 276,800
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5 000,00	5,000
6.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,019	5 600,00	106,400
7.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	1,767	5 600,00	9 895,200
8.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,001	5 000,00	5,000
9.	2020132920527	Placi OSB4 grosime 10 mm	m2	122,850	80,50	9 889,425
10.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,001	4 500,00	4,500
11.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,664	45,00	299,880
12.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	1,760	20,00	35,200
13.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	3,920	18,00	70,560
14.	23203226000361	Gudron	kg	4,902	21,50	105,393
15.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	5,719	63,50	363,156
16.	2416202602100	Placi plane bituminoase, armate cu fibra de sticla	m2	288,698	98,00	28 292,404
17.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	30,800	41,20	1 268,960
18.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,047	65,00	3,055
19.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	10,800	45,20	488,160
20.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	26,264	32,00	840,448
21.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,200	24,00	172,800

22.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	4,400	36,00	158,400
23.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	10,200	28,50	290,700
24.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	3,833	24,00	91,992
25.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,200	21,00	151,200
26.	2666122800555	Element de inchidere	buc	1,751	46,00	80,546
27.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,000	8,00	240,000
28.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	2,755	22,00	60,610
29.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	138,587	37,50	5 197,012
30.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	44,856	33,50	1 502,676
31.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	44,074	137,50	6 060,175
32.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	22,995	41,00	942,795
33.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	9,193	92,00	845,756
34.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	12,456	18,20	226,699
35.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	6,460	32,50	209,950
36.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,715	32,00	374,880
37.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,302	64,00	19,328
38.	2873147300863	Agrafe	kg	2,520	80,00	201,600
39.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	14,250	3,20	45,600
40.	2874115837745	Suruburi	buc	87,550	1,80	157,590
41.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	191,625	1,50	287,438
42.	2874125886734	Nituri POP	buc	191,625	2,10	402,413
43.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	5,700	32,50	185,250
44.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,876	45,00	39,420
45.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	1,751	75,00	131,325
46.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	1,751	85,00	148,835
47.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	12,257	18,00	220,626
48.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	1 446,120	0,65	939,978
49.	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	15,356	38,50	591,206
50.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	17,600	8,00	140,800
		Total materiale de constructii				73 159,401

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,020	300,00	6,000
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,285	320,00	91,200
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	22,500	5,00	112,500
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,920	20,00	218,400
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	3,120	20,00	62,400
6.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,437	24,00	10,488
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,599	20,00	231,980
8.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,235	250,00	58,750
9.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,627	42,00	26,334
10.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,047	450,00	21,150
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,290	620,00	799,800
		Total utilaje de constructii				1 639,002

Total	lei	119 294,563
Transportarea materialelor	7,00 %	5 121,158
Asigurarea medicala	24,00 %	10 679,078
Total	100,00 +	135 094,799
Cheltuieli de regie	8,00 %	10 807,584
Total	100,00 +	145 902,383

Beneficiu de deviz	3,00 %	4 377,071
Total	100,00 +	150 279,454
T.V.A.	20,00 %	30 055,891
Total	100,00 +	180 335,345

Total deviz:

**180 335,3
45**

Intocmit

Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
pavilionului pentru copii la I.E.T. nr. 177****Investitor D.E.T.S. sect. Ciocana****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia acoperisului pavilionului pentru copii				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			32,600 31,200
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	80,00	22,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	80,00	8,800
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	20,00	1,400
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			58,000 57,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	80,00	28,800
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	80,00	28,800
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,400
3	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 313,885 1 800,000
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	80,00	1 620,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	80,00	180,000
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	3,20	24,000
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 600,00	56,000
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 600,00	5 208,000
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44мм calit II	m3	0,1200	5 600,00	672,000
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	32,50	110,500
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	63,50	191,135
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	21,50	55,470
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	32,50	97,500
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	22,00	31,900
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	320,00	48,000
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cr (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3300	42,00	13,860
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	24,00	5,520
4	CN50A	Tratament ignifug al lemnaiei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			401,894 68,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	80,00	68,000
	1212121212121	apa	m3	0,2300	10,00	2,301
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	45,00	76,500
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	32,00	214,400
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	65,00	0,779
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,00	18,000
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	300,00	1,531
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	250,00	14,987
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	450,00	5,395
5	CE30C	Captusirea suprafetelor acoperisului cu placi OSB4 gr. 10 mm rezistenta la incovoiere si umezeala	m2			110,725 22,400
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2300	80,00	18,400
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	32,00	3,200
	2020132920527	Placi OSB4 grosime 10 mm	m2	1,0500	80,50	84,525

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,600
6	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 strat-uri email alchidic inclusiv grundul	m2			102,981 80,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	80,00	80,000
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0,1800	45,20	8,136
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1200	24,00	2,880
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1200	21,00	2,520
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,1700	28,50	4,845
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	8,00	4,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	12,00	0,600
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondulat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			72,653 20,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	80,00	16,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	37,50	44,419
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,65	8,034
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
8	CE03B	Invelitoare din placi plane bituminoase din bitum oxidant sau modificat cu polimeri, cu armatura din fibra de sticla de densitate mai mare de 100 gr/m2	m2			315,868 68,000
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6500	80,00	52,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	80,00	16,000
	2416202602100	Placi plane bituminoase, armate cu fibra de sticla	m2	2,3500	98,00	241,815
	2875276312500	Accesorii pentru prinderi mecanice	kg	0,1250	38,50	5,053
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	1,000
9	CE20A	Sisteme de jgheaburi D=125 mm, tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			215,470 24,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	80,00	24,000
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass	m	1,0500	92,00	99,501
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,4000	18,00	25,956
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,2000	46,00	9,476
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	45,00	4,638
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	85,00	17,510
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	75,00	15,450
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	1,80	18,540
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,400
10	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea frontala, elemente din profiluri metalice h=100 mm)	m2			259,754 80,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	33,50	156,532
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	64,00	2,015
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	80,00	21,007
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
11	CE05A1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp (elemente de contravinturi, partea frontala, elemente din profiluri metalice h=250 mm)	m2			259,737 80,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9500	80,00	76,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	80,00	4,000
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	33,50	156,528
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	64,00	2,013
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	80,00	20,997
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,200
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv	m2			315,933 96,000

1	2	3	4	5	6	7
		executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.				
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	80,00	88,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	80,00	8,000
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	137,50	166,032
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	41,00	25,830
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,10	11,025
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	1,50	7,875
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	18,20	6,211
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	24,00	2,520
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,440
13	RpCR16B	Vopsirea elementelor din lemn si OSB (tavan, pereti si carcase din lemn), cu vopsele ecologice, pe suprafete de peste 20 mp, in doua straturi de vopsea	m2			58,700 ----- 40,000
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5000	80,00	40,000
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,0500	36,00	1,800
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3500	41,20	14,420
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0200	20,00	0,400
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2000	8,00	1,600
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0400	12,00	0,480
14	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			86,496 ----- 60,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	80,00	60,000
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,000
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	1,000
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,000
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	4 500,00	0,900
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	32,00	0,096
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	5,00	22,500
15	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			100,000 ----- 100,000
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	80,00	20,000
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	80,00	80,000
16	TsH92B	Incarcarea in auto gunoi	t			88,800 ----- 88,800
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	80,00	88,800
17	TsI50B5	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 15 km	t			159,960 ----- 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	620,00	159,960

APROBAT:

Intocmit

Investitor

Valeriu Foca

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.