

**Teren de joaca pentru copii in  
satul Ocolina pe imobil/teren cu  
nr. cad. 7835106208 situat in r-ul  
Soroca, s. Ocolina (Etapa I)**

Formular Nr. 1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Terasament</b>		
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 / Sol vegetal	100 m3	0,4000
2	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Teren de joaca pentru copii. Surplusul solului	m3	15,0000
3	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	24,0000
4	RpCU09A1 k=8	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	-24,0000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1500
7	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	0,0700

1	2	3	4	5
		grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pământ necoeziv / Compactarea taluzului		
		<b>Capitolul 1.2. Teren de joacă pentru copii</b>		
8	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundații și radieră, în terenuri fără ape freactice, inclusiv scafele și doliile din hidroizolația curentă: strat de separare aferent lucrărilor de hidroizolații, executată cu GEOTEXTIL, simplu, așezat cu suprapunerile nelipite	m <sup>2</sup>	121,0000
9	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă gr.=150mm, fr.40-70	m <sup>3</sup>	16,2200
10	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în elevații, pereți dreți și diafragme inclusiv sprijinirile la înalțimi până la 20 m inclusiv	m <sup>2</sup>	55,4400
11	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor până la 8 mm, și montate în plăci, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	616,8600
12	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m <sup>3</sup>	24,4000
13	CG08B apl	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curățate, inclusiv pervazurile din PVC, în încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC (pavele din cauciuc 500x500x30mm) lipite cu prenahez pe un glet subțire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare în grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Se exclude: Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m <sup>2</sup>	118,0000
		<b>Capitolul 1.3. Pavaj (80 m<sup>2</sup>)</b>		
14	TsC54B	Strat de fundație din piatră spartă gr.=100mm, fr.20-40	m <sup>3</sup>	8,0000
15	TsC54A	Strat de fundație din nisip gr.=100mm	m <sup>3</sup>	8,0000
16	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm (sur) așezate pe un strat din	m <sup>2</sup>	80,0000

1	2	3	4	5
		amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm		
		<b>Capitolul 1.4. Borduri</b>		
17	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.021 m3/ml)	m	121,3000

Proiectant D. Cernei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Teren de joaca pentru copii in  
satul Ocolina pe imobil/teren cu  
nr. cad. 7835106208 situat in r-ul  
Soroca, s. Ocolina (Etapa I)**  
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Teren de joc pentru copii</b>		
1	TsH91A apl	Instalarea complex de joaca PTP 21-10-T2 (kman=5)	buc	1,0000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b> <b>Capitolul 2.1. Teren de joc pentru copii</b>		
2		Complex de joaca PTP 21-10-T2	buc	1,0000

Proiectant D. Cernei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Teren de joaca pentru copii in  
satul Tepilova, com. Ocolina pe  
imobil/teren cu nr. cad.  
7835109180 situat in r-ul Soroca,  
s. Tepilova (Etapa I)**

Formular Nr. 1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-1**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>Capitolul 1.1. Demolari</b>		
1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	6,0500
2	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	6,7000
3	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm	buc	3,0000
4	TsG06B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	3,0000
5	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	26,3000
6	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	26,3000
7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,1600
		<b>Capitolul 1.2. Terasament</b>		
8	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 / Sol vegetal	100 m3	0,3700
9	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate,	m3	15,0000

1	2	3	4	5
		avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu / Teren de joaca pentru copii. Surplusul solului		
10	RpCU09A	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare	t	24,0000
11	RpCU09A1 k=8	Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare, pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga	t	-24,0000
12	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	15,0000
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1500
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv / Compactarea taluzului	100 m3	0,0650
		<b>Capitolul 1.3. Teren de joaca pentru copii</b>		
15	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu GEOTEXTIL, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	121,0000
16	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=150mm, fr.40-70	m3	16,2200
17	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la	m2	55,4400

1	2	3	4	5
		20 m inclusiv		
18	CC02M	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	616,8600
19	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15	m3	24,4000
20	CG08B apl	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu dale flexibile din PVC (pavele din cauciuc 500x500x30mm) lipite cu prenadex pe un gled subtire din mortar cu aracet, aplicat pe un strat de finisare in grosime de 3 mm, din mortar de ciment M 100-T (Se exclude: Profil p.v.c., pervaz pardoseala)	m2	118,0000
		<b>Capitolul 1.4. Pavaj (62 m2)</b>		
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm, fr.20-40	m3	6,2000
22	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr.=100mm	m3	6,2000
23	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60mm (sur) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	62,0000
		<b>Capitolul 1.5. Borduri</b>		
24	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 8x20 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Consum: Beton - 0.02 m3/ml)	m	106,0000

Proiectant D. Cernei

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

**Teren de joaca pentru copii in  
satul Tepilova, com. Ocolina pe  
imobil/teren cu nr. cad.  
7835109180 situat in r-ul Soroca,  
s. Tepilova (Etapa I)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1  
WinCmeta

**Lista cu cantitațile de lucrări № 2-1-2**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de constructie</b> <b>Capitolul 1.1. Teren de joc pentru copii</b>		
1	TsH91A apl	Instalarea complex de joaca PTP 21-10-T2 (kman=5)	buc	1,0000
		<b>Capitolul 2. Utilaj</b> <b>Capitolul 2.1. Teren de joc pentru copii</b>		
2		Complex de joaca PTP 21-10-T2	buc	1,0000

Proiectant D. Cernei

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.