

Antreprenor: SRL Megatek Grup

Investitor: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Obiect: Vitrina laborator UPU, laborator bacteriologic

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.4.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat, de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,sticlele matate cu sablare.servicii de confecti onaTe/montare/dimensiuni vitrina-2510 x 2410h.Garantie 24 luni (laborator UPU)	m2			6 405,80000 70,95000
1.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,05000	6 000,00000	6 300,00000
1.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	35,00000	0,35000
1.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	25,00000	3,00000
1.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	90,00000	31,50000
1.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
1.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
2	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,sticlele matate cu sablare servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrina 2640 x 2965h.Garantie 24 luni (laborator bacteriologic)	m2			6 405,80000 70,95000
2.1	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	1,05000	6 000,00000	6 300,00000
2.2	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,01000	35,00000	0,35000
2.3	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	0,12000	25,00000	3,00000
2.4	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,35000	90,00000	31,50000
2.5	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,70000	94,60000	66,22000
2.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,05000	94,60000	4,73000
3	RpCQ02H	Inlocuirea geamurilor riglate (la luminatoare, tabachere etc), in ochiuri peste 0,50 mp, baghete din PVC, montate pe timplarie din PVC	m2			509,92100 48,24600
3.1	2611112500002	Geam	m2	1,10000	400,00000	440,00000
3.2	2670112202990	Baghete din lemn sau metalice pt. geam	m	1,08000	20,00000	21,60000
3.3	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,51000	94,60000	48,24600
3.4	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01500	5,00000	0,07500

APROBAT:

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Vitrine

Obiectul: Vitrina laborator UPU, laborator bacteriologic

Devizul: Vitrina laborator UPU, laborator bacteriologic

Deviz local Nr. 1.4.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 134 525,69397 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
1	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat, de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,sticlele matate cu sablare.servicii de confecti onaTe/montare/dimensiuni vitrina-2510 x 2410h.Garantie 24 luni (laborator UPU)	m2	6,10000	6 405,80000	39 075,38000
					70,95000	432,79500
2	CK11B	Vitrine gata confectionate cu usa dubla cu miner, lacat , de culoare alba, montate in zidarie de orice natura,,amortizor pentru usi care asigurara inchiderea controlata si in siguranta de pina la 120 kg cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m, din aluminiu,Fara prag .Completarea cu geam simplu (ordinara) partea de sus,sticlele matate cu sablare servicii de confectionare/montare/dimensiuni vitrina 2640 x 2965h.Garantie 24 luni (laborator bacteriologic)	m2	7,82000	6 405,80000	50 093,35600
					70,95000	554,82900
3	RpCQ02H	Inlocuirea geamurilor riglate (la lumnatoare, tabachere etc), in ochiuri peste 0,50 mp, baghete din PVC, montate pe timplarie din PVC	m2	0,95000	509,92100	484,42495
					48,24600	45,83370

Total manopera (ore)	10,92450
Total greutate materiale (tone)	0,00000

Total	89 653,16095
Asigurari sociale	24,00000%
Total	248,02985
Cheltuieli de transport	7,00000%
Total	6 203,37424
Cheltuieli de regie	12,40000%
Total	11 916,96606
Beneficiu de deviz	3,78000%
Total	4 083,21388

Total General fara TVA	112 104,74498
TVA (20%)	22 420,94900
TOTAL GENERAL	134 525,69397
Inclusiv salariul	1 033,45770

Intocmit: SRL Megatek Grup
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Institutul de Medicina Urgenta
(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: Lotul nr. 1 - Vitrine

Obiectul: Vitrina laborator UPU, laborator bacteriologic

Devizul: Vitrina laborator UPU, laborator bacteriologic

Devizul local de resurse Nr. 1.4.1

Intocmit in preturi curente 2026-03-27

Valoarea de deviz 134 525,69397 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7135010011440	Geamgiu	h-om	0,48450	94,60000	45,83370
2	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	9,74400	94,60000	921,78240
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,69600	94,60000	65,84160
Total manopera					1 033,45770	
Materiale						
1	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	4,87200	90,00000	438,48000
2	2430226102109	Chit ROMALCHIT	kg	1,67040	25,00000	41,76000
3	2523146720200	Vitrine din profiluri din aluminiu gata confectionate	m2	14,61600	6 000,00000	87 696,00000
4	2611112500002	Geam	m2	1,04500	400,00000	418,00000
5	2670112202990	Baghete din lemn sau metalice pt. geam	m	1,02600	20,00000	20,52000
6	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,13920	35,00000	4,87200
Total materiale					88 619,63200	
Utilaje						
1	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,01425	5,00000	0,07125
Total utilaje					0,07125	
Total					89 653,16095	
Asigurari sociale				24,00000%	248,02985	
Total					89 901,19080	
Cheltuieli de transport				7,00000%	6 203,37424	
Total					96 104,56504	
Cheltuieli de regie				12,40000%	11 916,96606	
Total					108 021,53110	
Beneficiu de deviz				3,78000%	4 083,21388	
TOTAL Deviz fara TVA					112 104,74498	
Total					112 104,74498	
TVA				20%	22 420,94900	
TOTAL Deviz					134 525,69397	

Intocmit: SRL Megatek Grup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IMSP Institutul de Medicina Urgenta

(functia, semnatura, numele, prenumele)