

Obiectivul: Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului depozetelor clădirii administrative din str. Bucuriei, nr.18A, mun.Chișinău

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului depozetelor clădirii administrative din str. Bucuriei, nr.18A, mun.Chișinău

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-04

Valoarea de deviz 258 261 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozitul nr.2 . Reparatia acoperisului sar pant.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (Foi de ardezie)	m2	517,2900	22,3624	11 568
					22,2624	11 516
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2	517,2900	5,7156	2 957
					5,5656	2 879
3	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30*100mm), la constructii obisnuite.	m2	517,2900	40,3244	20 859
					9,1214	4 718
4	CN32D	Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu Diasil, pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor.	m2	329,0000	18,0692	5 945
					8,0392	2 645
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2	517,2900	26,0625	13 482
					7,7300	3 999
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla profilata). H20, gr. 0.5mm	m2	517,2900	157,3455	81 393
					35,5580	18 394
7	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	7,0000	181,1912	1 268
					181,1912	1 268
8	TsI50C10	Transportarea moloazului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t	7,0000	173,6400	1 215
					0,0000	0
		TOTAL 1. Depozitul nr.2 . Reparatia acoperisului sar pant.				138 688
		Inclusiv salariul				45 419
		2. Lucrari de reparație la acoperisul din membrane bituminoase.				
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	42,0000	22,3624	939
					22,2624	935
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2	216,0000	21,0164	4 540
					20,7164	4 475
11	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si a pardoselii, in camere mai mari de 16 mp.	m	42,0000	32,9618	1 384
					25,9728	1 091
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (grosimea sapei mediu de 5cm)	m2	10,0000	60,5838	606
					25,9728	260
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2	25,2000	6,9383	175
					1,2368	31
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (primul strat de membrane - Bipoli pe baza de poliester) la racordari	m2	216,0000	78,6716	16 993
					27,2096	5 877
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (stratu doi de membrane - Bipoli pe baza de poliester) la racordari	m2	216,0000	78,6716	16 993
					27,2096	5 877
16	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu.	m	42,0000	34,0245	1 429
					9,2789	890
17	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc	6,0000	36,5580	219



18	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm. Aeratoare	buc	6,0000	35,5580 122,4344 69,5700	213 735 417
19	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu.	m2	21,0000	96,7207 29,6832	2 031 623
20	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t	4,0000	181,1912 181,1912	725 725
21	TrI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren.	t	4,0000	12,3680 12,3680	49 49
22	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t	4,0000	17,0060 17,0060	68 68
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminoase.				46 880
		Inclusiv salariul				21 032

Total manopera (ore)	2 149,1356
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		185 568
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	14 952
Total		200 519
Cheltuieli de transport	2,0000%	2 344
Total		202 863
Cheltuieli de regie	3,0000%	6 086
Total		208 949
Beneficiu de deviz	3,0000%	6 268

Total General fara TVA	215 218
TVA (20%)	43 044
TOTAL GENERAL	258 261
Inclusiv salariul	66 451

Cursul de referință: 19.44 Lei/Euro, din data de 2019-02-22

Intocmit:



(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Antreprenor:


Investitor:

Obiect: Lucrări de reparație a acoperișului depozetelor clădirii administrative din str. Bucuriei, nr.18A, mun.Chișinău

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Depozitul nr.2 . Reparatia acoperisului sar pant.				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile. (Foi de ardezie)	m2			22
						22
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,9200	11
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,9200	11
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,0000	0
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor.	m2			6
						6
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	30,9200	3
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	30,9200	3
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
3	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30*100mm), la constructii obisnuite.	m2			40
						9
3.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0090	3 277,0000	29
3.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	13,0000	2
3.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	30,9200	7
3.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	30,9200	2
3.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	5,0000	0
4	CN32D	Vopsitorii lemnaiei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu Diasil, pe suprafete neprotejate anterior contra incendiilor.	m2			18
						8
4.1	2430127317191	Diasil solutie A	kg	0,3000	5,0000	2
4.2	2430127317206	Diasil solutie B	kg	1,6000	5,0000	8
4.3	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0100	3,0000	0
4.4	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0500	10,0000	1
4.5	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2600	30,9200	8
5	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.	m2			26
						8
5.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	5,0000	6
5.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	1,0000	12
5.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	0
5.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2000	30,9200	6
5.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,9200	2
5.6	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	5,0000	0
6	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tabla profilata). H20, gr. 0.5mm	m2			157
						36
6.1	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	80,0000	92
6.2	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	11,0000	6
6.3	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,0000	9
6.4	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	60,0000	6
6.5	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,0000	2
6.6	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	0,0500	25,0000	1
6.7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	0
6.8	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	30,9200	28
6.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,9200	8
6.10	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	5,0000	0
7	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t			181
						181
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	30,9200	181
8	TsI50C10	Transportarea molozului cu autobasculanta la distanta de 30 km.	t			174
						0
8.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	400,0000	174
		TOTAL 1. Depozitul nr.2 . Reparatia acoperisului sar pant.				0
		2. Lucrari de reparație la acoperisul din membrane bituminoase.				0
9	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2			22

						22
9.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	30,9200	11
9.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	30,9200	11
9.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	5,0000	0
10	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.	m2			21
						21
10.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	30,9200	15
10.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	30,9200	6
10.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0600	5,0000	0
11	RpCK33C	Repararea scafelor maxim 25 cm latime,turnate pe loc, sclivisite din mortar de ciment marca M 100-T, inclusiv desfacerea zonei de incastare in perete si a pardoselii, in camere mai mari de 16 mp.	m			33
						26
11.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	1,5000	5
11.2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	208,0000	2
11.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0022	0,0000	0
11.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,0000	0
11.5	7123010010200	Betonist	h-om	0,7400	30,9200	23
11.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	30,9200	3
11.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	50,0000	1
11.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,0000	0
12	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. (grosimea sapei mediu de 5cm)	m2			61
						26
12.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,1500	1,5000	20
12.2	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0420	208,0000	9
12.3	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0100	0,0000	0
12.4	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,0000	0
12.5	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,5600	30,9200	17
12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	30,9200	9
12.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1200	50,0000	6
12.8	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,0000	0
13	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat.	m2			7
						1
13.1	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	19,0000	6
13.2	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0010	0,0000	0
13.3	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,0400	30,9200	1
13.4	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	5,0000	0
14	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (primul strat de membrane - Bipoli pe baza de poliestere) la racordari	m2			79
						27
14.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	40,0000	46
14.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,0000	2
14.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,0000	0
14.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,7300	30,9200	23
14.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,9200	5
14.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,0000	0
14.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,0000	0
15	RpCI34A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu. (stratu doi de membrane - Bipoli pe baza de poliestere) la racordari	m2			79
						27
15.1	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	40,0000	46
15.2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	0,3000	8,0000	2
15.3	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,5000	0,0000	0
15.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,7300	30,9200	23
15.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	30,9200	5
15.6	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	5,0000	0
15.7	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,0100	15,0000	0
16	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu.	m			34
						9
16.1	2682132600479	Benzi bituminoase	m	1,1500	20,0000	23
16.2	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0300	19,0000	1
16.3	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,0000	0
16.4	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,2500	30,9200	8
16.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	30,9200	2
17	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru aeratoare	buc			36
						36
17.1	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	30,9200	2
17.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1000	30,9200	34



18	RpCE26A	Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, executate din tabla zincata de 0,5 mm grosime, 300 mm inaltime si un guler de 300 mm diametru si 20-30 mm inaltime, prevazute cu caciula de protectie, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm. Aeratoare	buc				122 70
18.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	0,4000	11,0000		4
18.2	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,0250	33,0000		1
18.3	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0400	166,0000		7
18.4	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	0,5000	50,0000		25
18.5	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	1,1000	8,0000		9
18.6	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,2200	3,0000		1
18.7	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	0,2200	16,0000		4
18.8	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,0500	16,0000		1
18.9	20028339	Materiale mărunte	%	3,0000	0,0000		0
18.10	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,0000	30,9200		62
18.11	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	30,9200		8
18.12	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0150	5,0000		0
18.13	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0250	25,0000		1
19	RpCI12B	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu.	m2				97 30
19.1	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	5,5500	11,0000		61
19.2	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0100	166,0000		2
19.3	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0800	13,0000		1
19.4	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc etc.)	%	5,0000	0,0000		0
19.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7400	30,9200		23
19.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	30,9200		7
19.7	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	5,0000		0
20	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m.	t				181 181
20.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	30,9200		181
21	TrI1AA09F1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren.	t				12 12
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4000	30,9200		12
22	TrI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3.	t				17 17
22.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	30,9200		17
		TOTAL 2. Lucrari de reparatie la acoperisul din membrane bituminoase.					0

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: Direcția generală pentru administrarea clădirilor Guvernului Republicii Moldova

Obiectul: Lucrări de reparație a acoperișului depozetelor clădirii administrative din str. Bucuriei, nr.18A, mun.Chișinău

Devizul: Lucrări de reparație a acoperișului depozetelor clădirii administrative din str. Bucuriei, nr.18A, mun.Chișinău

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-04

Valoarea de deviz 258 261 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,3000	30,9200	9
2	7123010010200	Betonist	h-om	31,0800	30,9200	961
3	7124010010700	Dulgher	h-om	162,9464	30,9200	5 038
4	7132030012600	Mozaicar	h-om	5,6000	30,9200	173
5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	430,3260	30,9200	13 306
6	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	85,5400	30,9200	2 645
7	7213050013100	Tinichigiu	h-om	795,9654	30,9200	24 611
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,2600	30,9200	2 111
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	569,1178	30,9200	17 597
Total manopera						66 451
Materiale						
1	03720107306661	Bumbac de șters	kg	16,4500	10,0000	165
2	1120206201035	Gaz metan in butelii	kg	129,6000	8,0000	1 037
3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,3360	208,0000	70
4	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4200	208,0000	87
5	20028339	Materiale mărunte	%	3,0000	0,0000	9
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	4,6556	3 277,0000	15 256
7	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	3,0000	0,0000	275
8	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	5,0000	0,0000	2 994
9	2222222222991	MATERIAL MARUNT	%	11,0000	0,0000	1 150
10	2222222222992	Material marunt (adeziv, diluant)	%	5,0000	0,0000	49
11	2222222222992	Materiale marunte (ulei mineral, alb de zinc etc.)	%	5,0000	0,0000	67
12	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,3000	16,0000	5
13	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,3200	16,0000	21
14	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	6,6000	8,0000	53
15	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	7,5600	19,0000	144
16	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	1,2600	19,0000	24
17	2430127317191	Diasil solutia A	kg	98,7000	5,0000	494
18	2430127317206	Diasil solutie B	kg	526,4000	5,0000	2 632
19	2521106718272	PROFIL PENTRU ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA	m	25,8645	25,0000	647
20	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	51,7290	60,0000	3 104
21	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	257,5000	1,5000	386
22	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	3,2900	3,0000	10
23	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,3200	3,0000	4
24	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,6240	0,0000	0
25	2682122600593	Pinza bit.cu str.acoperire nisip PA 55 95 cm x 10 cm	m2	3,0000	50,0000	150
26	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	594,8835	5,0000	2 974
27	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	496,8000	40,0000	19 872
28	2682132600479	Benzi bituminoase	m	48,3000	20,0000	966
29	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	258,6450	11,0000	2 845
30	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	118,9500	11,0000	1 308
31	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	594,8835	80,0000	47 591
32	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	20,6916	50,0000	1 035
33	27441259047701	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,4500	166,0000	75

34	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	62,0748	13,0000	807
35	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,6800	13,0000	22
36	2874125885651	Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257	kg	0,1500	33,0000	5
37	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	4 655,6100	1,0000	4 656
38	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 207,4800	1,0000	6 207
39	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,2176	0,0000	0
Total materiale						117 195

Utilaje

1	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,3200	15,0000	65
2	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	38,5587	5,0000	193
3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	24,1534	5,0000	121
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	46,5561	5,0000	233
5	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,8300	50,0000	92
6	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1500	25,0000	4
7	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,0387	400,0000	1 215
Total utilaje						1 922

Total						185 568
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		14 952
Total						200 519
Cheltuieli de transport				2,0000%		2 344
Total						202 863
Cheltuieli de regie				3,0000%		6 086
Total						208 949
Beneficiu de deviz				3,0000%		6 268
TOTAL Deviz fara TVA						215 218

Total						215 218
TVA				20%		43 044
TOTAL Deviz						258 261

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;